

1	2	3	4	5
		corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de 101-200 mp		
147	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura (Окраска масляная цветная корпусов батарей парового отопления в существующих строениях, двумя слоями краски и одним слоем термостойкого лака)	m2	120,00
		Capitolul 8. Masurari si testari		
148	RpEJ06A	Incercari, verificari electrice si reglari la prize de pamint (Электроиспытания, контроль и наладка заземления)	buc	2,00
149	1-11-011-1	Verificarea prezentei circuitului intre prizele de pamint si elementele legate la pamint	100 puncte	0,80
150	1-11-013-1	Masurarea impedantei circuitului "faza-nul"	1 recept de cur	38,00
151	1-11-028-1	Masurarea rezistentei izolatiei cu megohmmetru a liniilor de cablu si a altor linii, tensiune pina la 1 kV, destinate transmiterii energiei electrice la dispozitivele de distributie, panouri, dulapuri, aparatele de comutare si la consumatorii electrici	1 linie	38,00
		Capitolul 9. Utilaj		
152		Tablou de distributie analogic ІІРн-36	buc	2,00
153		Intrerupator de sarcina basculant In=100A analogic KASAN	buc	1,00
154		Intrerupator automat 16A analogic BA 47-29/1P/B16	buc	20,00
155		Intrerupator automat 6A analogic BA 47-29/1P/B6	buc	24,00
156		Intrerupator diferențialt In=16A 30mA	buc	8,00

Proiectant

Elaborator devize / Bogomilov Sergiu

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

