

# Restabilirea Iluminatului stradal in s.Puhoi


(denumirea obiectivului)

## Caiet de sarcini


### Iluminat electric exterior

(denumirea lucrării)


№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate		
1	2	3	4	5		
		<b>Capitolul 1. Lucrari de montare</b> <b>Capitolul 1.1. Sector 1 Valea</b> <b>Tatarului</b>				
1	08-03-572-1	Bloc de comanda de executare deschisa, inaltime si latime pina la 1000x800 mm, montat pe perete	buc	1,000		
2	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza	buc	1,000		
3	08-01-080-1	Aparat pentru masurare si protectie, cantitate extremitati conectate pina la: 2	buc	1,000		
4	08-01-066-1	Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV	set	1,000		
5	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc	4,000		
6	08-03-529-3	Contactori de curent alternativ pe constructii, curent pina la 160 A	buc	9,000		
7	08-02-367-8	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect.	1000 m	2,500		
8	material	Conducator SIP 2x25MM2	m	2 500,000		
9	material	Clema de ancora PA1500 (PAB 2x(16-95mm2))	buc	60,000		
10	material	Set de sustinere ES1500 (16-95mm2)	buc	58,000		
11	material	Catarama A-200	buc	272,000		
12	material	Banda metalica F2007	m	272,000		
13	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	1,000		
14	material	Cablu ABBГ 3x4	m	100,000		
15	08-02-369-3	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri cu mercur	buc	55,000		
16	material	Corp de iluminat COB LED 30W	buc	55,000		



1	2	3	4	5		
		AC85-265V IP65				
17	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	55,000		
18	material	Consola cu brat	buc	55,000		
19	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	52,000		
20		Teava otel 100x80x4mm	m	6,000		
21		Fasie metalica 20x3mm	m	6,000		
		<b>Capitolul 1.2. Sector 2 Romania</b>				
22	08-02-367-8	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect.	1000 m	1,400		
23	material	Conducator SIP 2x16MM2	m	1 400,000		
24	material	Clema de ancora PA1500 (PAB 2x(16-95mm2))	buc	38,000		
25	material	Set de sustinere ES1500 (16-95mm2)	buc	36,000		
26	material	Catarama A-200	buc	148,000		
27	material	Banda metalica F2007	m	148,000		
28	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,800		
29	material	Cablu ABBF 3x4	m	80,000		
30	08-02-369-3	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri cu mercur	buc	45,000		
31	material	Corp de iluminat COB LED 30W AC85-265V IP65	buc	45,000		
32	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	45,000		
33	material	Consola cu brat	buc	45,000		
		<b>Capitolul 1.3. Dealul Bisericii</b>				
34	08-02-367-8	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect.	1000 m	1,100		
35	material	Conducator SIP 2x16MM2	m	1 100,000		



1	2	3	4	5		
36	material	Clema de ancora PA1500 (PAB 2x(16-95mm2))	buc	36,000		
37	material	Set de sustinere ES1500 (16-95mm2)	buc	34,000		
38	material	Catarama A-200	buc	140,000		
39	material	Banda metalica F2007	m	140,000		
40	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,400		
41	material	Cablu ABBГ 3x4	m	40,000		
42	08-02-369-3	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri cu mercur	buc	25,000		
43	material	Corp de iluminat COB LED 30W AC85-265V IP65	buc	25,000		
44	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	25,000		
45	material	Consola cu brat	buc	25,000		
		<b>Capitolul 1.4. Sector 4 Valea Salcii</b>				
46	08-02-367-8	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect.	1000 m	1,500		
47	material	Conducator SIP 2x16mm2	m	1 500,000		
48	material	Clema de ancora PA1500 (PAB 2x(16-95mm2))	buc	38,000		
49	material	Set de sustinere ES1500 (16-95mm2)	buc	36,000		
50	material	Catarama A-200	buc	148,000		
51	material	Banda metalica F2007	m	148,000		
52	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,350		
53	material	Cablu ABBГ 3x4	m	35,000		
54	08-02-369-3	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri cu mercur	buc	24,000		
55	material	Corp de iluminat COB LED 30W AC85-265V IP65	buc	24,000		
56	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	24,000		
57	material	Consola cu brat	buc	24,000		



1	2	3	4	5		
		<b>Capitolul 2. Valoare utilajului</b> <b>Capitolul 2.1. Sector 1 Valea</b> <b>Tatarului</b>				
58	material	Dulap de comanda	buc	1,000		
59	material	Contor electronic monofazat ZCG-112 ASE 5-40 230V	buc	1,000		
60	material	Taimer electronic digital АНС15А	buc	1,000		
61	Цена поставщика	Limitator de supratensiune ОПН-С, 385V 1P	buc	1,000		
62	material	Intrerupator automat BA47-29/1/32, 25A	buc	4,000		
63	material	Contactoаr КМН 22510 25А 220V	buc	9,000		

**Total deviz:**

Intocmit

\_\_\_\_\_ ( )  
(funcția, semnătura)

Verificat

\_\_\_\_\_ ( )  
(funcția, semnătura)

*Primăria Puhoi*  
*Primar Ius N. L. Ioan Goreanu*

