

**Primaria Chistelinita raionul
Telenesti**

Caiet de sarcini

Lucrari de repartatie a drumurilor din s. Chistelinita raionul Telenesti

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		Lucrari de repartatie a drumurilor		
		Str. G.Vieru		
1	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea 10 cm, in impietruiri fara adunarea materialului	100 m3	1,925
2	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra _parta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	17,500
3	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra _parta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	1,750
4	DI134A1 K=5	Corectie: pentru fiecare 5 cm urmator de grosime se scade la norma DI 134 K=5	100m2	-1,750
		Str. I. Creanga		
5	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea 10 cm, in impietruiri fara adunarea materialului	100 m3	4,000
6	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra _parta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	40,000
7	DI134A1 K=5	Corectie: pentru fiecare 5 cm urmator de grosime se scade la norma DI 134 K=5	100m2	-40,000

1	2	3	4	5
		Str. Doina		
8	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea 10 cm, in impietruiri fara adunarea materialului	100 m3	0,570
9	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra _parta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	5,700
10	DI134A1 K=5	Corectie: pentru fiecare 5 cm urmator de grosime se scade la norma DI 134 K=3	100m2	-5,700

Grupul de lucru:

1. Ciobanu Constantin, presedinte
2. Donos Elena, secretar
3. Trofim Taisia, membru
4. Popescu Natalia, memebbru
5. Stratulat Simion, membru
6. Popescu Constantin, membru
7. Golban Elena, membru

