

CAIET DE SARCINI

Obiectul achizițiilor Lucrari de reparatie a unor incaperi din incinta cladirii Decanatului, pentru amplasarea Bancii Bio, bd. Stefan cel Mare, 165

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de constructie		
		1.1. Birourile nr.1 si nr.2		
1	CF18A	Placare perete cu placi din ghips-carton rezistent la umeditate, cu grosimea placii de 9,5 mm, aplicata pe zidarie de caramida, sau b.c.a. , in incaperi cu umiditate normala (pe suprafete netede), glafuri ferestre	m2	8,25
2	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr=12,5mm, cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie	m2	137,15
3	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	145,40
4	CK18C	Montarea cornierului din aluminiu perforat	m	35,50
5	CF51B k=3	Tencuieli interioare de 3 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade 3mm)	m2	-145,40
6	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr=9,5mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	48,40
7	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	48,40
8	CF53B k=3	Tencuieli interioare de 3 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade 3mm)	m2	-48,40
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund (supraton sau analogic)	m2	193,80

1	2	3	4	5
10	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin sau analogic" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor si tavanelor	m2	193,80
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor sim tavanelor cu grund (supraton sau analogic)	m2	193,80
12	CN06A	Vopsitorii interioare rezistente la spalare si frecare, cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	193,80
13	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn - usi, ferestre, plinte	m2	8,35
14	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv, Usi din plastic in doua canate cu supralumina geam termopan, placat cu sandwich 24mm, profil 4 camere de izolare termica, armatura otel zincat U min.1,5mm, feronerie de rezistenta inalta la inchidere/deschidere, inclusiv sistemul de inchidere (miner, yala, 5 chei)	m2	3,75
15	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	2,90
16	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit. turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	29,00
17	CC03C	Montare plase sudate 5Vr 100*100la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	84,10
18	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	29,00
19	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 1 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 1cm	m2	29,00
20	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2, placi de gresie ceramica 300x300	m2	29,00
21	CG01C	Strat suport pentru pardoseli executat din placi din fibre de lemn (OSB) moi, poroase bitumate si antiseptizate lipite cu bitum, pe un strat de egalizare existent din mortar de ciment	m2	19,40

1	2	3	4	5
22	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv Plintele din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor Linoleum Heterogen cu grosimea de la 2,4mm, temelie tare, culoare si desen la alegerea beneficiarului	m2	19,40
		1.2. Birourile nr.3 si nr.4		
23	CF18A	Placare perete cu placi din ghips-carton rezistent la umiditate, cu grosimea placii de 9,5mm, aplicata pe zidarie de caramida, sau b.c.a. , in incaperi cu umiditate normala (pe suprafete netede), glafuri ferestre	m2	5,50
24	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr=12,5mm, cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie	m2	124,50
25	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 100 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC gr=12,5mm, intr-un strat din ambele parti, cu izolatie placi vata minerala densitatea nu mai mica de 25 kg/m3 grosimea 100mm, cu inaltimea pina la 4 m	m2	11,70
26	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	153,40
27	CK18C	Montarea cornierului din aluminiu perforat	m	22,00
28	CF51B k=3	Tencuieli interioare de 3 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade 3mm)	m2	-153,40
29	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr=9,5mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	37,30
30	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	37,30
31	CF53B k=3	Tencuieli interioare de 3 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade 3mm)	m2	-37,30

1	2	3	4	5
32	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund (supraton sau analogic)	m2	190,70
33	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin sau analogic" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor si tavanelor	m2	190,70
34	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund (supraton sau analogic)	m2	190,70
35	CN06A	Vopsitorii interioare rezistente la spalare si frecare, cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	190,70
36	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	10,00
37	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	10,00
38	CG01C	Strat suport pentru pardoseli executat din placi din fibre de lemn (OSB) moi, poroase bitumate si antiseptizate lipite cu bitum, pe un strat de egalizare existent din mortar de ciment	m2	37,30
39	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv Plintele din PVC h=70mm, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp. cu covor Linoleum Heterogen cu grosimea de la 2,4mm, temelie tare, culoare si desen la alegerea beneficiarului	m2	37,30
40	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn - usi, ferestre, plinte, pervazuri	m2	13,70
41	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv; Usi PVC placate cu sandwich 24 mm, profil 5 camere de izolatie termica, armatura otel zincat U 1,5 mm, feronerie de rezistenta inalta la cicluri de inchidere-deschidere, inclusiv sistemul de inchidere (miner, yala, 5 chei)	m2	6,10
42	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp; Ferestre PVC 5 camere de izolatie termica, latimea profilului de 50 mm, geam termopan Low-E armatura de otel zincat U 1,5 mm, dubla deschidere, feronerie cu	m2	6,00

1	2	3	4	5
		rezistenta inalta la cicluri inchidere-deschidere, inclusiv plasa contra insectelor		
43	CK26A	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice cu latimea 750 mm	m	2,60
		2. Lucrari tehnico-sanitare 2.1. Birourile nr.3 si nr.4		
44	RpCU05G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 - 50 cm grosime	buc	6,00
45	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	6,00
46	RpCU06E1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din beton simplu de 5 x 100 cm ² , pentru executarea mecanizata	m	3,00
47	RpCU07E	Matarea santurilor in pereti de 51 - 100 cm ² , dupa instalatii sau consolidari	m	3,00
48	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm, PPR PN25	m	16,00
49	SA35A	Fitinguri din PPR, Cot cu filet, avind diametrul de 20x15F	buc	12,00
50	SD20A	Conector olandez PPR, cu diametrul 20x15F	buc	2,00
51	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1/2" - 1/2" sub lavuar	buc	2,00
52	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1/2" PN25	buc	2,00
53	SA38B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 20mm	buc	16,00
54	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	5,00
55	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, Cot, avind diametrul de 50/90gr.	buc	3,00
56	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare. imbinata cu garnitura de cauciuc, Cot, avind diametrul de 50/45gr.	buc	2,00
57	SB03A	Piesa de legatura (Trecere de la fonta la plastic) din fonta pentru canalizare, etansate cu fringhie gudronata si plumb, avind	buc	1,00

1	2	3	4	5
		diametrul nominal de 50 mm		
58	SA38F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 50mm	buc	5,00
59	SC04C	Lavoar din portelan sanitar de dimensiuni mici, in complet cu sifon inclusiv pentru handicapati. avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal din semiportelan,	buc	1,00
60	SD04A	Baterie amestecatoare pentru lavoar din bronz turnat, cromat (nu se admite aliaj) cu cartus diam.40mm scurt, nasul (pipa) integru cu corpul bateriei montate, cu un singur orificiu	buc	1,00
61	RpSB15A	Montarea Furtunului gofrat pu WC	buc	1,00
		3. Lucrari de montare		
		3.1. Reteaua electrica		
		3.1.1. Birourile nr.1 si nr.2		
62	RpEG03A	Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate, avind greutatea pina la 150 kg , Panou de distributie extern din plastic 36 locuri, usa metalica sau plastic dur, cu lacat sub cheie standarta, grad de protectie IP 65	buc	1,00
63	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar pina la 25 A	buc	32,00
64	RpEE15B	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat monopolar de 63 A	buc	1,00
65	RpEB02A	Montarea conductorilor din cupru , montati pe izolatori-role, avind sectiunea pina la 4 mmp, AT-N05VV-U 3G2,5 RE RING NYM - J	m	132,00
66	RpEB02A	Montarea conductorilor din cupru , montati pe izolatori-role, avind sectiunea pina la 4 mmp, AT-N05VV-U 3G1,5 RE RING NYM - J	m	100,00
67	08-02-411-1	Furtun metalic. diametrul exterior de 32 mm	100 m	0,20
68		Furtun metalic flexibil cu izolatie PVC, 32mm negru	m	20,00
69	RpEE03A	Montarea cutii cu d.65mm, p-u prize (Doze pentru PGC),	buc	27,00
70	RpEE03B	Montarea cutii exterioara IP65,120*100*70 p-u conectarea firelor (Doze)	buc	4,00
71	Pret furnizor	Bara deconectare pieptene pin 3P, 63A	buc	1,00
		3.1.2. Birourile nr.3 si bir.4		
72	RpEG03A	Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru, gata	buc	1,00

1	2	3	4	5
		echipate, avind greutatea pina la 150 kg , Panou de distributie extern din plastic 24 locuri, usa metalica sau plastic dur, cu lacat sub cheie standarta, grad de protectie IP 65		
73	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar 25 A- simbol 3129 N	buc	10,00
74	RpEE15B	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat monopolar 32 A cu nul- simbol 3130N	buc	2,00
75	RpEB02A	Montarea conductorilor din cupru , montati pe izolatori-role, avind sectiunea pina la 4 mmp, AT-N05VV-U 3G2,5 RE RING NYM - J	m	98,00
76	RpEB02A	Montarea conductorilor din cupru , montati pe izolatori-role, avind sectiunea pina la 4 mmp, AT-N05VV-U 3G1,5 RE RING NYM - J	m	110,00
77	RpEB02B	Montarea conductorilor din aluminiu sau cupru, montati pe izolatori-role, AT-N05VV- U 5G4 RE RING NYM-J	m	30,00
78	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior de 32 mm	100 m	0,20
79		Furtun metalic flexibil cu izolatie PVC, 32mm negru	m	20,00
80	RpEE03A	Montarea cutii cu d.65mm, p-u prize (Doze pentru PGC)	buc	17,00
81	RpEE03B	Montarea cutii exterioara IP65,120*100*70 p- u conectarea firelor (Doze)	buc	2,00
82	Pret furnizor	Bara deconectare pieptene pin 3P, 63A	buc	1,00
		3.2. Reteaua IT si Telefonie		
		3.2.1. Birourile nr.1 si nr.2		
83	11-06-002-01	Rețele electrice in panouri si pupitre: de dulap si de panou, Cablu UTP CAT 5E CU (pure cooper, 24 AWG. 4pair)	100 m	0,25
84	11-04-008-01	Bloc detasabil si flexibil (module, celule, "T33"), Conector RJ 45	buc	1,00
85	RpEE03A	Montarea prizelor RJ 45	buc	1,00
		3.2.2. Birourile nr..3 si bir.4		
86	11-06-002-01	Rețele electrice in panouri si pupitre: de dulap si de panou, Cablu UTP CAT 5E CU (pure cooper, 24 AWG. 4pair)	100 m	1,15
87	11-04-008-01	Bloc detasabil si flexibil (module, celule, "T33"), Conector RJ 45	buc	5,00
88	RpEE03A	Montarea prizelor RJ 45	buc	2,00
89	RpEE03A	Montarea prizelor RJ 11	buc	2,00

1	2	3	4	5
90	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane. fixare cu scoabe. diametru pina la 25 mm, Tub gofrat cu diam. 20mm, 750N	100 m	0,25
		4. Utilaj		
		4.1. Birorile nr.1 si nr.2		
91	Pretul firmei	Panou de distributie extern din plastic 36 locuri, usa metalica sau plastic dur, cu lacat sub cheie standarta, grad de protectie IP 65	buc	1,00
92	Pretul firmei	Intrerupator de sarcina B,C16A/1P, 220V (Legrand, Eaton, Scheider, ABB) sau analogic	buc	17,00
93	Pretul firmei	Intrerupator de sarcina B,C10A/1P, 220V (Legrand, Scheider, Hager,..., ABB, sau analogic)	buc	15,00
94	Pretul firmei	Intrerupator de sarcina B,C 63A/3P, 220V (Legrand, Scheider, Hager,..., ABB, sau analogic)	buc	1,00
		4.2. Birourile nr.3 si nr.4		
95	Pretul firmei	Panou de distributie extern din plastic 24 locuri, usa metalica sau plastic dur, cu lacat sub cheie standarta, grad de protectie IP 65	buc	1,00
96	Pretul firmei	Intrerupator de sarcina B,C16A/1P, 220V (Legrand, Eaton, Scheider, ABB) sau analogic	buc	5,00
97	Pretul firmei	Intrerupator de sarcina B,C10A/1P, 220V (Legrand, Scheider. Hager,..., ABB, sau analogic)	buc	5,00
98	Pretul firmei	Intrerupator de sarcina B,C32A/3P, 220V (Legrand, Scheider, Hager,..., ABB, sau analogic)	buc	1,00

Şef Departament Administrarea Patrimoniului

Valentina Şpac

15.02.2021