

«ТЕМЕЛ ПРОЕКТ» SRL

Объект № 19/15

**Сводная и локальные сметы.
Ведомость объёма работ.**

Наименование объекта:

**“Реконструкция кровли трёхэтажного
учебного корпуса лицея
им. Т.Занет с.Конгаз, Комратского района”
(Актуализация сметы, объект №19/15)**

**Заказчик: Теоретический лицей
им. Т.Занет, с.Конгаз**

Комрат - 2023 год

Перечень объемов работ № 19/15

*"Реконструкция кровли трехэтажного учебного корпуса лицея
им. Т.Занет с.Конгаз, Комратского района"
(Актуализация сметы, объекта №19/15)*

№ п.п.	Шифры норм, коды ресурсов	Наименование работ	Единица измерения	Количество согласно данных проекта	Цена ед.изм., лей (в т. ч. зарплата)	Всего, лей (гр.5 x гр.6)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Общестроительные работы				
		1.1. Демонтажные работы				
1	RCsI41A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. (Разборка элементов крыш - желобов, водосточных труб)****Разборка: желоба - 125 м., водосточные трубы - 104 м.	m	229,0000		
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	32,0600		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	11,4500		
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	2,2900		
2	RCsI41B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (Разборка элементов крыш - кровли листовые, из асбоцемента без повторного использования)	m2	1 200,00 00		
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	672,0000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	432,0000		
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	24,0000		
3	RCsI41F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi (Разборка (частичная) элементов крыш - из битумизированных мембран в четыре слоя с утеплителем)	m2	124,0000		
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	83,0800		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	37,2000		

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	7,4400		
4	RCsG32E 1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din demolarea zidariei refractare (Механизированная разборка стен из кирпичной кладки) *** Разборка вентшахт	m3	19,0400		
	7122050013400	Zidar	h-om	10,4720		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	69,6864		
	4100116202806	Apa	m3	1,5232		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,5232		
5	RCsG32E 1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din demolarea zidariei refractare (Механизированная разборка стен из кирпичной кладки) *** Разборка надстройки выхода на кровлю	m3	2,6400		
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4520		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,6624		
	4100116202806	Apa	m3	0,2112		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2112		
6	RCsH33C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor (Разборка деревянных перекрытий и элементов крыш - обрешетка кровли без повторного использования материалов)	m2	1 192,00 00		
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	107,2800		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	107,2800		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	35,7600		
7	RCsH33D	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - streasinile infundate sau aparente (Разборка деревянных перекрытий и элементов крыш - свесов закрытых или видимых) ***Подшивка карниза	m2	87,0000		
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	13,0500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	13,0500		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,3050		
8	RCsH33B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor	m2	1 192,00 00		

1	2	3	4	5	6	7
		componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate (Разборка деревянных перекрытий и элементов крыш - каркасной конструкции крыши с разборкой всех элементов, включая сортировку материалов)				
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	333,7600		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	131,1200		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	83,4400		
Total						
Всего Демонтажные работы						
		1.2. Монолитные железобетонные опорные подушки (ОП-1, ОП-2, ОП-3, ОП-4)				
9	RCsB21A, прим.	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pına la 20 cm (Механизированное бурение отверстий диаметром 5 см в бетонных элементах, толщ. до 20 см)**** Отверстия диам. 80мм	buc	232,0000		
	7123010010200	Betonist	h-om	27,8400		
	4011106202741	Energie electrica	kw	365,4000		
	2811236832352	Burghiu widia	buc	73,0800		
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	13,9200		
10	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Установка и закрепление закладных деталей в монолитном ж/бетоне: весом до 4 кг)***Крепление опорной подушки ОП-1 и ОП-4 к существующему ригелю (проект л.13, спецификация п.п. 3 и 4), ар-ра 12 АIII	kg	95,6800		
	7136080025001	Montator	h-om	20,0928		
	28112363099-00	Арматура D 12 АIII	kg	100,5023		
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	1,9327		
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,9664		
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	7,6544		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,9568		
11	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla	kg	137,3000		

1	2	3	4	5	6	7
		striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Разные металлические изделия из арматурной стали, полностью или частично забетонированные)***Анкер А1 - ар-ра D=12 AI, L=830мм, Анкер А2 - ар-ра D=12 AI, L=550мм, Анкер А3 - ар-ра D=12 AI, L=730мм,				
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	26,0870		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3730		
	7212030022700	Sudor	h-om	1,3730		
	777-16	Анкер, арматура D 12 AI, плюс 30% на изготовление	kg	137,3000		
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	1,3730		
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,6865		
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0984		
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	2,0595		
12	CC02C2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса PC 52, диаметром 6 мм AI, для балок и колонн, заготовленная в мастерской на стройплощадке, исключая конструкции в скользящей опалубке)*** Хамуты опорной подушки	kg	267,0000		
	7123020011140	Fierar beton	h-om	16,2870		
	2710602400000-17	Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 6 mm AI	kg	273,6750		
13	CC02D2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса PC 52, диаметром 12 мм АIII, для балок и колонн, заготовленная в мастерской на стройплощадке, исключая конструкции в скользящей опалубке)***Каркас опорной подушки	kg	716,6200		
	7123020011140	Fierar beton	h-om	24,3651		
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 12	kg	734,5355		

1	2	3	4	5	6	7
	-16	mm АИП				
14	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в плиты и балки, без креплений на высоте до 20м включительно)	m2	137,6800		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	27,5360		
	7124010010700	Dulgher	h-om	137,6800		
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,6884		
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	41,3040		
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	41,3040		
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	4,1304		
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	6,8840		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	3,4420		
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	17,8984		
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,1377		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,1377		
	2320187315789	Decofrol	kg	16,5216		
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	2,7536		
15	CA04K	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu pompa, beton clasa (Устройство бетонных плит, балок, колонн, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии с СА01 и укладка насосом, бетон класса М200)	m3	23,8000		
	7123010010200	Betonist	h-om	21,4200		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,3800		
	2663102100000	Beton M200	m3	25,3708		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	3,7128		
	2410520006800	Autopompa	h-ut	2,3800		
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	4,7600		
16	IzF10C	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din polistiren celular, puzderie de cinepa, PEL, poros, stabilit etc., lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale (Термоизоляция	m2	63,4000		

1	2	3	4	5	6	7
		между парапетом и опорными подушками ОП-1 и ОП-4 из пенополистирола толщ.50 мм)				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	10,1440		
	2521302602902	Placi termoizolante, placi polistiren celular***Пенопористирол (пенопласт) толщ.50мм	m2	64,0340		
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	20,9220		
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	104,6100		
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0349		
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	69,7400		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0634		
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,6340		
Total						
Всего Монолитные железобетонные опорные подушки (ОП-1, ОП-2, ОП-3, ОП-4)						
1.3. Кровля						
17	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Установка элементов каркаса с антисептированием)****Мауэ рлат, лежень, прогон, стойка, затяжка, раскосы (связи) - 21,66 м3, плюс накладки 2(50x150) мм - 0,63 м3	m3	22,2900		
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	451,3725		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	50,1525		
	2874115825455 0	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	167,1750		
	2010102906961 1	Scanduri brute, calit III	m3	0,2229		
	2010102908737 1	Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a	m3	20,7297		
	2010102904169 1	Dulapuri ecarisati de rasinnoase б = 44мм calit II	m3	2,6748		
	2873122000751 1	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	75,7860		
	2414216109482 1	Pasta antiseptica	kg	67,0929		
	2320322600036 1	Gudron	kg	57,5082		
	2874145887049 1	Cuie de constructie	kg	66,8700		
	2682132600426 0	Carton gudronat (толь)	m2	32,3205		
	2410520006753 1	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	3,3435		
	2955270000260 8	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Дружба, бензопила)	h-ut	7,3557		
	2940520007609 1	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	5,1267		

1	2	3	4	5	6	7
18	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (Установка стропил с антисептированием)****Стропильная и диагональная нога-10,85 м3., плюс накладки 2(50x150) мм-0,76 м3	m3	11,6100		
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	251,7048		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	27,9801		
	2010102908737 2	Grinzi ecarisate de rasinoase б=40-75мм calit a II a	m3	1,8576		
	2010102908737 1	Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,6966		
	2010102904169 2	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	9,6363		
	2874145887049 1	Cuie de constructie	kg	83,5920		
	2710602000121 1	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg	50,8518		
	2682132600426 0	Carton gudronat (толь)	m2	39,2418		
	2414216109482 1	Pasta antiseptica	kg	22,7556		
	2873122000751 1	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	441,1800		
	2410520006753 1	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	1,7415		
	2955270000260 8	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Дружба, бензопила)	h-ut	5,1084		
19	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Установка элементов каркаса с антисептированием)****Установка кобылок с антисептированием, крепление в соответствии с проектом (в объеме элемента (кобылки) учтено удлинение на 100 мм - вместо 1,8 м, принято 1,9 м, из-за утепления фасада)	m3	4,2940		
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	86,9535		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,6615		
	2874115825455 0	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	32,2050		
	2010102906961 1	Scanduri brute, calit III	m3	0,0429		
	2010102908737 1	Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a	m3	3,9934		
	2010102904169 1	Dulapuri ecarisati de rasinoase б = 44мм calit II	m3	0,5153		
	2873122000751 1	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	14,5996		
	2414216109482 1	Pasta antiseptica	kg	12,9249		
	2320322600036	Gudron	kg	11,0785		

1	2	3	4	5	6	7
	1					
	2874145887049 1	Cuie de constructie	kg	12,8820		
	2682132600426 0	Carton gudronat (толь)	m2	6,2263		
	2410520006753 1	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,6441		
	2955270000260 8	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 sr (Drujba, бензопила)	h-ut	1,4170		
	2940520007609 1	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,9876		
20	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Разные металлические изделия из прокатного профиля, листовой стали, рифленной и арматурной стали, труб для опор или покрытия, полностью или частично забетонированные)***Металлические соединительные элементы стропильной системы (ЗД-1: 338 шт., вес единицы 1,256 кг. Вес общий - 424,53кг). На изготовление заложено 30% от стоимость металла	kg	424,5300		
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	80,6607		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,2453		
	7212030022700	Sudor	h-om	4,2453		
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	4,2453		
	2775276309886 -46	Металлические соединительные элементы стропильной системы (ЗД- 1), метал.лист толщ.4мм **** На изготовление заложено 30% от стоимость металла	kg	424,5300		
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	2,1226		
	4011106202741	Energie electrica	kw	3,3962		
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	6,3679		
21	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Разные металлические изделия из прокатного профиля, листовой стали, рифленной и арматурной стали, труб для опор или покрытия, полностью или частично забетонированные)***Металлические соединительные элементы	kg	469,2000		

1	2	3	4	5	6	7
		стропильной системы (болты, гайки, шайбы)				
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	89,1480		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,6920		
	7212030022700	Sudor	h-om	4,6920		
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	4,6920		
	2775276309886 -48	Металлические соединительные элементы стропильной системы (болты, гайки, шайбы)	kg	469,2000		
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	2,3460		
	4011106202741	Energie electrica	kw	3,7536		
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	7,0380		
22	CN27A1	Vopsitorii cu miniu de plumb pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri) confectionate din profile usoare, executate manual, aplicarea unui strat suplimentar de miniu de plumb (Окраска вручную свинцовым суриком на основе алкидных смол, по месту, в 1 слой соединительных элементов стропильных элементов)	t	0,8940		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	11,1750		
	2430226103295	Vopsea de miniu de plumb pe baza de rasini alchidice	kg	13,5888		
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	2,3602		
	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	17,7012		
	2862306829942	Perie de sirma	buc	1,6986		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	4,1124		
23	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau ampreatate (Дополнительный полимерный слой, уложенный под кровлю из черепицы, волнистых или прессованных плит)***антиконденсатная плёнка	m2	1 292,00 00		
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	258,4000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	64,6000		
	2682132600465	Антиконденсатная плёнка	m2	1 530,3740		
	2875276312000 1	Шпильки (fise)	buc	15 969,120 0		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	12,9200		
24	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip	m2	1 292,00 00		

1	2	3	4	5	6	7
		eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.***Прижимная планка брус 50x25(h) мм, 1,72м3				
	7124010010700	Dulgher	h-om	290,7000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	90,4400		
	2010102903495 B	Прижимная планка 50x25 мм	m3	1,7442		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	155,0400		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	38,7600		
25	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Обрешетка кровли: бруса 50x50 мм - 9,68 м3), для обычных сооружений. Нормы с ресурсами 0 берутся по проекту)	m2	1 292,00 00		
	7124010010700	Dulgher	h-om	290,7000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	90,4400		
	2010102903495 61	Деревянный брус 50x50 мм	m3	9,6900		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	155,0400		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	38,7600		
26	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Обрешетка кровли или ендовы кровли из черепицы, асбошиферных и др. плит, из необработанных хвойных досок (толщиной 24 мм), для обычных сооружений. Нормы с ресурсами 0 берутся по проекту)***Деревянная доска толщ.20 мм под едову. V=1.03 м3	m2	51,5000		
	7124010010700	Dulgher	h-om	11,5875		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,6050		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0000		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru	kg	6,1800		

1	2	3	4	5	6	7
		constructii				
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,5450		
27	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoaroabe. (Огнезащита деревянных конструкций: мауэрлатов, лежени, стропил, диагон. ноги, стоек, прогонов, затяжек, раскосов (связи), кобылок и накладок,)	m3	38,1400		
	9310060019930	Muncitor	h-om	32,4190		
	1212121212121	apa	m3	8,7722		
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	64,8380		
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	255,5380		
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,4577		
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	38,1400		
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,1907		
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	2,2884		
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,4577		
28	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme. (Огнестойкая обработка деревянных изделий: обрешётки, прижимной рейки)	100 m2	12,9200		
	9310060019930	Muncitor	h-om	40,8272		
	1212121212121	apa	m3	10,2068		
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	77,5200		
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	297,1600		
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,5168		
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	51,6800		
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,2972		
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	1,4729		
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,7235		
29	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (Монтаж наружных металлических изделий: карнизной планки из жести фирмы "Linbad" толщ.0,45мм, шир.=0,250м; длин.=182,0 м. вес 1м2 - 3,532кг)	kg	160,7100		
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	30,5349		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,6071		
	7212030022700	Sudor	h-om	1,6071		
	2811236309800 -55	Карнизная планка из жести фирмы "Linbad" толщ.0,45мм	kg	160,7100		

1	2	3	4	5	6	7
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,2857		
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	1,6071		
30	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (Кровля из плит из штампованной листовой стали (металлочерепица "Monterrey") для покрытия крыши, нахлест не менее 150 мм в комплексе с коньками = 123,0 м)***цвет согласовать с заказчиком	m2	1 292,00 00		
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1 162,8000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	323,0000		
	2710403643000	Металлочерепица "Monterrey", толщ.=0,45мм)	m2	1 560,0900		
	2710403640000 -28	Tabla plana protejata anticoroziv (ендова нижняя и верхняя)	kg	678,3000		
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	12 209,400 0		
	2640122303000 -27-1	Coame metalice pentru placi tip tigla (коньковый элемент)	m	128,8770		
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	67,8300		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	64,6000		
31	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (Монтаж наружных металлических изделий: снегозадержателей толщ. 0,45мм, дл.1,0м, шир.0,302м, 178 шт. вес одной шт.-1,0486кг)	kg	186,6500		
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	35,4635		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,8665		
	7212030022700	Sudor	h-om	1,8665		
	2811236309800 -54	Снегозадержатель дл.1,0м	kg	186,6500		
	777-54	Шуруп SW 4,8x50мм	buc	662,9808		
	777-54a	Шурун SW 4,8x65	buc	662,9808		
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,4932		
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	1,8665		
32	CE31C, прим.	Streasina infundata, fara console aparente, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m (Свес глухой без видимой стропильной консоли из хвойных досок строганных с одной стороны, средней шириной 0,4м) **** Ширина	m2	91,0000		

1	2	3	4	5	6	7
		карниза 0,5 м от стены с учётом утеплителя 100 мм. Длина карниза: 182 м. Дополнительно включить в норму: профнастила С10, дл.=182,0 м, шир.=0,5 м - 91,0 м ² ; поверх ветровой доски профнастил С10, дл. 182м, шир. 250 мм - 45,5м ² ; уголки металлические 40х40мм из жести фирмы "Linbad", общая длина 2х(182 м)). Удалить норму: 20301129470001- Pervaz de rasinoase				
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	5,4600		
	7124010010700	Dulgher	h-om	336,7000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	27,3000		
	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite	m3	3,6400		
	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	3,6400		
	11111222	Профнастил С10	m2	104,6500		
	111112222	Уголки металлические 40х40мм из жести фирмы "Linbad"	m	418,6000		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	36,4000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,7300		
33	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Система желобов типа "brass" диам. 150 мм из листовой стали с антикоррозионной защитой)	m	182,0000		
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	54,6000		
	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass*** D 150мм	m	196,8330		
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	262,4440		
	2666122800555	Element de inchidere	buc	37,4920		
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	18,7460		
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	37,4920		
	28752740000501	Cot de jgheab	buc	37,4920		
	2874115837745	Suruburi	buc	1 874,6000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,6400		
34	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Системы водосточных труб типа "brass" диам. 100 мм из листовой стали с антикоррозионной защитой с воронками = 14 шт. в комплекте)	m	145,0000		
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	50,7500		
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass*** D 100мм	m	155,2950		
	28752740000502	Cot burlan	buc	73,9500		
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	36,9750		

1	2	3	4	5	6	7
	2413217300010	Cleme	buc	73,9500		
	2874115830000	Pilnii de curatire-воронки	buc	14,3463		
	2875274000503	Cot de capat	buc	36,9750		
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	36,9750		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,1750		

Total

Всего Кровля

1.4. Слуховые окна

35	CE42A	Executarea lucarnelor (Устройство слуховых окон с деревянной жалюзийной решёткой)	buc	4,0000		
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	23,8800		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,5320		
	2863146310808 1	Balamale (петли)	buc	16,0000		
	2863146311270 1	Cremon (ручка оконная)	buc	4,0000		
	2010102901014 2	Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamanelor (пластиты) б=20- 24см calitatea a II a	m3	0,2400		
	2010102904169 3	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=19- 22мм calit a III a	m3	0,2400		
	2010102904169 4	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=44mm calit a III a	m3	0,4000		
	2682132600001	Cerceveli (Переплеты)	m2	2,0000		
	2874145887049 1	Cuie de constructie	kg	5,6000		
	2410520006753 1	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,4400		
	2955270002609	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 sr (Drujba, пила дисковая электрическая)	h-ut	0,6400		

Total

Всего Слуховые окна

1.5. Вентшахты

36	RCsB21A, прим.	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (Механизированное бурение отверстий диаметром 5 см в бетонных элементах, толщ. до 20 см)**** Отверстия диам. 100 мм	buc	96,0000		
	7123010010200	Betonist	h-om	11,5200		
	4011106202741	Energie electrica	kw	151,2000		
	2811236832352	Burghiu widia	buc	30,2400		
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	5,7600		
37	CA02A2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu	m3	0,4880		

1	2	3	4	5	6	7
		betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Укладка бетона М200 для выравнивания, уклонов, защитных стяжек на высоте до 35 м включительно, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и его укладка типичными средствами)***Укладка бетона М200 в отверстия				
	7123010010200	Betonist	h-om	2,5132		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3172		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	92,1686		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,3874		
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,3573		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1331		
	2952270003700 2	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,1586		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,1220		
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,1952		
38	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Установка и закрепление закладных деталей в монолитном ж/бетоне: весом до 4 кг)***Установка распорных болтов М12х110 мм "Hilti"	kg	9,6000		
	7136080025001	Montator	h-om	2,0160		
	28112363099- 37	Распорный болт М12х110 мм "Hilti"	kg	10,0838		
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,1939		
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0970		
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,7680		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0960		
39	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Разные металлические изделия из прокатного профиля, листовой стали, рифленной и арматурной стали, труб для опор или покрытия, полностью или частично забетонированные)	kg	2 866,20 00		
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	544,5780		

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	28,6620		
	7212030022700	Sudor	h-om	28,6620		
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	28,6620		
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton***Уголок 75x6мм	kg	2 206,9740		
	2775276309886 -1	Confectii metalice inglobate in beton****Полоса -4x40 мм	kg	802,5360		
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	14,3310		
	4011106202741	Energie electrica	kw	22,9296		
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	42,9930		
40	CN27A1	Vopsitorii cu miniu de plumb pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri) confectionate din profile usoare, executate manual, aplicarea unui strat suplimentar de miniu de plumb (Окраска вручную свинцовым суриком на основе алкидных смол, по месту, в 1 слой, металлических поверхностей конструкций в промышленных цехах (колонны, балки, фермы, прогоны, ветровые связи), из легких профилей, при применении еще одного дополнительного слоя сурика)	t	2,8660		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	35,8250		
	2430226103295	Vopsea de miniu de plumb pe baza de rasini alchidice	kg	43,5632		
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	7,5662		
	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	56,7468		
	2862306829942	Perie de sirma	buc	5,4454		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	13,1836		
41	IzF10G	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale (Термоизолирующий слой террас, крыш и перекрытий минераловатными плитами, наклеенными на битумную мастику по вертикали или наклонным свыше 40% поверхностям)*** Мината полужесткая толщ. 50мм	m2	217,7000		

1	2	3	4	5	6	7
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	23,9470		
	26821626113-70	Минвата полужёсткая толщ. 50мм	m2	219,8770		
	2653102100-880	Filer de calcar saci S 539	kg	71,8410		
	232032260004-8	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	359,2050		
	20521529590-10	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,1197		
	20521529589-90	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	239,4700		
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,6531		
	29522700040-29	Topitor bitum de 500 l	h-ut	2,6124		
42	CD07B	Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv (Стены из оцинкованных листов, закрепленных самонарезающими болтами, устанавливаемые на высоте до 6м включительно)***Жесть фирмы "Lindab", толщ.0,45мм - обшивка вентшахт с внутренней и внешней сторон	m2	217,7000		
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	217,7000		
	2732103646070	Жесть фирмы "Lindab", толщ. 0,45мм	m2	241,6470		
	2874125886734	Nituri POP	buc	761,9500		
	2874115833878	Suruburi autofiletante 6,3 x 22 mm	buc	609,5600		
	2922140007000	Macara	h-ut	8,7080		
43	RpCI25G	Diverse accesorii la invelitorile cladirilor existente: -caciula din tabla zincata sau de aluminiu de 1 mm grosime, pentru acoperirea fumurilor la cosuri si a tuburilor de ventilatie de pe acoperisuri (Прочие принадлежности для кровель существующих зданий - колпак из оцинкованного или алюминиевого листа толщ. 1 мм, для покрытия топочного хода дымоходов и вентиляционных труб крыш)***Жесть фирмы "Lindab" - колпак вентшахт. Общая S=27,9м2 , вес 1м2 (толщ. 1мм)=8,05кг/м2	buc	16,0000		
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	3,2000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,6000		
	2710403642022	Tabla zincata sau aluminiu 0,5 x 750 OL32***Жесть фирмы "Lindab"	kg	253,7890		

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0160		
44	CL17B	Confecții metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (Монтаж наружных металлических изделий: планка примыкания толщ. 0,45мм, дл. общ. 55,5м, шир.0,30м, вес 1,0м ² - 3,532кг)	kg	58,8100		
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	11,1739		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5881		
	7212030022700	Sudor	h-om	0,5881		
	2811236309800-58	Планка примыкания к фронтоу толщ. 0,45мм	kg	67,6315		
	777-586	Дюбель-гвоздь 4,8x20мм	buc	77,9232		
	777-58a	Герметик	kg	1,5291		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4705		
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,5881		

Total

Всего Вентшахты

1.6. Ограждение кровли

45	CO07A	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit (Металлические ограждения, из профильной стали, обычной модели)*** Проф.тр. 40x25x2мм - 254 м x 1,86кг = 472,44кг; проф.тр. 15x15x1,5мм - 348 м x 0,605кг = 210,54кг; полоса -40x5мм - 101 м x 1,57кг= 158,57кг; болт M8 - 3,5кг	kg	841,5500		
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	294,5425		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	84,1550		
	2710703518270-45	Проф.тр. 40x25x2мм	kg	495,6729		
	2710703518270-45a	Проф.тр. 15x15x1,5мм	kg	221,3277		
	2710703518270-45b	Полоса -40x5мм	kg	166,6269		
	2710703518270-45b	Болт M8	kg	3,5345		
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	4,2077		
	4011106202741	Energie electrica	kw	5,0493		
	2874125884800	Nit cu cap semirodund	kg	6,7324		
	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	8,4155		
	1010116200303	Huila scop energ.mixta	kg	126,2325		

Total

Всего Ограждение кровли

1	2	3	4	5	6	7
		1.7. Металлическая лестница				
46	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc. (Монтаж наружных металлических изделий (пожарные лестницы и т.д.), исключая парапеты, балюстрады, опускные двери и т.д.) **** Проф.тр. 50x50x3мм - 59,3м x 4,31кг = 255,583кг; полоса -80x4мм - 2,56м x 2,51кг = 6,43кг; распорный болт M12 "Hilti" - 32шт	kg	262,0130		
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	36,6818		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,6201		
	7212030022700	Sudor	h-om	2,6201		
	2-811236309800	Проф.тр. 50x50x3мм	kg	268,3621		
	28-11236309800	Полоса -80x4мм	kg	6,8123		
	281-1236309800	Распорный болт M12 "Hilti"	buc	32,0180		
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,3101		
	4011106202741	Energie electrica	kw	2,0961		
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	2,6201		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5,2403		
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	5,2403		
Total						
Всего Металлическая лестница						
		1.8. Молниезащита				
47	08-02-471-3	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром, мм: 10	10 buc	0,2000		
	1	Затраты труда	h-om	1,6580		
	1011613	Сталь углеродистая обыкновенного качества, марка стали ВСтЗпс5-1, круглая диаметром 10 мм	t	0,0018		
	1011786	Лак битумный БТ-123	t	0,0004		
	1011924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	kg	0,1420		
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	0,0160		
	040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	h-ut	0,5080		
	400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	h-ut	0,0160		

1	2	3	4	5	6	7
48	08-02-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром, мм: 16	10 buc	0,2000		
	1	Затраты труда	h-om	1,6580		
	1011614	Сталь углеродистая обыкновенного качества, марка стали ВСт3пс5-1, круглая диаметром 16 мм	t	0,0042		
	1011786	Лак битумный БТ-123	t	0,0004		
	1011924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	kg	0,1560		
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	0,0280		
	040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	h-ut	0,5080		
	400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	h-ut	0,0280		
49	08-02-471-3, прим.	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром, мм: сталь, полоса - 50x3мм	10 buc	0,2000		
	1	Затраты труда	h-om	1,6580		
	1011613ст	Сталь углеродистая обыкновенного качества, марка стали ВСт3пс5-1, сталь полоса -50x3мм	t	0,0166		
	1011786	Лак битумный БТ-123	t	0,0004		
	1011924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	kg	0,1420		
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	0,0160		
	040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	h-ut	0,5080		
	400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	h-ut	0,0160		
Total						
Всего Молниезащита						
1.9. Крыльцо (2 шт.)						
50	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Разные металлические изделия из прокатного профиля, листовой стали, рифленой и арматурной стали, труб для опор или покрытия, полностью или частично забетонированные)**** Уголок 50x50x5мм - 16,0м x3,77кг = 60,32кг; распорный болт M12x110мм	kg	60,3200		

1	2	3	4	5	6	7
		"Hilti"				
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	11,4608		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6032		
	7212030022700	Sudor	h-om	0,6032		
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,6032		
	2775276309886 -4-7	Уголок 50x50x5мм	kg	60,3200		
	2775276309886 -4-7a	Распорный болт M12x110мм "Hilti"	buc	16,0150		
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,3016		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4826		
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,9048		
51	CE40B	Montarea elementelor scheletului din lemn rotund (lamele) cu tratament antiseptic (Установка элементов каркаса из древесины с антисептированием)***Стропильная нога деревянный брус 50x150(H)мм	m3	0,1500		
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	2,7135		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3015		
	2874115825455 0	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	2,7750		
	2010102909001	Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnariei ecarisate sau pregatirea lamelor (пластины) б=20-24см calit II	m3	0,0495		
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,1080		
	2010102906961 1	Scanduri brute, calit III	m3	0,0053		
	2873122000751 1	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	0,6300		
	2414216109482 1	Pasta antiseptica	kg	0,1605		
	2320322600036 1	Gudron	kg	0,2790		
	2874145887049 1	Cuie de constructie	kg	0,0750		
	2682132600426 0	Carton gudronat (толь)	m2	0,0690		
	2410520006753 1	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,0255		
	2955270000260 8	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Дружба, бензопила)	h-ut	0,0450		
	2940520007609 1	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,0300		
52	CE31A	Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple (Свесы и фронтоны кровель из досок строганных обычно)*** Обрешётка рейка 50x50мм, шаг 35см	m2	11,0000		
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,1650		
	7124010010700	Dulgher	h-om	2,6400		
	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite	m3	0,0605		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,3080		
53	CE07A	Invelitori din placi din tabla	m2	11,0000		

1	2	3	4	5	6	7
		amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (Кровля из плит из штампованной листовой стали (тип черепица) для покрытия крыши (тип Lindab))				
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	9,9000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,7500		
	2710403643000	Металлочерепица "Monterrey", толщ.=0,45мм)	m2	13,2825		
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	5,7750		
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	103,9500		
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	1,1550		
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,5775		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,5500		

Total

Всего Крыльцо (2 шт.)

Total

**Всего
Общестроительные
работы**

Total

Социальное страхование

Транспортные расходы

Заготовительно-складские расходы

Итого

Накладные расходы

Итого

Сметная прибыль

Итого

НДС

Всего по смете:

В т.ч. зарплата

УТВЕРЖДАЮ:

Инвестор

(должность, подпись, фамилия, отчество)

М.П.

Офертант

(должность, подпись, фамилия, отчество)

М.П.

