

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumerea beneficiarului de stat

2. Organizatorul procedurii de achiziție

3. Obiectul achizițiilor Закупка и установка детских и спортивных площадок в мун. Чадыр-Лунга

№	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
		1. Площадка №1 - детская		
1	TsE01C	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren tare (Ручная планировка площадки и земляного полотна с неровностью 10-20 см, твердый грунт)	100m2	1,1000
2	TsA01H1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in vehicul la H de 0,61-2 m teren foarte tare (Разработка грунта вручную под бордюры с погрузкой)	m3	0,4000
3	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 10x15 см для обрамления зеленых насаждений, тротуаров, алей и т.д., уложенные на бетонное основание 10x20 см)	m	40,0000
4	TsH32B1	Amenajari de alei de parc si terenuri de joc pentru copii cu imbracaminte de nisip de 10 cm grosime (Благоустройство парковых аллей и детских площадок песчаным покрытием толщиной 10 см)	m2	100,0000
5	TsH91A прим.	Instalarea bancilor pe 2 picioare (Установка качели)	buc	1,0000
6	TsH91A прим.	Instalarea bancilor pe 2 picioare (Установка карусели)	buc	1,0000
7	TsH91A прим.	Instalarea bancilor pe 2 picioare (Установка карусели 4-х местная)	buc	1,0000
8	TsH91A прим.	Instalarea bancilor pe 2 picioare (Установка горки)	buc	1,0000
9	TsH91A прим.	Instalarea bancilor pe 2 picioare (Установка песочницы)	buc	1,0000
10	TsH91A прим.	Instalarea bancilor pe 2 picioare (Установка игрового комплекса)	buc	1,0000
		2. Площадка №2 - детская		

11	TsE01C	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren tare (Ручная планировка площадки и земляного полотна с неровностью 10-20 см, твердый грунт)	100m2	1,1000
12	TsA01H1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in vehicul la H de 0,61-2 m teren foarte tare (Разработка грунта вручную под бордюры с погрузкой)	m3	0,4000
13	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 10x15 см для обрамления зеленых насаждений, тротуаров, алей и т.д., уложенные на бетонное основание 10x20 см)	m	40,0000
14	TsH32B1	Amenajari de alei de parc si terenuri de joc pentru copii cu imbracaminte de nisip de 10 cm grosime (Благоустройство парковых аллей и детских площадок песчаным покрытием толщиной 10 см)	m2	100,0000
15	TsH91A прим.	Instalarea bancilor pe 2 picioare (Установка качели)	buc	1,0000
16	TsH91A прим.	Instalarea bancilor pe 2 picioare (Установка карусели)	buc	1,0000
17	TsH91A прим.	Instalarea bancilor pe 2 picioare (Установка карусели 4-х местная)	buc	1,0000
18	TsH91A прим.	Instalarea bancilor pe 2 picioare (Установка горки)	buc	1,0000
19	TsH91A прим.	Instalarea bancilor pe 2 picioare (Установка песочницы)	buc	1,0000
20	TsH91A прим.	Instalarea bancilor pe 2 picioare (Установка игрового комплекса)	buc	1,0000
		3. Площадка №3 - детская и спортивная		
		3.1. детская площадка		
21	TsE01C	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren tare (Ручная планировка площадки и земляного полотна с неровностью 10-20 см, твердый грунт)	100m2	1,1000
22	TsA01H1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in vehicul la H de 0,61-2 m teren foarte tare (Разработка грунта вручную под бордюры с погрузкой)	m3	0,4000
23	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 10x15 см для обрамления зеленых насаждений, тротуаров, алей и т.д., уложенные на бетонное основание 10x20 см)	m	40,0000

24	TsH32B1	Amenajari de alei de parc si terenuri de joc pentru copii cu imbracaminte de nisip de 10 cm grosime (Благоустройство парковых аллей и детских площадок песчаным покрытием толщиной 10 см)	m2	100,0000
25	TsH91A прим.	Instalarea bancilor pe 2 picioare (Установка качели)	buc	1,0000
26	TsH91A прим.	Instalarea bancilor pe 2 picioare (Установка карусели)	buc	1,0000
27	TsH91A прим.	Instalarea bancilor pe 2 picioare (Установка карусели 4-х местная)	buc	1,0000
28	TsH91A прим.	Instalarea bancilor pe 2 picioare (Установка горки)	buc	1,0000
29	TsH91A прим.	Instalarea bancilor pe 2 picioare (Установка песочницы)	buc	1,0000
30	TsH91A прим.	Instalarea bancilor pe 2 picioare (Установка игрового комплекса)	buc	1,0000
		3.2. спортивная площадка		
31	TsE01C	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren tare (Ручная планировка площадки и земляного полотна с неровностью 10-20 см, твердый грунт)	100m2	1,1000
32	TsA01H1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in vehicul la H de 0,61-2 m teren foarte tare (Разработка грунта вручную под бордюры с погрузкой)	m3	0,4000
33	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 10x15 см для обрамления зеленых насаждений, тротуаров, алей и т.д., уложенные на бетонное основание 10x20 см)	m	40,0000
34	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (Устройство покрытия из резновых плиток, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 10 см) плитка заказчика	m2	100,0000
35	TsH91A прим.	Instalarea bancilor pe 2 picioare (Установка спортивных тренажеров)	buc	7,0000
		4. Площадка №4 - детская и спортивная		
		4.1. детская площадка		
36	TsE01C	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren tare (Ручная планировка площадки и земляного полотна с неровностью 10-20 см, твердый грунт)	100m2	2,1000

37	TsA01H1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in vehicul la H de 0,61-2 m teren foarte tare (Разработка грунта вручную под бордюры с погрузкой)	m3	0,6000
38	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 10x15 см для обрамления зеленых насаждений, тротуаров, алей и т.д., уложенные на бетонное основание 10x20 см)	m	60,0000
39	TsH32B1	Amenajari de alei de parc si terenuri de joc pentru copii cu imbracaminte de nisip de 10 cm grosime (Благоустройство парковых аллей и детских площадок песчаным покрытием толщиной 10 см)	m2	200,0000
40	TsH91A прим.	Instalarea bancilor pe 2 picioare (Установка качели)	buc	3,0000
41	TsH91A прим.	Instalarea bancilor pe 2 picioare (Установка карусели)	buc	2,0000
42	TsH91A прим.	Instalarea bancilor pe 2 picioare (Установка карусели 4-х местная)	buc	2,0000
43	TsH91A прим.	Instalarea bancilor pe 2 picioare (Установка горки)	buc	3,0000
44	TsH91A прим.	Instalarea bancilor pe 2 picioare (Установка песочницы)	buc	2,0000
45	TsH91A прим.	Instalarea bancilor pe 2 picioare (Установка игрового комплекса)	buc	2,0000
		4.2. спортивная площадка		
46	TsE01C	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren tare (Ручная планировка площадки и земляного полотна с неровностью 10-20 см, твердый грунт)	100m2	1,1000
47	TsA01H1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in vehicul la H de 0,61-2 m teren foarte tare (Разработка грунта вручную под бордюры с погрузкой)	m3	0,4000
48	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 10x15 см для обрамления зеленых насаждений, тротуаров, алей и т.д., уложенные на бетонное основание 10x20 см)	m	40,0000
49	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm	m2	100,0000

		(Устройство покрытия из резновых плиток, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 10 см) плитка заказчика		
50	TsH91A прим.	Instalarea bancilor pe 2 picioare (Установка спортивных тренажеров)	buc	7,0000

Дата «13» 08 2020

(уполномоченная подпись)

