

Lucrări de instalare, alungire și izolare termică a canalelor de ventilare (CV), a canalelor de aflux de aer proaspăt (CA) și a coșurilor de fum (CF) a cazangeriilor pentru anul 2020

Nr. d/o	Denumirea lucrărilor	Oficiul	Adresa
1	Alungirea și izolarea termică a CV cu Ø150mm și lungimea de 5 m. Instalarea CA în peretele exterior cu S=350x400 mm. Etanșarea pereților despărțitori la nivelul tavanului.	CM Anenii Noi	str. A. Suvorov, 2B
2	Instalarea și izolarea termică a CV cu Ø150mm și lungimea de 7 m.	SCT Briceni	str. Independenței, 34
3	Alungirea și izolarea termică a CV cu Ø150mm și lungimea de 7 m.	SÎUD Cahul	str. 31 august 1989, 11
4	Schimbarea CV din țevă PVC cu Ø110mm în țevă zincată cu Ø150mm și lungimea de 6 m.	SÎUD Comrat	str. Komsomolisciaia, 24A
5	Instalarea CA în peretele exterior cu S=200x200 mm.	CM Dondușeni	str. 31 august 1989, 6/1
6	Alungirea și izolarea termică a CV cu Ø150mm și lungimea de 1,5 m. Instalarea CA în peretele exterior cu S=200x200 mm.	SCT Dondușeni	str. Independenței, 43
7	Instalarea CA în peretele exterior cu S=200x200 mm.	CM Edineț	str. 31 august 1989, 40
8	Instalarea CA în ușă cu S=200x200 mm.	SSC Edineț	str. Independenței, 59
9	Alungirea și izolarea termică a CV cu Ø150mm și lungimea de 5 m. Izolarea termică a CF cu Ø300mm și lungimea de 9 m. Instalarea CA în peretele exterior cu S=200x200 mm.	SCT Edineț	str. 31 august 1989, 40
10	Schimbarea CV din țevă PVC cu Ø110mm în țevă zincată cu Ø150mm și lungimea de 4 m.	SCT Florești	str. Gării, 5
11	Instalarea CA în peretele exterior cu S=200x200 mm.	CM Glodeni	str. V. Zgîrcea, 15/1
12	Instalarea și izolarea termică a CV cu Ø150mm și lungimea de 8 m. Alungirea și izolarea termică a CF cu Ø200mm și lungimea de 1,5 m. Instalarea CA în peretele exterior cu S=200x200 mm.	SCT Glodeni	str. Tricolorului, 32
13	Schimbarea CV din țevă PVC cu Ø110mm în țevă zincată cu Ø150mm și lungimea de 12 m.	SSC Ialoveni	str. Alexandru cel Bun, 17
14	Schimbarea CV din țevă PVC cu Ø110mm în țevă zincată cu Ø150mm și lungimea de 5 m. Alungirea CF coaxial cu 2,5 m.	SCT Leova	str. M. Gorki, 5
15	Instalarea CA în peretele exterior cu S=200x200 mm.	CM Orhei	str. V. Lupu, 47
16	Schimbarea CV din țevă PVC cu Ø110mm în țevă zincată cu Ø150mm și lungimea de 6 m.	SSC Orhei	str. T. Ciobanu, 4
17	Instalarea CA în peretele exterior cu S=200x200 mm.	SCT Orhei	str. V. Lupu, 38
18	Instalarea CA în peretele exterior cu S=200x200 mm.	CM Soroca	str. I. Creangă, 19/1
19	Instalarea și izolarea termică a CV cu Ø150mm și lungimea de 7 m.	SCT Soroca	str. M. Sadoveanu, 21
20	Alungirea și izolarea termică a CV cu Ø150mm și lungimea de 0,5 m.	CM Strășeni	str. M. Eminescu, 51B
21	Instalarea CA în peretele exterior cu S=200x200 mm.	CM	str. N. Testemițanu, 4

		Ștefan Vodă	
22	Instalarea și izolarea termică a CV cu Ø150mm și lungimea de 8 m.	SCT Ștefan Vodă	str. 31 august 1989, 15
23	Schimbarea CV din țevă PVC cu Ø110mm în țevă zincată cu Ø150mm și lungimea de 8 m.	SCT Taraclia	str. Ștefan cel Mare, 19A
24	Instalarea CA în peretele exterior cu S=300x300 mm.	CM Ungheni	str. Națională, 21

CERINȚE SUPLIMENTARE

- 1. În prețul ofertei urmează a fi incluse serviciile de transport și autoturn.**
2. Canalele de ventilare și coșurile de fum vor fi confecționate din foaie zincată cu grosimea de $\delta=0,8$ mm.
3. Canalele de ventilare și coșurile de fum vor fi izolate termic cu vată minerală cu grosimea de $\delta=50$ mm și acoperite cu foaie zincată cu grosimea de $\delta=0,55$ mm.
4. În partea de sus a canalelor de ventilare vor fi montate deflectoare.
5. După efectuarea lucrărilor, Antreprenorul va prezenta acte de verificare a canalelor, pentru fiecare oficiu, coordonate cu serviciile competente din teritoriu.
- 6. După efectuarea lucrărilor, Antreprenorul va oferi garanție de 24 luni.**