

# CAIET DE SARCINI PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

1. Denumirea beneficiarului de stat Primaria s.Popeasca, r-nul Stefan Voda
2. Organizatorul procedurii de achiziție Primaria s.Popeasca, r-nul Stefan Voda
3. Obiectul achizițiilor Reparatia capitala a retelelor interioare de electricitate si a sistemului de incalzire la gradinita de copii "Izvoras", din sat. Popeasca, r. Stefan Voda. Gradinita de copii. Lucrari de tehnice-sanitarea (incalzire) (marca IVC) Магистральные трубопроводы.

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrărilor                                                                                                                                                                                                                     | Unitatea de masura | Volum    |
|--------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                       | 4                  | 5        |
|        |                             | <b>1. Lucrari de constructie generale</b>                                                                                                                                                                                               |                    |          |
| 1      | IC11E                       | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 40x2,5 ГОСТ10704-91 | m                  | 38,0000  |
| 2      | IC11D                       | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 32x2,2 ГОСТ10704-91 | m                  | 15,0000  |
| 3      | IC11C                       | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 26x2,2 ГОСТ10704-91 | m                  | 75,0000  |
| 4      | IzA08A                      | Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv                                                                                                                             | m                  | 90,0000  |
| 5      | IzA08B                      | Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior peste 34 mm                                                                                                                                        | m2                 | 12,0000  |
| 6      | IE03B                       | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"                                           | m                  | 128,0000 |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                            | 4   | 5        |
|----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|
| 7  | IE04B  | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"                | m   | 128,0000 |
| 8  | IC42A  | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata                                                                                     | kg  | 60,0000  |
| 9  | CN21A  | Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice, executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi                                                                                                                     | m2  | 1,7000   |
| 10 | IzJ13A | Etansarea protectiei din tabla la imbinari cu snur de (Конструкции теплоизоляционные из вспененного полиэтилена с закрытой ячеистой структурой CLIMAFLEX толщ.20мм Покровный слой Клей тилит Скотч Ламс для труб, Ф40x2,5мм) | m   | 38,0000  |
| 11 | IzJ13A | Etansarea protectiei din tabla la imbinari cu snur de (Конструкции теплоизоляционные из вспененного полиэтилена с закрытой ячеистой структурой CLIMAFLEX толщ.20мм Покровный слой Клей тилит Скотч Ламс для труб, Ф32x2,2мм) | m   | 15,0000  |
| 12 | IzJ13A | Etansarea protectiei din tabla la imbinari cu snur de (Конструкции теплоизоляционные из вспененного полиэтилена с закрытой ячеистой структурой CLIMAFLEX толщ.20мм Покровный слой Клей тилит Скотч Ламс для труб, Ф26x2,2мм) | m   | 75,0000  |
|    |        | <b>2. Lucrari de montare</b>                                                                                                                                                                                                 |     |          |
| 13 | IA41A  | Reductor de presiune pentru instalatiile de incalzire centrala, avind racorduri de 50 sau 65 mm (Регулятор перепада давления ASV-PV25 d15)                                                                                   | buc | 6,0000   |
| 14 | ID04A  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (запорно-измерительный клапан ASV-M d20 )                                                             | buc | 6,0000   |

| 1  | 2             | 3                                        | 4   | 5      |
|----|---------------|------------------------------------------|-----|--------|
|    |               | <b>3. Utilaj</b>                         |     |        |
| 15 | Pretul firmei | Регулятор перепада давления ASV-PV25 d15 | buc | 6,0000 |
| 16 | Pretul firmei | запорно-измерительный клапан ASV-M d20   | buc | 6,0000 |

Președintele grupului de lucru

