

APROB



Mihai CIOCANU

Director al IMSP IMU

CAIET DE SARCINI
pentru Reconstructia holului IMSP
Institutul de Medicina Urgenta
(intrarea din str. București)

Formular Nr.1
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitățile de lucrări № 2-1-1

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrări de reparatii		
		Capitolul 1.1. Lucrari de demontare		
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	36,53
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2	105,49
3	RpCP45A	Demontarea usilor si ferestrelor metalice	kg	250,00
4	RpCO56B	Demontari: Tavane suspendate	m2	323,30
5	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	45,00
6	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice	m3	12,58
7	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3	2,40
8	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	8,60
9	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	5,00
10	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de	m	290,00