

**Lucrări de pavare a terenului
aferez stadionului sportiv din
satul Heciul Vechi comuna
Alexăndreni r-nul Sîngerei**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL № 24/1
Lucrari de reparatie

Valoarea de deviz 352 476,76 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	502,60	94,60	47 545,96
2.	7129020012800	Pavator	h-om.	161,96	94,60	15 321,04
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	41,27	94,60	3 904,61
4.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	215,40	94,60	20 376,84
5.	9312040019600	Sapator	h-om.	13,74	94,60	1 300,04
Total manopera						88 448,49

Materiale:

1.	1411122201672	Piatra sparta pentru 5-30 mm	m3	24,84	520,00	12 916,80
2.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,02	520,00	528,84
3.	1421102200546	Nisip pentru rosturi	kg	1 112,90	5,40	6 009,66
4.	1421102200548	Agregat fin pentru amenajare	m3	20,10	350,00	7 036,40
5.	2651122100023	Ciment portland	kg	3 195,10	2,40	7 668,24
6.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	358,21	2,40	859,70
7.	2653102000000	Amestec optimal din agregate	m3	3,63	520,00	1 886,98
8.	2661112800654	Placi de trotuare, caramida, 42 mm gri, din beton prefabricat	m2	364,38	159,70	58 192,28
9.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	5,08	1 450,00	7 373,25
10.	2666122800286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 500 x 300 x 150	m	113,56	144,00	16 353,36
11.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	7,18	180,00	1 292,40
12.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane S 790	m3	0,68	0,00	0,00
Total materiale de construcții						120 117,91

Utilaje de construcții:

1.	2952240004010	Compactor	h-ut.	3,76	55,00	206,71
Total utilaje de construcții						206,71

Total:

Cheltuieli directe	lei	208 773,12
Asigurarea sociala	24,00 %	21 227,64
Total	100,00 +	230 000,76

Transportarea materialelor	10,00 %	12 011,79
Total	100,00 +	242 012,55
Cheltuieli de regie	14,50 %	35 091,82
Total	100,00 +	277 104,37
Beneficiu de deviz	6,00 %	16 626,26
Total	100,00 +	293 730,63
TVA	20,00 %	58 746,13

Total deviz:

352 476,7

6

Intocmit

_____ (funcția, semnătura)

Verificat

_____ (funcția, semnătura)

()