

CAIET DE SARCINI
Bunuri/Servicii

Obiectul: **Servicii de reparații curente a acoperișului sediului DRSE Căușeni.**

Autoritatea contractantă: **Directia Regională Situații Excepționale Căușeni**

1. Executarea a lucrarilor de reparații curente a acoperișului sediului DRSE Căușeni.

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Acoperis		
1	RpCM33G	Demontarea placajelor din elemente liniare (coama din beton)	m	36,0000
2	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din ardezie	m2	10,0000
3	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2	10,0000
4	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. (Norma - 0,01 m3/m2)	m2	10,0000
5	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0,1000
6	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3	0,1000
7	CE06A1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara	m2	10,0000
8	CE25C	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu benzi bituminoase simple sau placate cu tabla de plumb sau de aluminiu (Banda ventilare coama)	m	36,0000
9	CE23A apl.	Coama pentru acoperis rotunda	m	36,0000
10	RpCJ34A	Reparatii la acoperis, prin spalarea manuala a ardeziei	m2	274,0000

1	2	3	4	5
11	RpCR28B1 apl.	Vopsirea anticoroziva a invelitorilor din ardezie, cu un strat de grund pe baza de PVA si unul de vopsea cauciucata cu pigment uscat, rezistenta la UV, pentru executarea mecanizata a vopsitoriilor (Grund - 0,2 kg/m2, Vopsea - 0,4 kg/m2)	m2	274,0000

Conducătorul Grupului de lucru _____