

**Reconstructia drumului L118 -
 acces in or. Drochia (14-2018-DA)**
 (denumirea obiectivului)

Lista cu cantitățile de lucrări

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de mrsurr	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Подготовка территории строительства		
		Capitolul 1.1. Снятие растительного слоя		
1	TsC19A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I Снятие растительного грунта бульдозером с перемещением на 50 м при подготовке обьездной дороги	100 m3	0,800
2	TsC22C1 k=4	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC19A1 teren catg. I	100 m3	0,800
3	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I (Работа на отвале)	100 m3	0,800
		Capitolul 1.2. Рубка деревьев и кустарников		
4	TsG08A	Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente rasinoase, inclusiv transportarea mauala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 10...30 cm	buc	75,000
5	TsG15A	Tararea in depozite a arborilor sau cioatelor izolate, pina la distanta de 150 m, cu sufa sau troliul, montata pe tractor S-1500, in terenuri neaccidentate (Перемещение деревьев или отдельных пней на склад на расстояние до 150 м лебедкой, на тракторе S-1500, на площади без препятствий) K=1,00	buc	75,000
6	TrI1AG03G2	Materialele din grupa G - lemn rotund, subtire, de esenta rasinoase sau foioase moi - incarcarea-de pe	t	40,000

1	2	3	4	5
		teren, in auto categoria 2		
7	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 3 км)	t	40,000
8	TsG17A	Scoaterea cu defrisator montat pe tractor S-1500, de pe terenurile de lunca, a arborilor taiati in scaun, avind diametrele pina la 40 cm	100 buc	0,750
9	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II Incarcarea cioatelor (погрузка пней)	100 m3	0,750
10	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 3 км)	t	22,500
		Capitolul 1.3. Разборка покрытия на участке дороги ПК 0+00 - ПК 1+50		
11	DI155F	Taierea cu freza a stratului de beton asphaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 15 cm	m2	1 200,000
12	DI155E	Taierea cu freza a stratului de beton asphaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 10 cm	m2	1 200,000
13	TsC03F1	Incarcarea materilului frezat cu exc. 0,4 m3 in autobasculante ii transportarea pina la 5 km in depozit (Y-2,35 t/m3)	100 m3	3,000
14	TsI51A5	Transportarea materialului frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка материала на 5км)	t	705,000
15	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I (Работа на отвале)	100 m3	3,000
16	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta (Разборка щебеночного покрытия мех.способом)	m3	600,000
17	TsC19C1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. III (Перемещение щебеночного материала)	100 m3	6,000
18	TsC22E1 k=4	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC19C1 teren catg. III (k=4)	100 m3	6,000
19	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, descarcare in autovehicule teren catg. III (погрузка	100 m3	6,000

1	2	3	4	5
		щебеночно песчаного материала)		
20	TsI51A1	Transportarea materialului decapat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (транспортировка на 1 км)	t	1 380,000
21	TsC50C	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea materialului decapat, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria III	100 m3	6,000
22	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3	6,000
		Capitolul 1.4. Разборка тротуара		
23	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (Разборка старого простого бетона механизированными средствами)	m3	4,000
24	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (Разборка существующего асфальтобетонного покрытия механизированным способом)	m3	20,000
25	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, descarcare in autovehicule teren catg. III (погрузка материала от разборки)	100 m3	0,090
26	TsI51A3	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (Транспортировка автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 3 км)	t	2,150
27	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, descarcare in autovehicule teren catg. III (погрузка мусора от разборки)	100 m3	0,243
28	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	50,000
		Capitolul 2. Замена грунта на Пк 0+00-Пк 1+50		
29	TsC19B11	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II in conditiile gospodarii apelor (Срезка переувлажненного грунта II гр. с рыхлением на глубину 2.0м бульдозером)	100 m3	7,000
30	TsC22D1 k=2	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSB19B1 teren catg. II (Перемещение грунта до 30 м в отвал)	100 m3	7,000
31	TsC03F2	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint inmuiat cu apa, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка переувлажненного	100 m3	7,000

1	2	3	4	5
		грунта II группы экскаватором емк. ковша 0,4 м3 с погрузкой в автосамосвалы $\gamma = 2.0 \text{ т/м}^3$)		
32	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km (транспортировка в отвал на 2 км)	t	1 400,000
33	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II	100 m3	7,000
34	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	7,000
35	TsE05A	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei platformelor de terasamente (Планировка поверхности автогрейдером)	100m2	4,500
36	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, descarcare in autovehicule teren catg. III (погрузка песка от разборки существующего покрытия дороги для замены грунта в насыпи $\gamma = 1,6 \text{ тн/м}^3$)	100 m3	1,000
37	TsI51A1	Transportarea materialului (перевозка песка) de la decapari cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	160,000
38	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, descarcare in autovehicule teren catg. III (погрузка щебеночно песчаного материала от разборки существующего покрытия дороги для замены грунта в насыпи $\gamma = 2.3 \text{ тн/м}^3$)	100 m3	6,000
39	TsI51A1	Transportarea materialului de la decapari (перевозка щебеночно песчаного материала) cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	1 380,000
40	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursi pe o urma (Уплотнение грунта 25т. катками по слою Н=20см за 8 проходов по одному следу - только каток)	100 m3	7,000
41	TsE05A	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei platformelor de terasamente (Планировка верха земляного полотна механизированным способом, грунт I группы)	100m2	15,000
42	DI104	Taierea treptelor pe taluzul rambleului (Нарезка уступов в грунте II группы бульдозером на вымет)	100 m3	1,000
		Capitolul 3. Укрепительные работы Capitolul 3.1. Укрепление откосов насыпи ПК 0+50 - ПК 1+50		
43	DI98	Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II (Планировка	100m2	13,000

1	2	3	4	5
		откосов автогрейдером)		
44	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu (планировка, уборка пней и посторонних предметов)	100m2	13,000
45	TsC18A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1 (Обратная навдвжжк растительного грунта на откосы /h=10 см)	100 m3	1,300
46	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art.TSC18A1 teren catg. I	100 m3	1,300
47	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II (Подготовка анкерной траншеи на обочине глубиной 0,4 м автогрейдером)	100 m	1,000
48	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Ручная доработка)	m3	2,800
49	TrI1AC13E1	Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - din auto categoria 1, pe rampa sau teren (разгрузка)	t	0,830
50	TrB05A1-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m (Транспортировка пакетов георешеток и распределение вдоль откоса)	t	0,830
51	RpDD27A	Armarea paminturilor de fundatie slabe sau instabile in monostrat sau multistrat, (la drumuri, platforme, imbracaminti asfaltice, terasamente, in spatele zidurilor de sprijin, etc.), care prezinta incarcari mari si permanente, executate cu georgile din material plastic (Укладка георешеток Геоспан ОР 20/5 вручную, сверху вниз с заделкой её в верхней и нижней части анкерами, закрепленный скобами-анкерами диаметром 6 мм, длиной 70см, 50 шт/100м2 - расход 101 кг)	m2	1 300,000
52	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 - (Обратная засыпка анкерных траншей после укладки георешеток местным грунтом)	100 m3	0,880
53	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (уплотнение средствами малой механизации.)	100 m3	0,880
54	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, in teren	m3	28,000

1	2	3	4	5
		mijlociu (Устройство анкерной канавы в подошве откоса для крепления нижнего края георешеток)		
55	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обратная засыпка анкерной траншеи после укладки георешеток местным грунтом)	m3	55,000
56	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (уплотнение средствами малой механизации.)	100 m3	0,550
57	TsC18A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1 (Обратная надвижка растительного грунта на откосы /h=10 см)	100 m3	0,650
58	TsC22A1 k=4	Spor la consumurile de ore-utilaj din art.TSC18A1 teren catg. I (Добавляется 40 м)	100 m3	0,650
59	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor (Заполнение ячеек георешетки растительным грунтом вручную)	m3	65,000
60	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp (Укрепление поверхности откосов засевом многолетних трав)	100m2	13,000
		Capitolul 3.2. Устройство осушительных прорезей Пк0+20- Пк 1+50		
61	TsE05A	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei platformelor de terasamente (Планировка поверхности после разборки объездной дороги автогрейдером)	100m2	3,000
62	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Рытье траншеи под осушительную прорезь (h =0.5 м b = 0.6) на вымет)	100 m3	0,400
63	AcF03E	Umpluturi in santuri - strat filtrant executate cu balast (Устройство фильтрующей засыпки из гравийно-песчаной смеси в дренажную траншею)	m3	40,000
64	IzI23B	Strat de protectie cu pelicula din polietilen (Устройство экрана из полиэтиленовой пленки на левой стороне траншеи (со стороны дороги и сверху))	m2	156,000
		Capitolul 3.3. Устройство водосбросов с проезжей части		

1	2	3	4	5
65	TsA20A	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren usor	m3	4,200
66	DI124	Montarea rigolelor din beton armat pentru edificii artificiale la drumuri (Устройство телескопического лотка - Сборные ж/б лотки Б-6 - 55 шт)	m3	1,210
67	TsC54B	Executarea patului din piatra sparta M400, h-8 cm - (Гасители у подошвы насыпи - щебеночная подготовка из щебня М 400)	m3	0,650
68	DI119	Executarea rigolei din beton monolit B20 (Монолитный бетон B20)	m3	0,700
69	DI124	Montarea blocurilor din beton armat pentru edificii artificiale la drumuri (Бетонные блоки-гасители упоры Б5 - 6 шт)	m3	0,480
70	DI124	Montarea blocurilor din beton armat pentru edificii artificiale la drumuri (Бетонные блоки-гасители упоры Б9 - 1 шт)	m3	0,090
71	DI119	Executarea rigolei din beton monolit B20 (Рассекатель из бетона B20)	m3	0,004
		Capitolul 3.4. Устройство водоотводных канав Capitolul 3.4.1. Укрепление кювета ПК 0+20-ПК 1+50		
72	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,400
73	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 3 км)	t	70,000
74	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II	100 m3	0,400
75	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,400
76	TsC54B	Executarea patului din piatra sparta M400, h-8 cm - (Устройство основания из щебня м-400 h=8см)	m3	6,240
77	DI119	Executarea rigolei din beton monolit B20H=8 cm (Укрепление кювета монолитным бетоном В-20 h=8см)	m3	17,680
78	02	Mastic bituminos (Битумно-резиновая мастика)	t	0,086

1	2	3	4	5
79	01	Material lemnos (Объем древесины при устройстве температурных швов)	m3	0,090
80	01	Material lemnos (Объем древесины при устройстве опалубки)	m3	3,000
		Capitolul 3.4.2. Железобетонный лоток 0,5x1,0 м ПК 0+20		
81	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка котлована под тело лотка в грунтах II)	100 m3	0,150
82	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Устройство подготовки из гранитного щебня)	m3	2,750
83	DI119	Executarea rigolei din beton monolit B20 - Монолитный бетон оголовка на выходе из лотка B-20	m3	1,240
84	DI119	Executarea rigolei din beton monolit B20 - Монолитный железобетон лотка B-20	m3	3,250
85	PD01A	Montarea armaturilor pentru beton armat - Armatura A1 98.27 кг/ м3	kg	319,380
86	DI119	Executarea [laci] din beton monolit B20 - плиты перекрытия лотка B-20	m3	2,130
87	PD01A	Montarea armaturilor pentru beton armat - Armatura A1 (127.64 кг/ м3)	kg	271,870
88	DI121	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi - Обмазочная гидроизоляция	m2	165,690
89	005	Mortar de ciment M100 - Цементный раствор на заделку швов	m3	0,127
		Capitolul 3.4.3. Дождеприемный колодец ДК-15		
90	CA02A2	Beton simplu turnat in egalizari - Устройство подготовки из монолитного бетона В 3,5	m3	0,080
91	AcE10A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 0,7 m, in teren fara apa subterana	m3	0,400
92	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 0,7m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana.	buc	1,000
93	DI121	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2	2,150
94	AcF03D	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare executate cu argila (Водоупорный замок)	m3	0,580

1	2	3	4	5
95	005	Mortar de ciment M100	m3	0,140
96	AcE06A	Montarea gratarelor cu rama din fonta la gurile de scurgere (Решетка дождеприемника ДМ)	buc	1,000
		Capitolul 3.4.4. Водоприемный колодец		
97	DI119	Executarea caminului din beton monolit B20 - Водоприемный колодец из монолитного бетона B20	m3	3,400
98	PD01A	Montarea armaturilor pentru beton armat - Борт металлический АП	kg	47,500
99	DI125	Montarea peretelui de portal ST-10 din b/a prefabricat, d 1.0m	m3	2,020
100	DI125	Montarea aripelor ST-4 st/dr din b/a prefabricate,, d 1.0m	m3	1,960
101	DI121	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi - Обмазочная гидроизоляция	m2	17,000
102	TsC54B	Executarea consolidarii la intrare cu piatra sparta M400 h=10 cm	m3	1,800
103	DI119	Executarea consolidarii la intrare cu beton B20 h=8cm	m3	1,440
104	TsC54B	Executarea consolidarii la iesire cu piatra sparta M400 h=10 cm	m3	1,900
105	DI119	Executarea consolidarii la iesire cu beton B20 h=12cm	m3	2,280
		Capitolul 3.4.5. Водоотвод с проезжей части		
106	TsC54B	Executarea patului din piatra sparta M400, h-10 cm - (Фундамент под бордюр из щебня М400)	m3	6,450
107	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Устройство прикромочного бордюра БР 100.30.15 на бетонном основании из бетона В15)	m	150,000
		Capitolul 4. Дорожная одежда		
		Capitolul 4.1. Дорожная одежда ТИП 1		
108	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din balast (Устройство подстилающего слоя из ПГС h=10 см)	m3	30,000
109	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din amestec de piatra sparta si nisip (C-4, C-5), pentru drumuri, cu asternere mecanica (Устройство слоя основания из ЦПС h=26 см)	m3	78,000

1	2	3	4	5
110	DI107	Amorsarea suprafetelor din piatra sparta cu bitum 0,3 l/mp, (Обработка битумной эмульсией верхнего слоя основания из расчета 0,8 л/м2)	t	0,360
111	DZ01A	Prepararea in statii fixe a amestecului pentru statii rutiere stabilizate, executate din balast, cu 3% ciment (Приготовление на постоянном пункте смеси для дорожного выравнивающего слоя, выполненной из гранюлята от фрезерования существующего покрытия, обработанного 3% цемента и 2% битумной)	m3	120,000
112	DA10B	Strat rutier din material granulare, stabilizate cu ciment sau var si zgura granulata prin metoda amestecarii in statii fixe, cu asternere mecanica (Дорожный слой из из гранюлята, обработанного 3% цемента и 2% битумной мастики h=10 см методом смешивания в стационарных станциях, механическая укладка)	m3	120,000
113	DB19G	Amenajarea stratului din binder din beton asfaltic cu granulatie mare, poros SKPg-I/, h=6,0cm. (Устройство нижнего слоя покрытия из горячей крупнозернистой пористой асфальтобетонной смеси, марка I, h=6 см)	m2	1 200,000
114	DI107	Amorsarea suprafetelor din piatra sparta cu bitum 0,3 l/mp, (Обработка битумной эмульсией нижнего слоя основания из расчета 0,8 л/м2)	t	0,360
115	RpDD27A	Armarea paminturilor de fundatie slabe sau instabile in monostrat sau multistrat, (la drumuri, platforme, imbracaminti asfaltice, terasamente, in spatele zidurilor de sprijin, etc.), care prezinta incarcari mari si permanente, executate cu georgile din material plastic (Армирование слабых и неустойчивых ткосов - подложка из тканного геотекстиля марки Геоспан ПП 150 - расход 168 м2)	m2	150,000
116	DB16H	Strat de uzura din beton asfatic microgranular dens, SMBg II/2,3 h=4,0cm (Устройство верхнего слоя покрытия из горячей мелкозернистой плотной асфальтобетонной смеси h=4 см)	m2	1 200,000
117	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем h=10 см)	m2	75,000
118	DI116 k=5	Pentru fiecare 1 cm urmator se adauga la norma DI115 (добавляется 5 см)	m2	75,000
		Capitolul 4.2. Дорожная одежда ТИП -II		
119	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	9,000
120	DI107	Amorsarea suprafetelor din piatra sparta cu bitum 0,3 l/mp, (Обработка битумной эмульсией ц/б покрытия из расчета 0,8 л/м2)	t	0,720

1	2	3	4	5
121	DZ01A	Prepararea in statii fixe a amestecului pentru statii rutiere stabilizate, executate din balast, cu 3% ciment (Приготовление на постоянном пункте смеси для дорожного выравнивающего слоя, выполненной из из гранулята от фрезерования существующего покрытия, обработанного 3% цемента и 2% битумной)	m3	198,000
122	DA10B	Strat rutier din material granulare, stabilizate cu ciment sau var si zgura granulata prin metoda amestecarii in statii fixe, cu asternere mecanica (Дорожный слой из из гранулята, обработанного 3% цемента и 2% битумной мастики h=22 см методом смешивания в стационарных станциях, механическая укладка)	m3	198,000
123	DI107	Amorsarea suprafetelor din piatra sparta cu bitum 0,3 l/mp, (Обработка битумной эмульсией слоя гранулята из расчета 0,3 л/м2)	t	0,270
		Capitolul 4.3. Trotuar		
124	TsC54A	Strat de fundatie din balast (Слой основания из ПГС h=10 cm)	m3	15,000
125	DB16B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 3,0 см вручную)	m2	150,000

Şef – adjunct Direcţie, Şeful Secţiei
construcţii şi gospodăria drumurilor

Ana PASCARU

