

**CAIET DE SARCINI**  
**PENTRU LICITAȚIA DESCHISĂ**  
**LUCRĂRI DE REPARAȚIE A STR. ALEXANDRU CEL BUN, ZONA GRĂDINIȚEI**  
**GHIOCEL (GROSIMEA STRATULUI DE BETON 150MM)**

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                                   | U.M.   | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                         |        |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                       | 4      | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari de reaparatie</b>                                                                                                                                                                                         |        |                                       |                                       |                        |
| 1      | RpDB37A                     | Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice                                                                           | m2     | 800,00                                |                                       |                        |
| 2      | TsH92B                      | Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre                                                                                                                                                                  | t      | 86,40                                 |                                       |                        |
| 3      | TsI51A3                     | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km                                                                                                                                                 | t      | 86,40                                 |                                       |                        |
| 4      | DI89B                       | Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material 5 cm                                                                                                                                                               | 100m2  | 8,00                                  |                                       |                        |
| 5      | DA04A                       | Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului                                                             | 100 m3 | 0,80                                  |                                       |                        |
| 6      | CB02B                       | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv | m2     | 18,50                                 |                                       |                        |
| 7      | DA17B                       | Acoperirea cu polietilena dubla                                                                                                                                                                                         | m2     | 800,00                                |                                       |                        |
| 8      | CC03C                       | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi                                                                                                                                                  | kg     | 1 280,00                              |                                       |                        |
| 9      | DC05A                       | Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri, executata intr-un                                                                                                                                                          | m2     | 800,00                                |                                       |                        |

| 1  | 2             | 3                                                                                                              | 4   | 5      | 6 | 7 |
|----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|---|---|
|    |               | singur strat, cu grosimea de 15 cm                                                                             |     |        |   |   |
| 10 | pret de piata | Scindura pentru rosturi                                                                                        | m3  | 0,12   |   |   |
| 11 | DC04B         | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri | m   | 210,00 |   |   |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                   | lei |        |   |   |
|    |               | <b>Total Lucrari de reaparatie<br/>Inclusiv salariu</b>                                                        |     |        |   |   |

|  |  |                                  |      |  |
|--|--|----------------------------------|------|--|
|  |  | Total                            | lei  |  |
|  |  | Asigurari sociale                |      |  |
|  |  | Total                            |      |  |
|  |  | Total                            |      |  |
|  |  | Cheltuieli de regie              |      |  |
|  |  | Total                            |      |  |
|  |  | Beneficiu de deviz               |      |  |
|  |  | Total                            |      |  |
|  |  | TVA                              | 20 % |  |
|  |  | Total deviz:<br>Inclusiv salariu |      |  |