

**Lucrări de reparație curentă a învelitorii acoperișului
Grădiniței nr.202 din or. Sîngera mun. Chișinău**

(denumirea obiectivului)


Formular Nr.1 desfasurat
WinCmeta

Lista cu cantitățile de lucrări № 2-1-1

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice	U.M.	Consum de resurse manopera, materiale si mecanizme	
				Pe unitate de masura	Pe volumul total
1	2	3	4	5	6
1. Reparatii acoperis					
1	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2		188,000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,040	7,52
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,300	56,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	0,188
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	0,056
2	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu / Membrana Uniflex EKP sau analog	m2		188,000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,730	137,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	28,20
	2682132600470-EKP	Membrane bituminoase Uniflex EKP	m2	1,150	228,091
	1120206201035	Gaz metan in butelii	kg	0,300	59,502
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,050	9,40
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,010	1,88
		<i>Total</i>			
		Total Reparatii acoperis			
		Total			
		Asigurari sociale			
		Transportul materialelor			
		Cheltuieli de achizitionare depozitare			
		Cheltuieli directe			
		Cheltuieli de regie			
		Total cu CR			
		Beneficiu de deviz			
		Total cu BD			
		Taxa pe valoare adaugata			
		Total deviz:			

Primar



Valeriu POPA

(numele, prenumele, funcția, semnătura)