

Aprobat: *Murdociu*
MD

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**



1. Denumirea beneficiarului de stat Primaria or. Calarasi

2. Organizatorul procedurii de achiziție Primaria or. Calarasi

3. Obiectul achizițiilor Construcția trotuarului in Parcul Biruinta din or. Calarasi

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Construcția trotuarului Parc T. Ciorba. L 146 ml latimea 2 m aleia centrala 45 acces spre teren de joaca si str. Biruinta cu Latimea de 1,5 m porțiune de drum pavat cu lungimea de 15 m si latimea de 4,5 m. 1.1. Lucrari de pregatitoare		
1	RpDB36B	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe nisip (borduri din piatra sau beton)	m	390,0000
2	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	12,5000
3	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,1600
4	TsA02A	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor	m3	0,9000
5	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	44,0000
		1.2. Pavaj		
6	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire 10 cm	m3	57,2000
7	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm(Se exclud resursele ciment si nisip)	m	360,0000

1	2	3	4	5
8	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat TIP CARAMIDA 10x20 cm, grosimea 4, asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	382,0000
9	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x30x15 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm(Se exclud resursele ciment si nisip)	m	30,0000
10	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat TIP CARAMIDA 10x20 cm H= 6 cm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	67,5000
11	TsE01A	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor Amenajarea taluzului	100m2	4,3800
		2. Amenajare alee si dotare cu iluminare		
		2.1. Lucrari de constructie		
12	TsA02A	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor	m3	1,5600
13	CA02B	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100	m3	1,6500
14	08-01-087-3	Constructii metalice (Articole din metal)	t	0,0100
		2.2. Lucrari de monare-instalare		
15	TsH91A, Adoptat	Instalarea bancilor cu beton si lemn tip Loft	buc	7,0000
16	TsH91B	Instalarea urnelor	buc	7,0000
17	TsH91A, Adoptat	Instalarea ghiveci din beton cu suprafata de granit	buc	6,0000
18	08-02-165-2	Manson terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori,	buc	10,0000

1	2	3	4	5
		tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 70 mm ²		
19	RpEN05A	Montarea pilonilor	buc	7,0000
20	08-02-148-2	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg	100 m	2,2500
21	Pret	Cablu АПвБ6Шп-1 3x6 mm ²	m	209,0000
22	Pret de piata	Conductor SIP -4x35 mm ²	100 m	0,1660
23	Pret de piata	Cleme de perforare/ramificare KZ-2	buc	14,0000
24	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu	100 m	1,8400
25	Pert	Caramida	buc	45,0000
26	08-03-594-9	Corp de iluminat cu lampi luminescente pe console (montare) (7 inclusiv in Utilaj)	100 buc	0,0700
27	Pretul firmei	Corp de iluminat stradal decorativ, cu lampa LED IZYLUM 1 5366 Flat/230V/ 468912/2917Lm/ 20,9W/IP66	buc	7,0000
28	Pret	Banda de semnalizare, latimea 150mm	m	225,0000
		2.3. Utilaj		
29	pret	Banca picioare de beton cu suprafata de granit spatele lemn	buc	7,0000
30	pret	Urna de gunoi din beton cu suprafata de granit	buc	7,0000
31	pret	Ghiveci din beton cu suprafata de granit	buc	6,0000
32	Pret	Manson terminal 4ПКТп 25/50	buc	2,0000
33	Pret	Manson terminal ПКТп 3x6mm ²	buc	8,0000
34	Pret	Pilon metalic decorativ SAL DP-44/h=6-7m Identice cu cele montate in partea inferioara.	buc	7,0000

