

**Amenajarea cu beton asfaltic a
str.I.Neculce(segment),s.Andrușu
I de Jos,r-ul Cahul**

Formular Nr.1A

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz-oferta №

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		1. str.I.Neculce				
1	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, in sa cel puțin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului(pina la 10cm)	100 m3	0,80		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,69		
2	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a fundatiei din piatra scarificata	100m2	7,55		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,36		
3	DI96	Compactarea tersamentului drumului cu compactor, 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,51		
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,80		
4	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta LA 20 fr.8-31,5 mm (fundatia sub bordure)	m3	9,00		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,91		
	1411122201752	Piatra sparta LA20 fr.8-31,5 mm	m3	10,35		
	4100126202818	Apa	m3	0,90		
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	1,89		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	3,78		
5	DE10E	Borduri prefabricate din beton,	m	300,00		

1	2	3	4	5	6	7
		(bordure de dimensiuni 100x30x15cm, pe fundatie de beton C12/15,XO cm				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	25,50		
	7129020012800	Pavator	h-om	76,50		
	2663102100001	Beton clasa...(C12/15,XO)	m3	15,90		
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1 050,00		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	3,00		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,80		
	2666122800284	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100 x 30 x 15cm	m	301,50		
6	DI89B	Reparatia drumului impetruit:cu adaos de material h=15cm Коэффициент к материалам=3,00	100m2	7,55		
	7129020012800	Pavator	h-om	42,13		
	1411122201752 1	Piatra sparta 10-20	m3	26,05		
	1411122201752	Piatra sparta LA20 fr.8-31,5 mm	m3	124,58		
	1212121212121	apa	m3	56,62		
	3410541000002	Autocisterna	h-ut	2,26		
	2952500005004 0	Tractor	h-ut	0,54		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	16,16		
	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	6,21		
	2952220000354 7	Autogreder	h-ut	2,93		
7	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,6 l/mp	t	0,50		
	2320322600040 1	Bitum	t	0,52		
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,15		
8	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	755,00		
	7129040010110	Asfaltator	h-om	45,30		
	1111000100013 10	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22,4	t	106,45		
	1421102200000	Nisip bitumat	t	2,27		
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	12,08		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	5,96		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	5,96		

1	2	3	4	5	6	7
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	5,96		
9	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,3 l/mp	t	0,25		
	23203226000401	Bitum	t	0,26		
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,07		
10	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	755,00		
	7129040010110	Asfaltator	h-om	37,75		
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA16	t	70,97		
	1421102200000	Nisip bitumat	t	2,27		
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	8,30		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	4,00		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	4,00		
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	4,00		
Total str.I.Neculce						
Total						
CASM						
Total						
Cheltuieli de regie						
Total						
Beneficiu de deviz						
Total						
TVA						

Total deviz:

APROBAT:

Investitor

Ofertant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.Ș.

L.Ș.