

Aprobat: *Huber Vitor*



Constructia trotuarului Bojole 39

(denumirea obiectivului)

Deviz-oferta №

Constructie

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Constructia trotuarului Strada Bojole 39-33. L 40 ml latimea 1,4 m				
		1.1. Lucrari de pregatitoare				
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,0600		
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,1350		
		<i>Total</i>				
2	TsA02A	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor	m3	1,2000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000		
		<i>Total</i>				
3	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	16,5000		
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,5066		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Lucrari de pregatitoare						
		1.2. Pavaj				

1	2	3	4	5	6	7
4	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	82,0000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,8400		
	7129020012800	Pavator	h-om	14,7600		
	2663102100001	Beton clasa.C 16/20	m3	3,9360		
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	82,4100		
		<i>Total</i>				
5	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire 10 cm	m3	8,4000		
	7129020012800	Pavator	h-om	6,7200		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	2,1588		
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,8568		
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	10,6680		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	2,1000		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3528		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	2,1672		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,2100		
		<i>Total</i>				
6	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat TIP CARAMIDA 10x20 cm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	80,0000		
	7129020012800	Pavator	h-om	46,4160		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,2640		
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	81,2000		
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	128,0000		
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	629,6000		
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,4000		

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	3,4240		
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	1,6000		
		<i>Total</i>				
7	TsE01A	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor Amenajarea taluzului	100m2	0,6100		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,5990		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Pavaj						
Total						
Total Constructia trotuarului Strada Bojole 39-33. L 40 ml latimea 1,4 m						

Total
Asigurari medicale si sociale
Transportarea materialelor
Cheltuieli de regie
Beneficiu
TVA

Total deviz:
Inclusiv salariu

APROBAT:

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.Ș.

Ofertant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.Ș.



