

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTELOR DE PREȚURI**

Obiectul **Lucrari de constructie a turnului de apa in s.Cotiujeni, raionul Briceni**
(denumirea, adresa)

Autoritatea contractantă **Primaria s.Cotiujeni, raionul Briceni**
(denumirea, adresa)

Lista cu cantitățile de lucrări №

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		1. Valoarea utilajului		
1	Pret furnizor	Castel de apa V=50 m ³ H=18,0 m.	buc	1,00
2	Pret furnizor	Panou de comanda si radio module pentru umplerea cuvei castelului de apa in regim automat.	buc	1,00
3	Pret furnizor	Pompa submersibil, marca ATV – 6 kw- 10 m ³ /h – 185 m/h.	buc	1,00
		2. Lucrari de montare		
4	CL51A	Turn din otel, montat fara tiranti, inaltime pina la 50 m.	t	6,324
5	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la ,600x600x350.	buc	1,00
6	07-04-030-06	Pompa arteziana, cu motor electric submersibil, marca ” 1ЭПБ6-10-185 ”.	buc	1,00
		3. Lucrari de constructii		
		3.1 Lucrari de demolare		
7	CL51a K= 0,2	Demolarea turn de otel.	t	6,324
8	RpAcC24B	Demontarea de pe postament a pompelor.	buc	1,00
		3.2 Lucrari terasamente		
9	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40 - 0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg.II.	100 m3	0,36
10	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu.	m3	1,00
11	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor	100 m3	0,17

		cu senile de 65 – 80 CP, in straturi cu grosimea de 15 – 20 cm.		
		3.3 Conducte si accesorii		
12	AcA04A	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblarea prin sudura electrica, avind diametrul de 89*4,0 mm.	m	8,00
13	IzL11A	Izolatie anticoroziva foarte intarita, executata mecanizat in statie, la tevi din otel cu Dn=50-200 mm.	m2	7,00
14	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare. (robinet cu sertar cauciucat fonta de 80 mm).	buc	2,00
15	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare. (robinet cu sertar caucicat fonta d 50 mm)	buc	1,00
16	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare. (robinet anticendiar d 50 mm)	buc	2,00
17	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie. (teu sudat din otel d=80/50 mm)	buc	1,00
18	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie. (teu sudat din otel d=50/50 mm)	buc	1,00
19	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie. (teu sudat din otel d=80/15 mm)	buc	1,00
20	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie. (cot din otel d=90*45* d=50 mm)	buc	3,00
		3.4 Scara monolita Sm1		
21	CA02C	Beton M – 50 simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art.CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice.	m3	0,50
22	CA03F	Beton M – 100 simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa M 200	m3	0,80

23	CB01A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje, inclusiv sprijinirile.	m2	6,50
24	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante.	kg	15,84
25	CC02N	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante.	kg	81,72
26	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg.	kg	3,20
27	CL17B	Confectii metalice diverse, montatea aparent: balustrada.	kg	73,80
28	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv.	t	0,077
		3.5 Imprejmuiri		
29	CO06A4	Imprejmuiri din ECO PLASA cu panouri de gard din rama de otel rotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2,5 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 1,5 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stilpilor metalici.	m	122,00

Președintele grupului de lucru

Contabil – Armașula L.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S