



Aprob:

Director IMSP IMU
Diana MANEA

Caiet de sarcini

1. Denumirea beneficiarului de stat: **IMSP Institutul de Medicină Urgentă**
2. Organizatorul procedurii de achiziție: **IMSP Institutul de Medicină Urgentă**
3. Obiectul achizițiilor: **Ferestre din PVC**

No crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
1	CK23C	Ferestre din mase plastice cu mecanism de închidere/deschidere, cu unul sau mai multe canaturi la construcții cu înălțimi pînă la 35 m inclusiv, avînd suprafața tocului peste 2,5 mp pelicula fumurie, plasa insecte, pervaz (Arhiv radiologie)	m2	4,2500
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,1675
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2125
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	4,2500
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	12,7500
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,7012
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,5228
	987 456 321	Pervaz-geam pentru interior 300mm	m	2,9750
	369 852 741	Glafuri aluminiu	m	2,9750
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0850
2	RpCQ02H	Inlocuirea geamurilor riglate (la luminatoare, tabachere etc), in ochiuri peste 0.50 mp, baghete din PVC, montate pe timplarie din PVC	m2	0,9000
	7135010011440	Geamgiu	h-om	0,4590
	2611112500002	Geam	m2	0,9900
	2670112202990 1	Baghete din PVC pt. geam	m	0,9720
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0135

Șef serviciul Mentenanță, Infrastructură și Dezvoltare

Șef serviciul reparație și construcție

Șef serviciul termotehnic

Specialist în management și organizare

T. Sîrbu
A. Grecu
V. Grevici
V. Martalog



Aprob:

Director IMSP IMU
Diana MANEA

Caiet de sarcini

1. Denumirea beneficiarului de stat: IMSP Institutul de Medicină Urgentă
2. Organizatorul procedurii de achiziție: IMSP Institutul de Medicină Urgentă
3. Obiectul achizițiilor: Ușă batantă din lemn

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
1	RpCO22A	Montarea usilor interioare, gata confectionate din lemn, simpla ordinara, rama foii de usi si tocul din lemn masiv de rasinoase de calitate premium culoare alb, iar fetele usii sunt din placi profilate de HPL fara prag, la fel si garnitura si lacat, inclusiv montarea tocului - (Grup sanitar)	m2	1,8200
	7422010060100	Timplar	h-om	3,0940
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0010
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5460
	2030112931000	Usi din lemn interioare simple finisate la producator	m2	1,8200
	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,1729
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1456
	2010212946000	Pervazuri sau bagete pentru usi si ferestre	m	6,1880

Șef serviciul Mentenanță, Infrastructură și Dezvoltare

Șef serviciul reparație și construcție

Șef serviciul termotehnic

Specialist în management și organizare

T. Sîrbu

A. Grecu

V. Grevici

V. Martalog



Aprob:

Director IMSP IMU
Diana MANEA

Caiet de sarcini

1. Denumirea beneficiarului de stat: **IMSP Institutul de Medicină Urgentă**
2. Organizatorul procedurii de achiziție: **IMSP Institutul de Medicină Urgentă**
3. Obiectul achizițiilor: **Glasvanduri – Bl. Administrativ, Hol - Bl. nr.2**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
1	CK22B	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din sticla securizata, transparenta float, feronerie gri mat, montate la nivelul pardoselii. Completarea cu sticla calita rezistenta la socuri, impact ESG 10mm. Dotare cu usi glisante inclusiv feronerie necesara, miner, lacata cu cheie. Lucrari de montare incluse.Garantie 24 luni. (Curtea Bucuresti)	m2	31,7500
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	28,8925
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5875
	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	31,7500
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	127,0000
	2430226101600	Chit silionic	kg	1,7780
2	CK22B	Glasvanduri din profile din aluminiu . Completarea cu sticla calita rezistenta la socuri, impact ESG 10mm matata cu jet de nisip,la constructii cu inaltimei pina la 35 m din constituita dintr-un geam fix si o usa batanta montate la nivelul pardoselii. Inclusiv feronerie necesara, miner, lacata cu cheie. Lucrari de montare incluse.Garantie 24 luni.(grup sanitar)	m2	5,0000
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	4,5500

1	2	3	4	5
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500
	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	5,0000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	20,0000
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,2800
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000

Şef serviciul Mentenanţă, Infrastructură şi Dezvoltare

T. Sîrbu

Şef serviciul reparaţie şi construcţie

A. Grecu

Şef serviciul termotehnic

V. Grevici

Specialist în management şi organizare

V. Martalog

4



Aprob:

Director IMSP IMU
Diana MANEA

Caiet de sarcini

1. Denumirea beneficiarului de stat: **IMSP Institutul de Medicină Urgentă**
2. Organizatorul procedurii de achiziție: **IMSP Institutul de Medicină Urgentă**
3. Obiectul achizițiilor: **Uși glisante automate – Bl. nr.2, Bl. nr.3**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
1	CK13A	:Ușa medicală glisantă din inox, bacteriostatică, rezistentă la detergenți și acizi, izolată termic cu comprimare înaltă, cu etansare perfectă, la intrare cititor control acces și radar, la ieșire comutator de activare cu ajutorul cotelui și radar. Sistem de deschidere automatizată. Slim Drive. Deschidere rapidă, viteza de deschidere până la 0,9m/s., suplimentară cu sistem de deschidere în caz de lipsă de curent deschidere automată în caz de cadere de tensiune. H=2,43m, L=1,20 m. Lucrări de montare incluse. Garanție 24 luni. Cantitate 1 bucată.	m2	2,9403
	7214210026800	Montator construcții metalice	h-om	6,4687
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,3522
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,4410
	2812106306000 1	Uși metalice gata confecționate din profile de oțel	m2	2,9403
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	1,9112
2	CK13A	Uși glisante automat ordinare din profile din aluminiu, carcasa din aluminiu - profil 5x10cm, inclusiv accesorii necesare și sinele de grilaj cu sistem de funcționare ușor și practic destinat fluxului intens de lucru, mecanismul de rulare cu rulmenți industriali:Complectarea cu sticlă securizată ESG 10 mm transparentă float cu etansare perfectă cu deschidere la	m2	2.8080

4.1

1	2	3	4	5
		intrare cititor control acces radar, la iesire comutator de activare cu ajutorul cotului si radar. Sistem de deschidere automatizata. Slim Drive .Deschidere automata in caz de cadere de tensiune. Actionare automata pentru usile glisante, cu detector de prezenta optic. Deschidere rapida, viteza de deschidere pina la 0,9m/s. H=2,08m,L=1,35 m. Lucrari de montare incluse. Garantie 24 luni. Cantitate 1 bucata.		
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	6,1776
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2464
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,4212
	2812106306000 1	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	2,8080

Şef serviciul Mentenanță, Infrastructură și Dezvoltare

Şef serviciul reparație și construcție

Şef serviciul termotehnic

Specialist în management și organizare

T. Sîrbu

A. Grecu

V. Grevici

V. Martalog



Aprob: _____

Director IMSP IMU
Diana MANEA

Caiet de sarcini

1. Denumirea beneficiarului de stat: **IMSP Institutul de Medicină Urgentă**
2. Organizatorul procedurii de achiziție: **IMSP Institutul de Medicină Urgentă**
3. Obiectul achizițiilor: **Vitrine – Morfopatologie, Bl. Administrativ**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
1	CK11B	Vitrine gata confectionate, inclusiv usa dubla cu miner din inox pe toata inaltimea usii, lacata, amortizor pentru usi care asigurara inchiderea controlata si in siguranta de pina la 120 kg cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimi de pina la 5 m, din aluminiu, profil 5x10 cm.Culoare profil alb. Usile cu pod termic, dimensiuni profil 7x10 cm. Completarea cu sticla calita rezistenta la socuri, impact ESG 10mm,Sticlele matate cu jet de nisip. Lucrari de montare incluse.Garantie 24 luni. (Morfopatologie)	m2	4,0000
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	2,8000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000
	2523146720200	Vitrine din profiluri din aluminiu gata confectionate	m2	4,2000
	2681126001472 1	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,0400
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,4800
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	1,4000
2	CK11B	Vitrine gata confectionate, inclusiv usa dubla cu miner din inox pe toata inaltimea usii, lacata, amortizor pentru usi care asigurara inchiderea controlata si in siguranta de pina la 120 kg cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimi de pina la 5 m, din aluminiu, profil 5x10 cm.Culoare profil alb. Usile cu pod termic, dimensiuni profil 7x10 cm. Completarea cu sticla calita rezistenta la socuri, impact ESG 10mm,Sticlele matate cu jet de nisip.	m2	18,6000

1	2	3	4	5
		Lucrari de montare incluse.Garantie 24 luni. (bloc administ)		
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	13,0200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9300
	2523146720200	Vitrine din profiluri din aluminiu gata confectionate	m2	19,5300
	2681126001472 1	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,1860
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	2,2320
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	6,5100
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0930
3	CK11B	Vitrine gata confectionate, inclusiv usa dubla cu miner din inox pe toata inaltimea usii, lacata, amortizor pentru usi care asigurara inchiderea controlata si in siguranta de pina la 120 kg cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m, din aluminiu, profil 5x10 cm.Culoare profil alb. Usile cu pod termic, dimensiuni profil 7x10 cm. Completarea cu sticla calita rezistenta la socuri, impact ESG 10mm,Sticlele matate cu jet de nisip. Lucrari de montare incluse.Garantie 24 luni (bloc administ)	m2	10,6500
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	7,4550
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5325
	2523146720200	Vitrine din profiluri din aluminiu gata confectionate	m2	11,1825
	2681126001472 1	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,1065
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	1,2780
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	3,7275
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0532
4	CK11B	Vitrine gata confectionate, inclusiv usa dubla cu miner din inox pe toata inaltimea usii, lacata, amortizor pentru usi care asigurara inchiderea controlata si in siguranta de pina la 120 kg cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m, din aluminiu, profil 5x10 cm.Culoare profil alb. Usile cu pod termic, dimensiuni profil 7x10 cm. Completarea cu sticla calita rezistenta la socuri, impact ESG 10mm,Sticlele matate cu jet de nisip. Lucrari de montare incluse.Garantie 24 luni. (Intrare Bl.Administrativ)	m2	7,0000
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	4,9000

1	2	3	4	5
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3500
	2523146720200	Vitrine din profiluri din aluminiu gata confectionate	m2	7,3500
	2681126001472 1	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,0700
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,8400
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	2,4500
5	CK11B	Vitrine gata confectionate, de culoare alba, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu, inclusiv accesoriile. Lucrari de montare, garantie 24 luni. (Hol Director)	m2	4,3000
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,0100
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2150
	2523146720200	Vitrine din profiluri din aluminiu gata confectionate	m2	4,5150
	2681126001472 1	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,0430
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,5160
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	1,5050
6	CK11B	Vitrine gata confectionate, inclusiv usa cu miner din inox pe toata inaltimea usii, lacata, amortizor pentru usi care asigura inchiderea controlata si in siguranta de pina la 120 kg cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m, din aluminiu, profil 5x10 cm.Culoare profil alb. Usile cu pod termic, dimensiuni profil 7x10 cm. Completarea cu sticla calita rezistenta la socuri, impact ESG 10mm,Sticlele matate cu jet de nisip. Lucrari de montare incluse.Garantie 24 luni.	m2	5,1000
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,5700
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2550
	2523146720200	Vitrine din profiluri din aluminiu gata confectionate	m2	5,3550
	2681126001472 1	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,0510
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,6120
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	1,7850
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0255
7	CK11B	Vitrine gata confectionate fără ușă, de culoare alba, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu, inclusiv	m2	5,2000

1	2	3	4	5
		accesoriile. Lucrari de montare, garantie 24 luni.		
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,6400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2600
	2523146720200	Vitrine din profiluri din aluminiu gata confectionate	m2	5,4600
	2681126001472 1	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,0520
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,6240
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	1,8200
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0260

Şef serviciul Mentenanţă, Infrastructură şi Dezvoltare

Şef serviciul reparaţie şi construcţie

Specialist în management şi organizare

T. Sîrbu

A. Grecu

V. Martalog

