

**CAIET DE SARCINI  
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PRET**

1. Denumirea beneficiarului de stat **Primaria Japca,r-nul Floresti**

2. Organizatorul procedurii de achiziție **Primaria Japca ,r-nul Floresti**

3. Obiectul achizițiilor **Reparația capitală a acoperișului Căminului Cultural Japca**

No crt.	Simbol norme și cod resurse	Denumirea lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		<b>Capitolul 1. Demontari</b>		
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla,asbociment	m2	1 795,000
		<b>Capitolul 2. Lucrari</b>		
2	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	0,670
3	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei;ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0,670
4	CL17B	Confectii metalice diverse, la consolidarea constructiilor din lemn	kg	16,000
5	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea ( 0,009)	m2	1 544,000
6	RpCI28A	Strat suplimentar polimeric tipONDUTIS	m2	1 544,000
7	CE07A	Invelitori din placi ( Profnastil)	m2	1 544,000
8	CL17B	Confectii metalice diverse:opritori de zapada	kg	184,000
9	CI21A	Placarea peretilor cu profnastil (frontoane)	m2	54,380
10	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la35 m inclusiv, intr-un canat cu suprafata tocului pina la 7 mp, inclusiv	m2	1,200

# Reparația capitală a acoperișului Căminului Cultural Japca

## Lista cu cantitățile de lucrări №

№ crt.	Simbol norme și Codresurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură
1	2	3	4	5
		<b>1. Demontari</b>		
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment	m2	
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200
		<i>Total</i>	lei	
		<b>2. Lucrari</b>		
2	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	21,6800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100
	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase b=40-75mm calit a IIa	m3	0,1600
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm,calit, a II a	m3	0,0600
	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	0,8300
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	7,2000
	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colazi D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg	4,3800
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	3,3800
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	1,9600
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg(Поковки)	kg	38,0000
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран наавтомобильном ходу)	h-ut	0,1500
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба,бензопила)	h-ut	0,4400
		<i>Total</i>	lei	
3	CN50A	Tratament ignifug al lemniei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500
	1212121212121	apa	m3	0,2300
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120
		<i>Total</i>	lei	
4	CL17B	Confectii metalice diverse, la consolidarea constructiilor din lemn	kg	
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200
		<i>Total</i>	lei	

1	2	3	4	5
5	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cuvaloarea ( 0,009)	m2	
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0050
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300
		<i>Total</i>	lei	
6	RpCl28A	Strat suplimentar polimeric tip ONDUTIS	m2	
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,2500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700
	1111000100046	Strat suplimentar polimeric tip ONDUTIS	m2	0,9000
	2875276312010	Accesorii pentru fixare zincate	buc	12,0000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100
		<i>Total</i>	lei	
7	CE07A	Invelitori din placi ( Profnastil)	m2	
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500
	271040364300000	Placi din tabla Profnastil	m2	1,1500
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500
		<i>Total</i>	lei	
8	CL17B	Confectii metalice diverse: opritori de zapada	kg	
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200
		<i>Total</i>	lei	
9	Cl21A	Placarea peretilor cu profnastil ( frontoane)	m2	
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9000
	26701122020510	Placi din profnastil	m2	1,0200
	4100126202818	Apa	m3	0,0020
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0110
		<i>Total</i>	lei	
10	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	4,0000
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000

1	2	3	4	5
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200
		<i>Total</i>	lei	

Conducatorul grupului de lucru

Pascari Leonid