

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PRET**

1. Denumirea beneficiarului de stat **Primaria Japca,r-nul Floresti**

2. Organizatorul procedurii de achiziție **Primaria Japca ,r-nul Floresti**

3. Obiectul achizițiilor **Reparația capitală a acoperișului Căminului Cultural Japca**

| No crt. | Simbol norme și cod resurse | Denumirea lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
|---------|-----------------------------|---|--------------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | Capitolul 1. Demontari | | |
| 1 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla,asbociment | m2 | 1 795,000 |
| | | Capitolul 2. Lucrari | | |
| 2 | CE41A | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic | m3 | 0,670 |
| 3 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei;ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | 0,670 |
| 4 | CL17B | Confectii metalice diverse, la consolidarea constructiilor din lemn | kg | 16,000 |
| 5 | CE30A | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea (0,005) | m2 | 1 544,000 |
| 6 | RpCI28A | Strat suplimentar polimeric tipONDUTIS | m2 | 1 544,000 |
| 7 | CE07A | Invelitori din placi (Profnastil) | m2 | 1 544,000 |
| 8 | CL17B | Confectii metalice diverse:opritori de zapada | kg | 184,000 |
| 9 | CI21A | Placarea peretilor cu profnastil (frontoane) | m2 | 54,380 |
| 10 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la35 m inclusiv, intr-un canat cu suprafata tocului pina la 7 mp, inclusiv | m2 | 1,200 |

Reparația capitală a acoperișului Căminului Cultural Japca

Lista cu cantitățile de lucrări №

| № crt. | Simbol norme și Codresurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură |
|--------|----------------------------|---|------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | 1. Demontari | | |
| 1 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment | m2 | |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,3600 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3600 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0200 |
| | | <i>Total</i> | lei | |
| | | 2. Lucrari | | |
| 2 | CE41A | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic | m3 | |
| | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 21,6800 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,4100 |
| | 20101029087372 | Grinzi ecarisate de rasinoase b=40-75mm calit a IIa | m3 | 0,1600 |
| | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm,calit, a II a | m3 | 0,0600 |
| | 20101029041692 | Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia | m3 | 0,8300 |
| | 28741458870491 | Cuie de constructie | kg | 7,2000 |
| | 27106020001211 | Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм) | kg | 4,3800 |
| | 26821326004260 | Carton gudronat (толь) | m2 | 3,3800 |
| | 24142161094821 | Pasta antiseptica | kg | 1,9600 |
| | 28731220007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg(Поковки) | kg | 38,0000 |
| | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран наавтомобильном ходу) | h-ut | 0,1500 |
| | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба,бензопила) | h-ut | 0,4400 |
| | | <i>Total</i> | lei | |
| 3 | CN50A | Tratament ignifug al lemniei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,8500 |
| | 1212121212121 | apa | m3 | 0,2300 |
| | 2124117000002 | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara | kg | 1,7000 |
| | 2430127317192 | Diamoniu fosfat | kg | 6,7000 |
| | 2430116104841 | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare | kg | 0,0120 |
| | 2320166200755 | Petrol distilat tip 0/200 | kg | 1,0000 |
| | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0050 |
| | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0,0600 |
| | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0120 |
| | | <i>Total</i> | lei | |
| 4 | CL17B | Confectii metalice diverse, la consolidarea constructiilor din lemn | kg | |
| | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |
| | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 |
| | 2811236309800 | Confectii metalice diverse | kg | 1,0000 |
| | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 |
| | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,0100 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0200 |
| | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0200 |
| | | <i>Total</i> | lei | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|-----------------|--|------|---------|
| 5 | CE30A | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cuvaloarea (0,009) | m2 | |
| | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,2250 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0700 |
| | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0050 |
| | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,1200 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 |
| | | <i>Total</i> | lei | |
| 6 | RpCl28A | Strat suplimentar polimeric tip ONDUTIS | m2 | |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,2500 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0700 |
| | 1111000100046 | Strat suplimentar polimeric tip ONDUTIS | m2 | 0,9000 |
| | 2875276312010 | Accesorii pentru fixare zincate | buc | 12,0000 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0100 |
| | | <i>Total</i> | lei | |
| 7 | CE07A | Invelitori din placi (Profnastil) | m2 | |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,9000 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 |
| | 271040364300000 | Placi din tabla Profnastil | m2 | 1,1500 |
| | 2710403640000 | Tabla plana protejata anticoroziv | kg | 0,5000 |
| | 2875276312000 | Accesorii metalice pentru fixare | buc | 9,0000 |
| | 2640122303000 | Coame metalice pentru placi tip tigla | buc | 0,1000 |
| | 2710403740000 | Pazie din tabla protejata anticoroziv | buc | 0,0400 |
| | 2521106718272 | Profil pentru etansare din spuma polimerica | m | 0,0500 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0500 |
| | | <i>Total</i> | lei | |
| 8 | CL17B | Confectii metalice diverse: opritori de zapada | kg | |
| | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |
| | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 |
| | 2811236309800 | Confectii metalice diverse | kg | 1,0000 |
| | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 |
| | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,0100 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0200 |
| | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0200 |
| | | <i>Total</i> | lei | |
| 9 | Cl21A | Placarea peretilor cu profnastil (frontoane) | m2 | |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,9000 |
| | 26701122020510 | Placi din profnastil | m2 | 1,0200 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0020 |
| | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,1200 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0253 |
| | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,0110 |
| | | <i>Total</i> | lei | |
| 10 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | |
| | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,7300 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 |
| | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 1,0000 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm | buc | 4,0000 |
| | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,5000 |
| | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,1750 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,6000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---------------|---|------|--------|
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,0000 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 |
| | | <i>Total</i> | lei | |

Conducatorul grupului de lucru

Pascari Leonid