

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

- 1. Denumerea beneficiarului de stat Primaria s.Panasesti**
- 2. Organizatorul procedurii de achiziție Primaria s.Panasesti**
- 3. Obiectul achizițiilor Termoizolarea fatadelor gradinitei de copii din s.Panasesti r.Straseni**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Capitolul 1.1. Bloc A		
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	18,2000
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (demontare tencuieli glafuri)	m2	22,7700
3	RpCI42A	Demontarea pervazurilor din tabla zincata	m	33,4500
4	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - burlane	m	37,0000
5	RpCI20B	Burlane din tabla zincata sau aluminiu, de 0,5 mm grosime, la cladiri existente, executate pe santier, innadite prin petrecere pe circa 6 cm si fixate in zid cu bratari din otel zincat, inclusiv coturile si aruncatoarele, rotunde, cu diam. de 100mm (Corectie: se exclude din norma "Tabla zincata" si "Platforma telescopica pe auto")	m	37,0000
6	CC03A	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	18,2000
7	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2,5 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (strat tencuire 2,5cm; k=1,25)	m2	18,2000
8	CI06C	Piatra artificiala smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile,	m2	18,2000

1	2	3	4	5
		cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor		
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor	m2	201,3000
10	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala 50mm 135kg/m3 (Norma cornier aluminiu 0,8)	m2	178,8000
11	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala 50mm 135kg/m3	m2	22,5000
12	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti	m2	201,3000
13	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	178,8000
14	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la glafuri	m2	22,5000
15	CK26B	Glafuri montate la ferestre din tabla zincata vopsita 250mm	m	33,4500
16	CK32A	Storuri pentru ferestre din pinze cu suport de lemn Jaluzele scandura 100x25mm	m2	2,8000
17	CN16C	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei in 2 straturi la obloane rulante	m2	2,8000
18	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla din scinduri brute de rasinoase (30 mm grosime), la constructii obisnuite (norma scandura = 0.01)	m2	6,4000
19	CE07A	Invelitori din placi din tabla profilata H10 alb min.0,45mm	m2	6,4000
20	CE26A1	Sarpanta simpla de lemn de rasinoase,	m2	8,4000

1	2	3	4	5
		rezemata direct pe ziduri, compusa din pane si capriori, pt. invelitori		
21	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla din scinduri brute de rasinoase (30 mm grosime), la constructii obisnuite (norma scandura = 0.01)	m2	8,4000
22	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0,5000
23	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcasa din cherestea.	m3	0,5000
24	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla	m2	8,4000
25	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (gr.min 0,45mm)	m2	8,4000
		2. Capitolul 1.2. Bloc A1		
26	RpCI42A	Demontarea pervazurilor din tabla zincata	m	28,7000
27	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (demontare tencuieli glafuri)	m2	21,6800
28	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - burlane	m	37,0000
29	RpCI20B	Burlane din tabla zincata sau aluminiu, de 0,5 mm grosime, la cladiri existente, executate pe santier, innadite prin petrecere pe circa 6 cm si fixate in zid cu bratari din otel zincat, inclusiv coturile si aruncatoarele, rotunde, cu diam. de 100mm (Corectie: se exclude din norma "Tabla zincata" si "Platforma telescopica pe auto")	m	37,0000
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor	m2	323,6800
31	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala 50mm 135kg/m3 (Norma cornier aluminiu 0,8)	m2	302,0000

1	2	3	4	5
32	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala 50mm, 135kg/m3	m2	21,6800
33	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti	m2	323,6800
34	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	302,0000
35	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la glafuri	m2	21,6800
36	CK26B	Glafuri montate la ferestre din tabla zincata vopsita 250mm	m	28,7000
37	CI06C	Piatra artificiala smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	4,1000
38	CK32A	Storuri pentru ferestre din pinze cu suport de lemn Jaluzele scandura 100x25mm	m2	2,6000
39	CN16C	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei in 2 straturi la obloane rulante	m2	2,6000
40	IzD02B	Curatirea de rugina cu peria de sirma a confectiilor si constructiilor metalice: grinzi cu inima plina, stilpi de cai de rulare	t	0,3000
41	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,3000
42	RpCH31A	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schele metalice tubulare	m2	323,6800

1	2	3	4	5
		pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie		
		3. Capitolul 1.3. Bloc A2		
43	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	16,2000
44	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (demontare tencuieli glafuri)	m2	13,8100
45	RpCI42A	Demontarea pervazurilor din tabla zincata	m	28,9000
46	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - burlane	m	16,0000
47	RpCI20B	Burlane din tabla zincata sau aluminiu, de 0,5 mm grosime, la cladiri existente, executate pe santier, innadite prin petrecere pe circa 6 cm si fixate in zid cu bratari din otel zincat, inclusiv coturile si aruncatoarele, rotunde, cu diam. de 100mm (Corectie: se exclude din norma "Tabla zincata" si "Platforma telescopica pe auto")	m	16,0000
48	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	16,2000
49	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2,5 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (strat tencuire 2,5cm; k=1,25)	m2	16,2000
50	CI06C	Piatra artificiala smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	16,2000
51	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor	m2	131,3100
52	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor	m2	117,5000

1	2	3	4	5
		cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala 50mm 135kg/m ³ (Norma cornier aluminiu 0,8)		
53	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala 50mm 135kg/m ³	m ²	13,8100
54	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti	m ²	131,3100
55	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m ²	117,5000
56	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la glafuri	m ²	13,8100
57	CK26B	Glafuri montate la ferestre din tabla zincata vopsita 250mm	m	28,9000
58	CK32A	Storuri pentru ferestre din pinze cu suport de lemn Jaluzele scandura 100x25mm	m ²	2,2000
59	CN16C	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei in 2 straturi la obloane rulante	m ²	2,2000
60	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla din scinduri brute de rasinoase (30 mm grosime), la constructii obisnuite (norma scandura = 0.01)	m ²	7,6000
61	CE07A	Invelitori din placi din tabla profilata H10 alb min.0,45mm	m ²	7,6000
		4. Capitolul 1.4. Bloc A3		
62	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m ²	22,9000
63	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (demontare tencuieli glafuri)	m ²	22,0400

1	2	3	4	5
64	RpCI42A	Demontarea pervazurilor din tabla zincata	m	33,0000
65	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - burlane	m	37,0000
66	RpCI20B	Burlane din tabla zincata sau aluminiu, de 0,5 mm grosime, la cladiri existente, executate pe santier, innadite prin petrecere pe circa 6 cm si fixate in zid cu bratari din otel zincat, inclusiv coturile si aruncatoarele, rotunde, cu diam. de 100mm (Corectie: se exclude din norma "Tabla zincata" si "Platforma telescopica pe auto")	m	37,0000
67	CC03A	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	22,9000
68	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2,5 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (strat tencuire 2,5cm; k=1,25)	m2	22,9000
69	CI06C	Piatra artificiala smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	22,9000
70	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor	m2	331,3400
71	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala 50mm 135kg/m3 (Norma cornier aluminiu 0,8)	m2	309,3000
72	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala 50mm 135kg/m3	m2	22,0400
73	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart	m2	331,3400

1	2	3	4	5
		"Gleta" intr-un strat, la pereti		
74	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	309,3000
75	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la glafuri	m2	22,0400
76	CK26B	Glafuri montate la ferestre din tabla zincata vopsita 250mm	m	33,0000
77	CK32A	Storuri pentru ferestre din pinze cu suport de lemn Jaluzele scandura 100x25mm	m2	5,2000
78	CN16C	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei in 2 straturi la obloane rulante	m2	5,2000
79	IzD02B	Curatirea de rugina cu peria de sirma a confectiilor si constructiilor metalice: grinzi cu inima plina, stilpi de cai de rulare	t	0,3000
80	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,3000
81	RpCH31A	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schele metalice tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie	m2	375,7000
82		Nod E Fatada in axele E-A, 6-2		
83	CE26A1	Sarpanta simpla de lemn de rasinoase, rezemata direct pe ziduri, compusa din pane si capriori, pt. invelitori	m2	7,6000
84	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla din scinduri brute de rasinoase (30 mm grosime), la constructii obisnuite (norma scandura = 0.01)	m2	7,6000
85	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0,4500

1	2	3	4	5
86	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.	m3	0,4500
87	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla	m2	7,6000
88	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprenata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (gr.min 0,45mm)	m2	7,6000
89		Nod E Fatada in axele A-E, 2-6		
90	CE26A1	Sarpanta simpla de lemn de rasinoase, rezemata direct pe ziduri, compusa din pane si capriori, pt. invelitori	m2	9,6000
91	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla din scinduri brute de rasinoase (30 mm grosime), la constructii obisnuite (norma scandura = 0.01)	m2	9,6000
92	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0,5500
93	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.	m3	0,5500
94	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla	m2	9,6000
95	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprenata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (gr.min 0,45mm)	m2	9,6000
		5. Capitolul 1.5. Bloc A4		
96	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	8,8000
97	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (demontare tencuieli glafuri)	m2	21,4400
98	RpCI42A	Demontarea pervazurilor din tabla zincata	m	38,5000
99	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - burlane	m	29,6000

1	2	3	4	5
100	RpCI20B	Burlane din tabla zincata sau aluminiu, de 0,5 mm grosime, la cladiri existente, executate pe santier, innadite prin petrecere pe circa 6 cm si fixate in zid cu bratari din otel zincat, inclusiv coturile si aruncatoarele, rotunde, cu diam. de 100mm (Corectie: se exclude din norma "Tabla zincata" si "Platforma telescopica pe auto")	m	29,6000
101	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	8,8000
102	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2,5 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (strat tencuire 2,5cm; k=1,25)	m2	8,8000
103	CI06C	Piatra artificiala smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	8,8000
104	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor	m2	276,8400
105	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala 50mm 135kg/m3 (Norma cornier aluminiu 0,8)	m2	255,4000
106	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala 50mm 135kg/m3	m2	21,4400
107	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	255,4000
108	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime,	m2	21,4400

1	2	3	4	5
		executate manual. cu amestec "TINC" la glafuri		
109	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti	m2	276,8400
110	CK26B	Glafuri montate la ferestre din tabla zincata vopsita 250mm	m	38,5000
111	CK32A	Storuri pentru ferestre din pinze cu suport de lemn Jaluzele scandura 100x25mm	m2	7,4000
112	CN16C	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei in 2 straturi la obloane rulante	m2	7,4000
113	IzD02B	Curatirea de rugina cu peria de sirma a confectiilor si constructiilor metalice: grinzi cu inima plina, stilpi de cai de rulare	t	0,3000
114	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,3000
115	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla din scinduri brute de rasinoase (30 mm grosime), la constructii obisnuite (norma scandura = 0.01)	m2	5,2000
116	CE07A	Invelitori din placi din tabla profilata H10 alb min.0,45mm	m2	5,2000
117	RpCH31A	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie	m2	316,9000
118		Nod E Fatada in axele I-E, 1-3		
119	CE26A1	Sarpanta simpla de lemn de rasinoase, rezemata direct pe ziduri, compusa din pane si capriori, pt. invelitori	m2	8,4000
120	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla din scinduri brute de rasinoase (30 mm grosime), la constructii obisnuite (norma	m2	8,4000

1	2	3	4	5
		scandura = 0.01)		
121	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0,5000
122	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.	m3	0,5000
123	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla	m2	8,4000
124	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (gr.min 0,45mm)	m2	8,4000
125		Nod E Fatada in axele E-I, 3-1		
126	CE26A1	Sarpanta simpla de lemn de rasinoase, rezemata direct pe ziduri, compusa din pane si capriori, pt. invelitori	m2	4,2000
127	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla din scinduri brute de rasinoase (30 mm grosime), la constructii obisnuite (norma scandura = 0.01)	m2	4,2000
128	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0,2500
129	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.	m3	0,2500
130	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla	m2	4,2000
131	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (gr.min 0,45mm)	m2	4,2000
		6. Capitolul 1.6. Alte lucrari (evacuare gunoi)		
132	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea gunoi)	100 m3	0,0800

1	2	3	4	5
133	TsI50A5	Transportarea gunoiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	13,5800
134	TsC51B	Lucrari la descarcarea gunoiului in depozit, teren categoria II (Corectie: exclus "piatra sparta")	100 m3	0,0800

***NOTA:**

-Culoarea la Tink (Tencuială decorativa pentru fatadă); modelul "Pietrei decorative artificiale" pentru soclu, Culoarea tiglei metalice - va fi coordonată obligatoriu cu beneficiarul. Pentru clarificări suplimentare rugăm a vă prezenta direct la sediul beneficiarului.