

CAIET DE SARCINI
FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI
LUCRĂRI

PENTRU LICITAȚIE DESCHISĂ

1. **Autoritatea contractantă: Primăria or. Codru**
2. **Obiectul achiziției: „ Reparația capitală a elementelor de drum, trotuar ale str. Sihastrului, str. Schinoasa Deal și str. Sitarului, din or.Codru, mun. Chisinau ”**

Lotul 1:Reparația capitala a elementelor de drum P1-P4 str. Sitarului

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. P1-P4 str. Sitarului		
		1.1. Lucrari de terasament		
1	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	600,000
	7123010010200	Betonist	h-om	174,00
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	2,10
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	24,00
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	176,40
2	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	600,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	192,00
3	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3	261,000
	9310060019930	Muncitor	h-om	37,32
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	6,24
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	3,60
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	3,60
4	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu	100 m3	2,610

1	2	3	4	5
		umiditate naturala, descarcare în autovehicule teren catg. II (Нарезка корыта в гр. 2гр. экскаватором емк. ковша 0,40м3 с погрузкой)		
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	5,87
5	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2	100 m3	0,240
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,66
6	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	430,650
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	9,99
7	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II(Работа на отвале)	100 m3	2,610
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,94
	1411122201752 20	Piatra sparta 20-40mm	m3	0,01
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,04
8	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II(Планировка механизированным способом)	100m2	17,400
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,29
9	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3	24,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,32
10	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	17,400
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	157,12

1	2	3	4	5
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	17,40
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pînă la 12 tf	h-ut	20,88
Total Lucrări de terasament				
		1.2. Pavare trotuar		
11	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundație de beton C12/15 30x15 cm Piatra de bordura RD-100.30.15 SM EN 771-3+A1:2016	m	600,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	90,00
	7129020012800	Pavator	h-om	264,00
	2663102100001 1	Beton C 12/15	m3	27,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1 752,00
	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	4,80
	2666122800285 1	Piatra de bordura RD-100.30.15 SM EN 771-3+A1:2016	m	603,00
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	3,60
12	TsC35B11	Excavat transport cu încărcător frontal, la distanțe de încărcare în autovehicul cu încărcător frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pământ din teren catg. II la distanță 11-20 m	100 m3	2,610
	2952270007403	Încărcător frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	15,71
13	TsC54B	Strat de fundație din piatră spartă M 300 (fr.20-30, gr.0,05m)	m3	87,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	86,13
	1411122201752	Piatră spartă	m3	100,05
	4100126202818	Apa	m3	8,70
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere internă, presiunea pînă la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	18,27
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	36,54
14	TsC54A	Strat de fundație din nisip	m3	174,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	156,60
	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	191,40
	4100126202818	Apa	m3	17,40
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere internă, presiunea pînă la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	36,54
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	73,08
15	DE18A	Pavaje executate din plăci de trotuare din beton prefabricat pavaj vibropresat, GOST 17608-91, 0,2x0,1x0,08mm așezate pe un strat din amestec uscat de ciment și nisip, în proporție 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment și nisip, grosime strat de 5 cm	m2	1 740,000

1	2	3	4	5
	7129020012800	Pavator	h-om	1 009,55
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	27,49
	2661112800655 6	Pavaj vibropresat, GOST 17608-91, 0,2x0,1x0,08mm	m2	1 766,10
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	2 784,00
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13 693,80
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	8,70
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	74,47
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	34,80

Total Pavare trotuar

		1.3. Ridicarea sau coborirea capacelor de canalizare etc.		
16	RpDB34A	Ridicarea la nivelul strazilor sau drumurilor a cutiilor cu capac de vana, asezate pe placi prefabricate din beton armat	buc	5,000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	1,80
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,25
	1421202206012	Nisip 0,0-3,0 mm	m3	0,79
	2661112800651	Placa din beton armat de 520x420x70 mm	buc	5,10

**Total Ridicarea sau
coborirea capacelor de
canalizare etc.**

Total P1-P4 str. Sitarului

Cheltuieli directe
Asigurari sociale si medicale
Total
Transportarea materialelor
Cheltuieli de regie
Total
Beneficiu de deviz
Total
TVA

Autoritatea contractantă Primăria or.Codru

Stelian Manic

Data " _____ " _____

