

**Extinderea sistemului de
iluminat stradal in comuna
Cîietu,s.Dimitrova r-ul Cantemir**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1
WinCmeta2000

Lista cu cantitațiile de lucrări № 13/03-2024

**Lucrari de reparatii a iluminatului stradal din comuna Cîietu - s.Cîietu
PT324M/160 , PT336M/160 si s.Dimitrova- PT324M/100**

Intocmit in baza proiectului Nr.03/02-24 IEE.

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. Lucrari de constructii generale..				
1.1	TsA01B 1 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu	m3	2,80		
1.2	CA03B2 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	0,50		
1.3	CL17B n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare	kg	66,00		
1.4	CL57A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	7,80		
1.5	CN27A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Vopsitorii cu miniu de plumb pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri) confectionate din profile usoare, executate manual	t	1,20		
1.6	RpEA02 C n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul peste 25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri.	m	6,00		

1	2	3	4	5	6	7
1.7	RpEA05 C n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul peste 25 mm cu D=32mm	m	49,00		
1.8	34-02-02 5-3 n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Montarea pilonilor simpli din beton armat cu masina de forat-macara, inaltime, m: pina la 6,5	buc	10,00		
1.9	08-02-47 2-1 n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm	100 m	0,95		
1.10	08-02-47 1-4 n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm	10 buc	5,40		
1.11	08-02-47 1-3 n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 12 mm	10 buc	5,40		
1.12	33-04-00 8-3 n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV	1 km	7,39		
1.13	5596 n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Supoprti pentru corpuri de iluminat KPCT/D40 x 500	buc	122,00		
1.14	Pret de piata n. K=1,00	Banda de montare /inox/ F19-07 30mm	m	1 220,00		
1.15	1111000 100020- 21 n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Clema pentru banda de montare KM20-20	buc	1 220,00		

1	2	3	4	5	6	7
1.16	1111000 100020- 22 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Clema de sustinere PA-25	buc	121,00		
1.17	1111000 100020- 22 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Clema de ancora ZAB2x16-35/SO 158/	buc	140,00		
1.18	1111000 100020- 22 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Clonstein din aluminiu CS-1500	buc	260,00		
1.19	1111000 100020- 22 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Clema de cnecsiune FIDOS 1.5-10/16-16-95	buc	366,00		
1.20	1111000 100020- 222 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Clema de cnecsiune FIDOS 16-95	buc	106,00		
1.21	1111000 100020- 225 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Gilza GA 35-7KWT	buc	6,00		
1.22	1111000 100020- 2299 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Conexiuni CMK222 - 412	buc	366,00		
1.23	1111000 100020- 2201	Zajim plasecnii PS 1-1	buc	54,00		

1	2	3	4	5	6	7
	n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00					
Cheltuieli directe			lei			
Cheltuieli de transportare a materialelo			10,00 %			
Contributii la asigurari sociale si asis			24,00 %			
Cheltuieli de depozitare a materialelor			2,00 %			
Total			100,00 +			
Cheltuieli de regie			14,50 %			
Total			100,00 +			
Beneficiu de deviz			6,00 %			
Total			100,00 +			
		Capitolul 2. lucrari de reparatii speciale.				
		Capitolul 2.1. lucrari de montare LEA 0,22KV				
2.1.1	33-04-01 4-2 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Montarea corpurilor de iluminat: stradal de tip LED 50WT.	buc	122,00		
2.1.2	Pret de piata n. K=1,00	Montarea cablurilor electrice de tip СИП5 2x25mm2	m	7 221,00		
2.1.3	Pret de piata n. K=1,00	Montarea cablurilor electrice de tip СИП5 2x35mm2	m	168,00		
2.1.4	Pret de piata n. K=1,00	Montarea cablurilor electrice de tip AVVG 2 2x35	m	55,00		
2.1.5	08-03-60 0-1 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza - ZCG112ASe 5-40A	buc	1,00		
2.1.6	08-03-57 5-1 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare -contactor KMI 109109A	buc	1,00		
Cheltuieli directe			lei			
Cheltuieli de transportare a materialelo			10,00 %			

1	2	3	4	5	6	7
		Contributii la asigurari sociale si asis	24,00 %			
		Cheltuieli de depozitare si achizitionar	2,00 %			
		Total	100,00 +			
		Cheltuieli de regie	76,00 %			
		Total	100,00 +			
		Beneficiu de deviz	6,00 %			
		Total	100,00 +			
		Capitolul 3. Utilaj				
3.1	2365-1 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Lada metalica ЩМП350q250	buc	1,00		
3.2	2365-2 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Intrerupator de sarcina BH - 32,32A	buc	2,00		
3.3	2365-2 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Intrerupator automat BA47-29,13A/B	buc	5,00		
3.4	2365-2 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Intrerupator automat BA47-29 ,25A/B	buc	1,00		
3.5	2365-2 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Intrerupator automat BA47-29 IP / B 13A	buc	1,00		
3.6	2365-2 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	BZUM DDE I tip /5-50A/ 220V.	buc	1,00		
3.7	2365-2 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Taimer AHC 15A	buc	1,00		
3.8	2365-2 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Limitator de supratensiuni OPS - 1P	buc	1,00		
3.9	2365-2 n.	Contactator -pornitor magnetic KMI	buc	1,00		

1	2	3	4	5	6	7
	M=1,00; III=1,00					
3.10	2365-2 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Contor electric monofazat ZCG112ASe 5 - 40A	buc	1,00		
Cheltuieli directe			lei			
Cheltuieli de depozitare si achizitionar			1,20 %			
Total			100,00 +			

Total:

Total deviz:

L.S.



Proiectant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Ofertant

(N.Rudoi.)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

APROBAT:

L.S.

Investitor

Primaria c.Cîietu r-ul Cantemir.

Primar c.Cîietu r-ul Cantemir.

(V.Carp.)