

**Reabilitarea intrarilor din
subterana din str.Izmail
intersectie cu bd. Stefan cel Mare
si Sfint**

Formular Nr.1
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitațile de lucrări №

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrar de constructii		
		Capitolul 1.1. Demontarea, demolarea		
1	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc (mina curenta)	kg	288,240
2	RpCM33B	Demontarea placajelor din marmura, piatra, granit sau similare (placilor de finisaj parapet - granit)	m2	117,600
3	RpCM33B	Demontarea placajelor din marmura, piatra, granit sau similare (placilor de finisaj pereti exterior - granit)	m2	360,400
4	RpCM33B	Demontarea placajelor din marmura, piatra, granit sau similare (placilor de finisaj pereti interior - piatra naturala)	m2	815,450
5	RpCM33B	Demontarea placajelor din marmura, piatra, granit sau similare (placilor de finisaj - scara)	m2	736,140
6	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor - демонтаж съездов	kg	1 375,000
7	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	1 293,450
8	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje ciment pina la 150 kg/mc	m3	2,300
9	TrI1AA02F2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2	t	199,150
10	TsI50C10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km	t	199,150
		Capitolul 1.2. Lucrari de finisare		
		Capitolul 1.2.1. Parapet, pereti		

1	2	3	4	5
11	CN54B	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact intr-un strat	m2	1 293,450
12	RpCJ12A2	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane, pentru reparatii la tencuieli sclivisite	m2	1 293,450
13	CI21B	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm (parapetului din partea exterioara - cheramogranit 600x600)	m2	1 293,450
14	RpCH31A	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie	m2	75,600
		Capitolul 1.2.2. Scari		
15	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice - устройството съездов	m3	12,730
16	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (baza liftului)	m2	25,520
17	CN54B	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact intr-un strat (scarilor)	m2	736,140
18	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm - ступени, пандус, площадки	m2	736,140
19	CH06A	Mina curenta din inox montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta - mina curenta nou	m	232,000
20	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat (p-u fixarea mina curenta)	buc	232,000
21	CL21A	Montarea cornierului din aluminiu pt. trepte	m	889,200
22	CL21A	Montarea cornierului din aluminiu pt. pandus	m	136,000

1	2	3	4	5
		Capitolul 1.2.3. Copertina		
23	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc. (Profil metalic L 40x40mm)	kg	2 829,760
24	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc. (Profil metalic L 44x60mm)	kg	2 790,180
25	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Profil metalic L 44x60mm si L 40x40mm)	m2	337,870
26	CE25B	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat (Banda de etansare hidroizolanta in locuri de conectare)	m	1 897,600
27	CD08A	Pereti din placi cutate, din rasini poliesterice, armate cu fibra de sticla (PAS), montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv (Placi de fibrociment colorat Patina16 mm, 1250*3050)	m2	577,600
28	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	318,960
		Capitolul 2. Lucrari de montare		
29	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile	buc	8,000
30	RpEF13C	Montarea corpurilor de iluminat de perete	buc	8,000

Proiectant N.Todorova

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.