

**Amenajarea gunoistii autorizate
si lichidarea gunoistelor
neautorizate din s. Lapusna,r-nul
Hincesti**

Formular Nr.1

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz-oferta № 2-1-1

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Guhoistea autorizata		
1	TsG08A	Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente rasinoase, inclusiv transportarea manuala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 10...30 cm	buc	350,000
2	TrB05A1-3	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 30 m (Transportarea manuala a arborilor in afara terenului cu depozitare)	t	10,600
Total Guhoistea autorizata				
		2. Lucrari terasamente		
3	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3	160,600
4	TsC22D1 K=2	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSB19B1 teren catg. II	100 m3	160,600
5	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna	100 m3	42,650

1	2	3	4	5
		si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Executarea pantelor)		
6	TsC26B1	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 81-180 CP teren catg. I sau II	100 m3	42,650
7	TsC27B1 K=3	Spor la consumurile de ore-utilaj la art. TsC26 pentru impingerea pamintului, pentru fiecare 5 m in plus peste distanta prevazuta in articolul respectiv cu buldozer pe tractor 81-180 CP pamint provenit din teren catg. I sau II	100 m3	42,650
8	TsE04B	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II	100m2	65,000
Total Lucrari terasamente				
		3. Drum de acces		
9	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire gros 50mm	m3	7,500
10	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu așteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в плиты и балки, без креплений на высоте до 20м включительно)	m2	15,000
11	RpDD27B	Armarea paminturilor de fundatie slabe sau instabile in monostrat sau multistrat, (la drumuri, platforme, imbracaminti asfaltice, terasamente, in spatele zidurilor de sprijin, etc.), care prezinta incarcari mari si permanente, executate cu	m2	150,000

1	2	3	4	5
		geotextile tip Basetex (membrana tensionata intre pilotii forati, la baza fundatiilor)		
12	CC03A	Montare plase sudate 6mx2.0m Vr3 200x100 d=4.0mm la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	187,500
13	DC05A	Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri, classa C20/25 (M350) executata intr-un singur strat, cu grosimea de 15 cm	m2	150,000
14	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	25,000
Total Drum de acces				
		4. Gunoistea neautorizata		
15	TsH108A	Saparea gropilor pentru plantarea arborilor mecanizat	buc	350,000
16	TsH24C	Plantari puieti de arbori foiosi ,fara balot	buc	350,000
17	TsC19A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I (Impinjerea gunoiului in burt pe lunjimea groprr utate poz 2)	100 m3	7,500
18	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II (Dimensiunile gropii (100x12x3.0m H,poz 3 de pe schita proiect)	100 m3	30,000
19	TsC22A1 K=2	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I (Transportarea pamintului la distanta +20m)	100 m3	30,000
20	TsC19A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv	100 m3	30,000

1	2	3	4	5
		impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I (Inpinjerea gunoiului in groapa)		
21	TsC22A1 K2	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3	30,000
22	TsD08A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv	100 m3	30,000
23	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Astuparea gunoiului cu pamint 0.5m,pamintul deasupra gunoistei din depozit)	100 m3	12,000
24	TsC19A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I (Imprastierea pamintului deasupra gropii de gunoi)	100 m3	12,000
25	TsC19A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I (Imprastierea pamintului rames de la excavare pe suprafata gunoistei)	100 m3	18,000
26	TsE04B	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II	100m2	88,000
Total Gunoistea neautorizata				

Cheltuieli directe
Fondul social
Transportarea materialelor
Cheltuieli de regie
Beneficiu de deviz
Total
TVA

**Total deviz:
Inclusiv salariu**



Total cuprins			
1. Lucrari de constructii			
1.1. Lucrari de constructii			
1	T/C18	Sopata mecanica cu lafoner pe tractor pe stule de 81-180 CP, laclari si impingerea pamantului pana la 10 m, in teren arg. II	100 m3 160.600
1	T/C18 K-2	Sopata mecanica de pe stule din art. T/C18, T/C19, T/C20 si T/C21, pentru transportul pamantului pe fiecare 10 m la plus, pe o distanta prevazuta la articolele respective (S/B/2B) teren arg. II	100 m3 160.600
1	T/C18	Sopata mecanica de extragere de 0.40-0.70 m, cu motor cu 4-dere laclari	100 m3 62.650