

Ремонт дорожного покрытия
пер.Кагульская г.Вулканешты
 (denumirea obiectivului)

Formular Nr. 1
 WinCmeta

Lista cu cantitățile de lucrări №

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Раздел		
		Capitolul 1.1. Пер.Кагульская		
1	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP. inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP. с перемещением грунта на 10 м. грунт II категории)	100 m3	1,2000
2	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Укладка песка, выполняющего функцию фильтрации, изоляции, вентиляции, морозоустойчивый и некапиллярный, механическое укладывание)	m3	60,0000
3	D1124	Montarea placilor din beton armat la rigole 4*2 m pentru edificii artificiale la drumuri (Монтаж железобетонных плит лотка 4x2 м на искусственных сооружениях автомобильных дорог) <i>Плиты ж/б 6/9</i> <small>Alte materiale=1,0300</small>	m3	120,0000
		Capitolul 1.2. Перегон механизмов		
4	D154A	Deplasarea autogrederului de la locul parcarii la locul de lucru si inapoi (Перебазировка автогрейдера с места парковки на рабочее место и обратно)	1 km	6,0000
5	D154A	Deplasarea compactorului de la locul parcarii la locul de lucru si inapoi (Перебазировка катка с места парковки на рабочее место и обратно)	1 km	6,0000
6	D154A	Deplasarea autocisterna de la locul parcarii la locul de lucru si inapoi (Перебазировка поливочной машины с места парковки на рабочее место и обратно)	1 km	6,0000
7	D154A	Deplasarea autocisterna de la locul parcarii la locul de lucru si inapoi (Перебазировка крана с места парковки на рабочее место и обратно)	1 km	6,0000