

**Reparatia capitala a terasei
blocului nr.1 al Centrului de
Plasament Temporar pentru
Persoane cu Dizabilitati (adulte)
din str.Veteranilor 3/1, mun.Balti**
(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitațile de lucrări

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitatea
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de reparatie		
		Capitolul 1.1. Demontarea constructii		
1	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (balustrade din panouri, stilpilor decorativi)	m3	3,97
2	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (parapetului)	m3	8,10
3	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (zidului de sprijin)	m3	10,00
4	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (treptelor si a rampei)	m3	30,00
5	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	90,00
6	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare (Перемещение строймусора)	t	110,00
7	TR11AAO4C3	Incarcatea materialelor din grupa A-usoare si marunite prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 (Погрузка строймусора в автосамосвалы вручную)	t	110,00
8	TsI50G	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 15 km (Транспортировка строймусора на расстоянии 15 км)	t	110,00
		Capitolul 1.2. Lucrari de finisare exterioare.		
9	CG32B	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip (Заполнение битым камнем (щебенкой) вперемежку с песком, с утрамбовкой слоев ручными средствами)	m3	5,60
10	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Укладка арматурной сварной сетки АI d6 150x150)	kg	339,20
11	CA02C01	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice (Укладка бетона C15)	m3	27,00
12	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile (Опалубка из хвойных досок)	m2	48,00
13	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de	m2	258,80

1	2	3	4	5
		bitum filerizat (subif) intr-un strat (Грунтовка пола - PRIMER)		
14	IzF05A1	Strat hidroizolant executat la cald la funduri, construite pe terenuri cu ape freatice, executate cu carton bitumat si mastic de bitum H 80/90 (Membrana bituminoasa)	m2	258,80
15	IzF15B	Captuseli fonoabsorbante la tavane executate cu placi fonoabsorbante sau placi fibrolemnoase acustice, aplicate prin lipire cu prenadex (Termoizolant polistiren Y=35 kg/m3, б=50mm)	m2	258,80
16	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Stat de mortar M 150 , б=70mm)	m2	258,80
17	CG01A1 K=8	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	258,80
18	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (gresie exterior, clasa 33)	m2	340,00
19	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (Установка реек из алюминия с резинкой 31x35мм)	m	116,00
20	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	104,60
21	CF02B K=1,5	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 150-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (Штукатурка стен, б=3см)	m2	104,60
22	CF17BK=2	Diverse lucrari -diferenta de grosime +- 5mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2	104,60
23	RpCJ26A	Reconditionarea stropului la tencuieli exterioare, vechi (cu matura sau masina) executate cu mortar de var-ciment marca 100-T pentru sprit si mortar de var-ciment marca 25-T pentru stratul vizibil la tencuieli ce au stratul vizibil din mortar de var-ciment si nisip	m2	104,60
24	RpCI14B	Invelitoare din tabla plana, recuperata, gata tunsa si indreptata, la cladiri existente, inclusiv doliile, sorturile, racordarile la cosuri etc., avind falturi simple, executate cu foi plane, de 0,5 mm grosime cu tabla zincata sau aluminiu (Lacrimar ,б=0,5mm)	m2	12,75
25	CK35A	Dubluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Dublu M6 , L=60mm)	buc	300,00
26	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv, D150	m	51,40

1	2	3	4	5
27	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv, D100	m	11,00
		Capitolul 1.3. Balustrada BI-1(2buc),BI-2(1buc),BI-3(1buc),BI-4(1buc),BI-5(3buc),BI-6(1buc),BI-7(1buc),BI-8(2buc),BI-9(2buc),BI-10(2buc)		
28	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Метал.каркас -труба кв.40x20x3, 20x2,труба 48x3,полоса 60x5)	kg	1 134,77
29	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Carcasului din metal -Анкер M10, L=100mm)	buc	200,00
30	RpCR27A1	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei, pe conducte avind diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv cu doua straturi de vopsea si un strat de lac (Carcasului din metal - Антикоррозионная окраска)	m	412,50

Conducătorul grupului de lucru: Pavel Florea

