

**Lucrari de intretinere si
reparatie curenta a drumurilor
publice locale de nivel raional
din raionul Falesti, pentru anul
2026**

Formular Nr.1A

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Lista cu cantitățile de lucrări №

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Intretinerea partii carosabile		
		1.1. Drumuri cu imbracamintea din pietris		
1	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Профилирование проезжей части щебеночного покрытия автогрейдером до 175 л.с. Примечание: * 1 km дороги =7000m2)	1 km	319,400
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	351,3400
		<i>Total</i>		
2	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	639,000
	29522200003547	Autogreder	h-ut	370,6200
		<i>Total</i>		
3	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	42,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	5,5440
		<i>Total</i>		
4	TsD25A	Compactarea pamintului cu cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat, capacitatea 119 (160) kW (C.P.), cu sistemul Vario-Control: prin 2 parcursuri	100 m3	4,200
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,8820
	2952270003309	Cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat cu capacitatea 119 (160) kW (C.P.) Bomag BW 213 DH-4 BVC cu sistemul Vario-Control	h-ut	1,2600
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	4,8720
		<i>Total</i>		

1	2	3	4	5
5	RpDA10A	Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere (piatra sparta) si cilindarea lor cu autogreder	m3	504,000
	7129020012800	Pavator	h-om	337,6800
	1212121212121	Apa	m3	138,6000
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	640,0800
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri 15-25 mm	m3	51,4080
	1421202206000-1	Savura 0,0-6,0 mm	m3	129,0240
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	4,5360
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	74,0880
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	14,1120
		<i>Total</i>		
6	DH11B	Aducerea la profil a acostamentelor, prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm, cu mijloace mecanice	100m2	12,000
	7129020012800	Pavator	h-om	13,6800
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	57,4800
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,4800
		<i>Total</i>		
7	TsD25A	Compactarea pamintului cu cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat, capacitatea 119 (160) kW (C.P.), cu sistemul Vario-Control: prin 2 parcurhuri (Acostamente)	100 m3	1,200
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2520
	2952270003309	Cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat cu capacitatea 119 (160) kW (C.P.) Bomag BW 213 DH-4 BVC cu sistemul Vario-Control	h-ut	0,3600
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,3920
		<i>Total</i>		
		<i>Total</i>		
		Total Drumuri cu imbracamintea din pietris		
		1.2. Plombarea gropilor B/A		
8	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	1 500,000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	874,5000
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	9,0000
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	172,5000
	23203226001101	Bitum	t	0,9000
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	90,0000
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	75,0000

1	2	3	4	5
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	12,0000
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	12,0000
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	90,0000
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	7,5000
		<i>Total</i>		
9	DI158C	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm	m2	1 200,000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	346,8000
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	7,2000
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	138,0000
	23203226001101	Bitum	t	0,7200
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	36,0000
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	60,0000
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	9,6000
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	9,6000
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	36,0000
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	6,0000
		<i>Total</i>		
10	DI137B	Colmatarea crapaturilor in imbracamintile bituminoase existente cu emulsie bituminuasa, latimea crapaturilor de 3 cm: cu turnator manual de rosturi (Заделка трещин существующего покрытия битумной эмульсией, ширина трещин 3 см: ручным заливщиком швов)	m	300,000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	10,7400
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,9000
	14141122201754	Piatra sparta de granit fr.5-10 (criblura)	m3	1,2000
	2413317000105	Emulsie bituminoasa ЭБК-2	t	0,1500
	2952240004002	Compactor (placa vibratoare)	h-ut	0,1500
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,4500
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0900
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0900
		<i>Total</i>		
		<i>Total</i>		
		Total Plombarea gropilor B/A		
		<i>Total</i>		
		Total Intretinerea partii carosabile		
		2. Rigole		
11	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	30,000

1	2	3	4	5
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	51,6000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	28,5000
		<i>Total</i>		
12	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	5,000
	9310060019930	Muncitor	h-om	190,0000
	2952260003000	Excavator	h-ut	15,2000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,6000
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,4000
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	50,0000
		<i>Total</i>		
		Total		
		Total Rigole		
		3. Podete existente		
13	RpDA03B	Desfundarea si curatirea camerelor de cadere si albia sub podete	m3	47,100
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	265,1730
		<i>Total</i>		
14	RpDA03A	Desfundarea manuala a santurilor si canalelor de scurgere	m3	12,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	28,8000
		<i>Total</i>		
15	TrI1AA02F2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2	t	95,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	47,5000
		<i>Total</i>		
16	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t	95,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	4,7500
		<i>Total</i>		
17	TsA03B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren mijlociu	m3	7,000
	9312040019600	Sapator	h-om	9,4500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0300
		<i>Total</i>		
18	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	3,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,9700
	1411122201752	Piatra sparta	m3	3,4500
	4100126202818	Apa	m3	0,3000

1	2	3	4	5
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	1,2600
		<i>Total</i>		
19	PC01A	Cofraje pentru betoane in fundatii si radiere la poduri, executate din panouri cu placaj P	m2	2,000
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,8600
	2010102901167	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm	m3	0,0012
	2010102903543	Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942	m3	0,0012
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti	m2	0,1200
	2874145886954	Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111	kg	0,0260
	2875276311528	Scoabe din otel	kg	0,1460
	2320187315789	Decofrol	kg	0,3000
		<i>Total</i>		
20	PB01A	Turnarea betonului simplu in completari, nivelari, umpluturi si panta, executat in straturi cu grosimea de 5-20 cm	m3	3,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	5,7000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,6600
	2663102101000	Beton gata preparat marca	m3	3,0240
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3000
		<i>Total</i>		
21	PC02A	Cofraje pentru betoane in elevatia infrastructurilor si a zidurilor de sprijin, executate din panouri din placaj tip P, suprafete plane	m2	35,000
	71240100107001	Dulgher	h-om	33,2500
	2010102901167	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm	m3	0,0630
	2010102903543	Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942	m3	0,0140
	2010102907905	Grinda rasin cls C gr 100/120-350/350mm l=3-6m	m3	0,0455
	2020112928335	Panou de cofraj cu placaj de 8 mm	m2	2,1000
	2746133803143	Sirma moale obisnuita D=3 mm	kg	2,4850
	2875276311528	Scoabe din otel	kg	1,4700
	2320187315789	Decofrol	kg	5,2500
		<i>Total</i>		
22	PD04A	Montarea armaturilor pentru monolitizarea elementelor prefabricate din beton armat	kg	120,000
	7123020011140	Fierar beton	h-om	10,8000
	271060200100	Otel beton	kg	120,0000
	2746133803141	Sirma moale obisnuita D=1 mm	kg	1,8000
		<i>Total</i>		
23	PB02A	Turnarea manuala a betonului simplu in fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, pereuri	m3	7,000
	71230110200	Betonist	h-om	6,6500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,4000

1	2	3	4	5
	2663102101000	Beton gata preparat marca	m3	7,0560
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,7000
	2952270003720	Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP)	h-ut	2,6600
		<i>Total</i>		
24	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3	7,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,2600
		<i>Total</i>		
25	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	7,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,2500
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,7000
		<i>Total</i>		
		<i>Total</i>		
		Total Podete existente		
		4. Curatirea acostamentelor		
26	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat (b=1m din ambele parti ale drumului)	1 km	566,400
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	101,9520
	29525000050040	Tractor	h-ut	101,9520
		<i>Total</i>		
27	DI140A	Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa (Покос травы мотокосилкой на обочинах, откосах)	100m2	100,000
	9310060019930	Muncitor	h-om	20,0000
	2952270004710	Motocositoare 3W, Honda et.	h-ut	20,0000
		<i>Total</i>		
28	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini	100m2	50,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	513,0000
		<i>Total</i>		
29	TsH92C	Incarcarea in auto tufari si arbusti	t	5,100
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,3150

1	2	3	4	5
		<i>Total</i>		
30	TsI50B5	Transportarea tufari si arbusti cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	5,100
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	1,3158
		<i>Total</i>		
		Total		
		Total Curatirea acostamentelor		
		5. Defrisarea copacilor uscati		
31	TsG08A	Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente rasinoase, inclusiv transportarea mauala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 10...30 cm	buc	20,000
	6141120100300	Stivuitor	h-om	3,8000
	8141260100100	Fasonator	h-om	21,8000
	7422090100200	Corhonitor	h-om	7,0000
	2955270002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba)	h-ut	1,9200
		<i>Total</i>		
32	TsG08B	Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente rasinoase, inclusiv transportarea mauala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 31...50 cm	buc	20,000
	6141120100300	Stivuitor	h-om	14,8000
	8141260100100	Fasonator	h-om	47,4000
	7422090100200	Corhonitor	h-om	19,8000
	2955270002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba)	h-ut	3,6400
		<i>Total</i>		
33	TsG08C	Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente rasinoase inclusiv transportarea mauala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul peste 50 cm	buc	20,000
	6141120100300	Stivuitor	h-om	36,0000
	8141260100100	Fasonator	h-om	99,6000
	7422090100200	Corhonitor	h-om	45,0000
	2955270002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba)	h-ut	7,4600
		<i>Total</i>		
34	TsH73A	Taierea manuala de pe scara a coroanei la arbori cu diametrul 26-40 cm	buc	20,000
	931006001992	Piesagist-floricultor	h-om	37,2000
		<i>Total</i>		
35	TsH74A	Taierea crengilor (cu curatirea coiturilor)	buc	30,000

1	2	3	4	5
		cu fereastră mecanic din autoturn în condiții restrinse de lucru la arbori cu diametrul 11-30 cm		
	8141260100100	Fasonator	h-om	126,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	123,0000
	3410520005701	Autoturn	h-ut	30,0000
	2955270002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba)	h-ut	24,0000
		<i>Total</i>		
36	TrI1AG01G3	Materialele din grupa G - lemn rotund, gros, de esență rasinoasă sau foioasă moi - încărcarea-de pe teren, în auto, categoria 3	t	38,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	26,6000
		<i>Total</i>		
37	TsI50B5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 5 t la distanță de 15 km	t	38,000
	3410540000006	Autobasculantă-5t	h-ut	9,8040
		<i>Total</i>		
38	TrI1AG01I2	Materialele din grupa G - lemn rotund, gros, de esență rasinoasă sau foioasă moi - descărcarea-din auto categoria 2, pe teren	t	38,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	11,4000
		<i>Total</i>		
39	TsG15A	Tărarea în depozite a arborilor, pînă la distanță de 150 m, cu sufa sau troliul, montată pe tractor, în terenuri neaccidentate (clăditul lemnurilor)	buc	240,000
	7422090100200	Corhonor	h-om	136,8000
	2952500005614	Tractor pe senile cu remorca	h-ut	68,1600
		<i>Total</i>		
		<i>Total</i>		
		Total Defrisarea copacilor uscati		
		6. Indicatoare rutiere, marcaj		
40	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale și diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafețe carosabile pe toată suprafața trecerilor pentru pietoni în 2 culori alb/orang	m2	700,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	266,0000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	63,0000
	2430126108720	Email ii E.109-5	kg	511,0000
	2430226109418	Diluant pt.produse de marcă D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	245,0000
	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fără insertii textile de 5 mm grosime	kg	79,8000

1	2	3	4	5
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	33,6000
		<i>Total</i>		
41	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat	buc	100,000
	7124010010700	Dulgher	h-om	22,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	22,0000
	2615107326105	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial	buc	100,0000
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	400,0000
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	200,0000
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	400,0000
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	200,0000
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	2,0000
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	4,0000
		<i>Total</i>		
42	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	100,000
	7123010010200	Betonist	h-om	33,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	76,0000
	2663102100000	Beton	m3	10,0000
	2811106301794	Stilp metalic confectionat industrial	buc	100,0000
		<i>Total</i>		
43	DF11A	Stilpi din mase plastice pentru dirijarea circulatiei rutiere, continind stilp complet	buc	50,000
	7123010010200	Betonist	h-om	15,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0000
	2875274200100	Capac poliet. neagra d. int. 111 5mm pt. stilp dirij. circ	buc	50,0000
	2661126401010	Stilp din polietilena alba pt. dirijarea circulatiei	buc	50,0000
		<i>Total</i>		
		<i>Total</i>		
		Total Indicatoare rutiere, marcaj		
		7. Intretinerea de iarna		
44	TsC02C1	Sapatura (incarcarea) mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I. (Material antiderapant de 50% sare)	100 m3	2,150
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	8,8365
		<i>Total</i>		
45	DI146A	Raspindirea materialului antiderapant pe	1000 m2	4 300,000

1	2	3	4	5
		partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 70 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала по проезжей части спецмашиной KM 800 C, AD-405A (65115): 70 г/м2 - MAD 50% sare)		
	2811237321801	Material antiderapant 50% sare	t	301,0000
	6141120000000	Autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115)	h-ut	43,0000
		<i>Total</i>		
46	TsC02C1	Sapatura (incarcarea) mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I. (Material antiderapant de 30% sare)	100 m3	1,110
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,5621
		<i>Total</i>		
47	TsI51C10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 30 km	t	150,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	19,8900
		<i>Total</i>		
48	TRI1AA08C1	Descarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - pe rampa sau teren, din auto categoria 1	t	150,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	37,5000
		<i>Total</i>		
49	DI148A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila, manual: 100 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала на проезжей части, вручную: 100 г/м2) (Material antiderapant de 30% sare) (muncitor n=0,00)	1000 m2	1 500,000
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0000
	2811237321801-1	Material antiderapant 30% sare	t	150,0000
		<i>Total</i>		
50	DI63A	Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente	m3	45,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	26,1000
		<i>Total</i>		
51	DI53A	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm	1 km	142,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	14,0580
		<i>Total</i>		
52	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T	1 km	284,000

1	2	3	4	5
		150K cu lopata inclinata		
	2952500005001	Tractor T-150K	h-ut	56,8000
		<i>Total</i>		
53	DI55A	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu masina CDM-130	1 km	284,000
	2952500005000	Masina CDM-130	h-ut	28,4000
		<i>Total</i>		
		Total		
		Total Intretinerea de iarna		

APROBAT:

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.Ș.