

**Amenajarea drumului de acces si
crearea unei parcuri in cadrul
proiectului "Calea catre
Manastirea Adormirea Maicii
Domnului" in r. Hincesti, s.
Secareni**

Formular Nr.1B

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz-oferta № 2-1-1

Drum de acces
(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Constructia drumului de acces		
1	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	19,110
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	53,1258
		<i>Total</i>		
2	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (incarcarea in autovehicul)	100 m3	19,110
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	37,2645
		<i>Total</i>		
3	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: pina la 1 km	t	2 675,400
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	62,0693
		<i>Total</i>		
4	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	19,110
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,7330
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0382

1	2	3	4	5
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	6,3063
		<i>Total</i>		
5	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	49,540
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	178,8394
		<i>Total</i>		
6	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (incarcarea in autovehicul)	100 m3	5,130
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	10,0035
		<i>Total</i>		
7	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: pina la 1 km	t	872,100
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	20,2327
		<i>Total</i>		
8	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	5,130
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,8468
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0205
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	2,0520
		<i>Total</i>		
9	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	5,130
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	6,1150
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	8,1567
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	6,1150
		<i>Total</i>		
10	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (incarcarea in autovehicul)	100 m3	39,280

1	2	3	4	5
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	76,5960
		<i>Total</i>		
11	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: pina la 1 km	t	6 677,600
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	154,9203
		<i>Total</i>		
12	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	39,280
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	14,1408
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,1571
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	15,7120
		<i>Total</i>		
13	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	152,600
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1 377,9780
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	152,6000
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	183,1200
		<i>Total</i>		
14	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip GOST 8736-77 gr.150 mm	m3	2 289,000
	7129020012800	Pavator	h-om	846,9300
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	531,0480
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	3 000,8790
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	350,2170
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	52,6470
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	109,8720
		<i>Total</i>		
15	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din	m3	2 289,000

1	2	3	4	5
		Pietris M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire gr.150 mm		
	7129020012800	Pavator	h-om	686,7000
	1411122201672 *	Pietris M300	m3	2 907,0300
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	114,4500
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	96,1380
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	499,0020
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	11,4450
		<i>Total</i>		
Total				
Total Constructia drumului de acces				
Total				
Asigurari sociale				
Cheltuieli directe				
Cheltuieli de regie				
Total cu CR				
Beneficiu de deviz				
Total cu BD				
Taxa pe valoare adaugata				

**Total deviz:
Inclusiv salariu**