

Ремонт дорог с. Буджак

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1A

WinCmeta

CAIET DE SARCINI PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

1. Denumirea beneficiarului de stat **Primaria s. Budgeac**
2. Organizatorul procedurii de achiziție **Primaria s. Budgeac**
3. Obiectul achizițiilor **Ремонт дорог с. Буджак**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Брусчатка от ул. Рабочей до ул. Юбилейной 1.1. Расширение дороги возле школы и церкви				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка грунта в отвал экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	0,81		
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,66		
		<i>Total</i>				
2	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 1 км)	t	121,50		
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	2,82		

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>				
3	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный без заполнения м и заиливания) толщ. 15 см, фракции щебня 40-70, 20-40, 5-20.	m3	81,00		
	7129020012800	Pavator	h-om	24,30		
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	102,87		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	4,05		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,40		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	17,66		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,40		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Расширение дороги возле школы и церкви						
		1.2. Основание дороги				
4	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 5 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование)	100m2	21,81		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,88		
		<i>Total</i>				
5	DH03A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite, executate macanic, cu autogreder (Перепрофилирование проезжей части щебеночных дорог, выполненное	100m2	21,81		

1	2	3	4	5	6	7
		автогрейдером)				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,37		
		<i>Total</i>				
6	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный без заполнения м и заиливания) толщ. 5 см, фракции щебня 5-40.	m3	109,00		
	7129020012800	Pavator	h-om	32,70		
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	138,43		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	5,45		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	4,58		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	23,76		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,54		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Основание дороги						
		1.3. Дорожные бордюры BR 100.20.14				
7	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка грунта в отвал экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	0,39		
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu	h-ut	0,80		

1	2	3	4	5	6	7
		motor termic, 0,40-0,70 mc				
		<i>Total</i>				
8	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 1 км)	t	59,00		
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	1,37		
		<i>Total</i>				
9	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный без заполнения м и заиливания) толщ. 10 см	m3	26,27		
	7129020012800	Pavator	h-om	7,88		
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	33,36		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,31		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,10		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	5,73		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,13		
		<i>Total</i>				
10	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare BR 100.20.14 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров BR 100.20.14 см, по бетонному основанию 30x15 см)	m	750,00		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	112,50		
	7129020012800	Pavator	h-om	330,00		
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	33,75		
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2 190,00		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	6,00		
	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare	m	753,75		

1	2	3	4	5	6	7
		dimensiuni BR 100.20.14				
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	4,50		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Дорожные бордюры BR 100.20.14						
		1.4. Плитка вибропрессованная, форма-катушка h-6cm B30 F200				
11	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:6, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см) - тротуарная плитка формы "катушка", толщ. 60 мм. ***вибропрессованная B30 F200	m2	2 721,00		
	7129020012800	Pavator	h-om	1 578,72		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	42,99		
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	2 761,82		
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	4 353,60		
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	21 414,27		
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	13,61		
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	116,46		
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	54,42		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Плитка вибропрессованная, форма-катушка h-6cm						

1	2	3	4	5	6	7
B30 F200						
Total						
Total Брусчатка от ул. Рабочей до ул. Юбилейной						
		2. Брусчатка ул. Зоргэ				
		2.1. Основание дороги				
12	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 5 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование)	100m2	9,00		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,19		
		<i>Total</i>				
13	DH03A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite, executate macanic, cu autogreder (Перепрофилирование проезжей части щебеночных дорог, выполненное автогрейдером)	100m2	9,00		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,57		
		<i>Total</i>				
14	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный без заполнения м и заиливания) толщ. 10 см , фракции щебня 5-70.	m3	90,00		
	7129020012800	Pavator	h-om	27,00		
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	114,30		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	4,50		

1	2	3	4	5	6	7
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,78		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	19,62		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,45		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Основание дороги						
		2.2. Дорожные бордюры BR 100.20.14				
15	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка грунта в отвал экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	0,22		
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,45		
		<i>Total</i>				
16	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 1 км)	t	33,46		
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,78		
		<i>Total</i>				
17	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный без заполнения м и заиливания) толщ. 10 см	m3	12,75		

1	2	3	4	5	6	7
	7129020012800	Pavator	h-om	3,82		
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	16,19		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,64		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,54		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	2,78		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,06		
		<i>Total</i>				
18	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare BR 100.20.14 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров BR 100.20.14 см, по бетонному основанию 30x15 см)	m	425,00		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	63,75		
	7129020012800	Pavator	h-om	187,00		
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	19,12		
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1 241,00		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	3,40		
	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni BR 100.20.14	m	427,12		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,55		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Дорожные бордюры BR 100.20.14						
		2.3. Плитка вибропрессованная, форма-катушка h-6cm B30 F200				
19	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой	m2	900,00		

1	2	3	4	5	6	7
		цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:6, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см) - тротуарная плитка формы "катушка", толщ. 60 мм. ***вибропрессованная B30 F200				
	7129020012800	Pavator	h-om	522,18		
	9310060019922	Muncitor deserveire	h-om	14,22		
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	913,50		
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1 440,00		
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7 083,00		
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	4,50		
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	38,52		
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	18,00		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Плитка вибропрессованная, форма-катушка h-6cm B30 F200						
Total						
Total Брусчатка ул. Зоргэ						
		3. Асфальт ул. Олимпийская				
		3.1. Основание дороги				
20	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 5 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование)	100m2	18,90		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,49		
		<i>Total</i>				
21	DH03A	Reprofilarea partii carosabile a	100m2	18,90		

1	2	3	4	5	6	7
		drumurilor impietruite, executate macanic, cu autogreder (Перепрофилирование проезжей части щебеночных дорог, выполненное автогрейдером)				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,19		
		<i>Total</i>				
22	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный без заполнения м и заиливания) толщ. 5 см, фракции щебня 5-40.	m3	94,50		
	7129020012800	Pavator	h-om	28,35		
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	120,02		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	4,72		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,97		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	20,60		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,47		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Основание дороги						
		3.2. Дорожное полотно				
23	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) 0.6 l	t	1,13		
	23203226000401	Bitum	t	1,16		
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,34		

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>				
24	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим сопсобом, толщиной 6,0 см, механизированно) ***средней зернистостью	m2	1 890,00		
	7129040010110	Asfaltator	h-om	113,40		
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	266,49		
	1421102200000	Nisip bitumat	t	5,67		
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	30,24		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	14,93		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	14,93		
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	14,93		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Дорожное полотно						
Total						
Total Асфальт ул. Олимпийская						
		4. Асфальт ул. Рабочая (верхн.)				
		4.1. Основание дороги				
25	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 5 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование)	100m2	16,20		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,14		
		<i>Total</i>				
26	DH03A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite, executate macanic, cu autogreder	100m2	16,20		

1	2	3	4	5	6	7
		(Перепрофилирование проезжей части щебеночных дорог, выполненное автогрейдером)				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,02		
		<i>Total</i>				
27	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный без заполнения м и заиливания) толщ. 10 с , фракции щебня 5-70.	m3	162,00		
	7129020012800	Pavator	h-om	48,60		
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	205,74		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	8,10		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	6,80		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	35,32		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,81		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Основание дороги						
		4.2. Дорожное полотно				
28	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) 0.6 l	t	0,97		
	23203226000401	Bitum	t	1,00		
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,29		
		<i>Total</i>				
29	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic	m2	1 620,0		

1	2	3	4	5	6	7
		cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, механизированно) ***средней зернистостью		0		
	7129040010110	Asfaltator	h-om	97,20		
	1111000100013 10	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	228,42		
	1421102200000	Nisip bitumat	t	4,86		
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	25,92		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	12,80		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	12,80		
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	12,80		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Дорожное полотно						
Total						
Total Асфальт ул. Рабочая (верхн.)						
		5. Асфальт ул. Рабочая (серед.)				
		5.1. Основание дороги				
30	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 5 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование)	100m2	9,00		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,19		
		<i>Total</i>				
31	DH03A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite, executate macanic, cu autogreder (Перепрофилирование проезжей части щебеночных	100m2	9,00		

1	2	3	4	5	6	7
		дорог, выполненное автогрейдером)				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,57		
		<i>Total</i>				
32	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный без заполнения м и заиливания) толщ. 10 см, фракции щебня 5-70.	m3	90,00		
	7129020012800	Pavator	h-om	27,00		
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	114,30		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	4,50		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,78		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	19,62		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,45		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Основание дороги						
		5.2. Дорожное полотно				
33	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) 0.6 l	t	0,54		
	23203226000401	Bitum	t	0,56		
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,16		
		<i>Total</i>				
34	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu	m2	900,00		

1	2	3	4	5	6	7
		asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, механизированно) ***средней зернистостью				
	7129040010110	Asfaltator	h-om	54,00		
	1111000100013 10	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	126,90		
	1421102200000	Nisip bitumat	t	2,70		
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	14,40		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	7,11		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	7,11		
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	7,11		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Дорожное полотно						
Total						
Total Асфальт ул. Рабочая (серед.)						
		6. Асфальт ул. Юбилейная				
		6.1. Основание дороги				
35	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 5 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование)	100m2	19,80		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,61		
		<i>Total</i>				
36	DH03A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite, executate macanic, cu autogreder (Перепрофилирование проезжей части щебеночных дорог, выполненное автогрейдером)	100m2	19,80		

1	2	3	4	5	6	7
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,25		
		<i>Total</i>				
37	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный без заполнения м и заиливания) толщ. 5 см, фракции щебня 5-40.	m3	99,00		
	7129020012800	Pavator	h-om	29,70		
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	125,73		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	4,95		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	4,16		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	21,58		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,49		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Основание дороги						
		6.2. Дорожное полотно				
38	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) 0.6 l	t	1,18		
	2320322600040 1	Bitum	t	1,22		
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,35		
		<i>Total</i>				
39	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным	m2	1 980,0 0		

1	2	3	4	5	6	7
		наполнителем, выполненное горячим сопсобом, толщиной 6,0 см, механизированно) ***средней зернистостью				
	7129040010110	Asfaltator	h-om	118,80		
	1111000100013 10	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	279,18		
	1421102200000	Nisip bitumat	t	5,94		
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	31,68		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	15,64		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	15,64		
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	15,64		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Дорожное полотно						
Total						
Total Асфальт ул. Юбилейная						
		7. Асфальт ул. Солнечная от ул. Рабочей до ул. Олимпийской				
		7.1. Основание дороги				
40	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 5 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование)	100m2	8,32		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,10		
		<i>Total</i>				
41	DH03A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite, executate macanic, cu autogreder (Перепрофилирование проезжей части щебеночных дорог, выполненное автогрейдером)	100m2	8,32		

1	2	3	4	5	6	7
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,52		
		<i>Total</i>				
42	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный без заполнения м и заиливания) толщ. 10 см, фракции щебня 5-70.	m3	83,20		
	7129020012800	Pavator	h-om	24,96		
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	105,66		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	4,16		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,49		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	18,14		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,42		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Основание дороги						
		7.2. Дорожное полотно				
43	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) 0.6 l	t	0,49		
	2320322600040 1	Bitum	t	0,50		
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,15		
		<i>Total</i>				
44	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным	m2	832,00		

1	2	3	4	5	6	7
		наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, механизированно) ***средней зернистостью				
	7129040010110	Asfaltator	h-om	49,92		
	1111000100013 10	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	117,31		
	1421102200000	Nisip bitumat	t	2,50		
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	13,31		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	6,57		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	6,57		
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	6,57		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Дорожное полотно						
Total						
Total Асфальт ул. Солнечная от ул. Рабочей до ул. Олимпийской						
		8. Асфальт ул. Солнечная от ул. Олимпийской до ул. Юбилейной				
		8.1. Основание дороги				
45	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 5 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование)	100m2	3,60		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,48		
		<i>Total</i>				
46	DH03A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite, executate macanic, cu autogreder (Перепрофилирование проезжей части щебеночных	100m2	3,60		

1	2	3	4	5	6	7
		дорог, выполненное автогрейдером)				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,23		
		<i>Total</i>				
47	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный без заполнения м и заиливания) толщ. 10 см, фракции щебня 5-70.	m3	36,00		
	7129020012800	Pavator	h-om	10,80		
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	45,72		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,80		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,51		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	7,85		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,18		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Основание дороги						
		8.2. Дорожное полотно				
48	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) 0.6 l	t	0,21		
	23203226000401	Bitum	t	0,22		
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,06		
		<i>Total</i>				
49	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu	m2	360,00		

1	2	3	4	5	6	7
		asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, механизированно) ***средней зернистостью				
	7129040010110	Asfaltator	h-om	21,60		
	1111000100013 10	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	50,76		
	1421102200000	Nisip bitumat	t	1,08		
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	5,76		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	2,84		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	2,84		
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	2,84		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Дорожное полотно						
Total						
Total Асфальт ул. Солнечная от ул. Олимпийской до ул. Юбилейной						
		9. Белый вариант ул. Рабочая (нижн.) 9.1. Основание дороги				
50	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 5 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование)	100m2	3,85		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,51		
		<i>Total</i>				
51	DH03A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite, executate macanic, cu autogreder (Перепрофилирование	100m2	3,85		

1	2	3	4	5	6	7
		проезжей части щебеночных дорог, выполненное автогрейдером)				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,24		
		<i>Total</i>				
52	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный без заполнения м и заиливания) толщ. 15 см, фракции 40-70, 20-40, 5-20, мелуза.	m3	57,75		
	7129020012800	Pavator	h-om	17,33		
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	73,34		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	2,89		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,43		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	12,59		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,29		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Основание дороги						
Total						
Total Белый вариант ул. Рабочая (нижн.)						
		10. Белый вариант ул. Рабочая (возле оврага)				
		10.1. Основание дороги				
53	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 5 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное	100m2	4,95		

1	2	3	4	5	6	7
		оборудование)				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,65		
		<i>Total</i>				
54	DH03A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite, executate macanic, cu autogreder (Перепрофилирование проезжей части щебеночных дорог, выполненное автогрейдером)	100m2	4,95		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,31		
		<i>Total</i>				
55	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный без заполнения м и заиливания) толщ. 5 см , фракции щебня 0-40.	m3	24,75		
	7129020012800	Pavator	h-om	7,42		
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	31,43		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,24		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,04		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	5,40		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,12		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Основание дороги						
Total						
Total Белый вариант ул. Рабочая (возле оврага)						
		11. Бетонный зуб 21x0,4x0,2				
56	TsC03F1	Sapatura mecanica cu	100 m3	0,02		

1	2	3	4	5	6	7
		excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,04		
		<i>Total</i>				
57	TsI50A1	Transportarea pământului cu autobasculantă de 5 t la distanță de 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 1 км)	t	2,52		
	3410540000006	Autobasculantă-5t	h-ut	0,13		
		<i>Total</i>				
58	CC01B	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de șantier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv (Стальная арматура класса ... для фундаментов, изготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней более 8мм) Арматура 12a3	kg	18,65		
	71230200111140	Fierar beton	h-om	0,54		
	2710602300000	Oțel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm 12a3	kg	19,12		
		<i>Total</i>				
59	CC01A	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de șantier cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv (Стальная арматура класса ... уложенная в фундаменты, изготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней до 8мм включительно) Арматура 6a1	kg	30,30		

1	2	3	4	5	6	7
	7123020011140	Fierar beton	h-om	1,30		
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm 6a1	kg	31,06		
		<i>Total</i>				
60	CA01A	Preparare beton cu centrala de betoane pentru punerea in opera cu mijloace clasice, beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Приготовление бетона на РБУ для укладки типичными средствами, бетон класса...) Бетон M250	m3	1,68		
	7123010010200	Betonist	h-om	0,17		
	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	302,40		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,28		
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	1,18		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,29		
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,03		
	2952270003710	Centrale de beton semiautomatizata,productivitate 21 - 40mc/ora	h-ut	0,09		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Бетонный зуб 21х0,4х0,2						
		12. Колодцы				
61	RpAcF02 A	Coborirea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment (Опускание до уровня городской дороги крышек смотровых колодцев систем водоснабжения и канализации, средняя высота 20 см и вес крышки до 100 кг, на кирпичной стенке с цементным раствором)	buc	10,00		

1	2	3	4	5	6	7
		Materiale marunte (apa, dreptare)=1,02				
	7122050013400	Zidar	h-om	11,50		
	7129040010110	Asfaltator	h-om	6,50		
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,31		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Колодцы						
Total						
Соц фонд						
Итого						
Накладные расходы						
Итого						
Сметная прибыль						
Итого						
Составление сметной документации						
Ведение технического надзора						
Итого						
НДС 20%						

Total deviz:
Inclusiv salariu