

**Rețele de canalizare a s. Budești cu
conectarea la SPR, s. Budești, mun.
Chișinău, MD-4814**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1 desfasurat
WinCmeta

**Lista cu cantitățile de lucrări № 2-3-3
Montarea SPAU (37/24-C-1-TH)**

Intocmit în prețuri curente 26.10.2024

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice	U.M.	Consum de manopera, resurse materiale și utilaje de construcție	
				Pe unitate de masura	Conform cantitatilor din proiect
1	2	3	4	5	6
1. Lucrari de montare					
1	M1A02D	Recipiente, livrate asamblat, montate prin fixare la fundatii, utilajul avind greutatea de 1- 5 tone	t		2,40
	8283010021000	Electronist	h-om	3,0000	7,20
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	57,8100	138,744
	7212030022700	Sudor	h-om	6,0000	14,40
	2010102917685	Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m	m3	0,0050	0,012
	2710703518138	Profil U ar.eg.lam.cald U 8	kg	4,4500	10,68
	2710403615911	Tabla groasa 10 x 1000 OLT 37-In SR EN 10029	kg	0,9000	2,16
	2874115822489	Surub cap hexagonal M 20 x 110 gr. 4.8	buc	6,5500	15,72
	2874115840601	Piulita hexag. M20	buc	6,5500	15,72
	2735725900578	Electrod sud.ol.nealiat D = 3,25 e42b	kg	1,1100	2,664
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos	m3	0,1900	0,456
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,5000	1,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	4,9200	11,808
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,2000	0,48
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid)	kg	0,1500	0,36
	3410520006729	Macara pe pneuri 10-14,9 TF, cu brat cu zabrele	h-ut	0,4900	1,176
2	AcA26B	Imbinarea cu flanse a Adaptor universal larga toleranta cu flansa DN250	buc		1,00
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,8500	1,85
	2513736601205	Garnituri cauciuc cu insertii intre flanse DN250	buc	1,0100	1,01
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	12,0000	12,00
		<i>Total</i>			
		<i>Asigurari sociale</i>			
		<i>Cheltueli de transport</i>			
		<i>Cheltueli de aprovizionare-depozitare</i>			
		<i>Total</i>			
		<i>Cheltueli de regie</i>			
		<i>Total</i>			
		<i>Beneficiu de deviz</i>			
		Total Lucrari de montare			
2. Utilaj					
3	pret ofertant	STATIE POMPARE APE UZATE din PEHD tip FAGURE cu camera umeda cu Dint = 2000 mm, Htotal statie = 6850 mm, complet echipata cu: - bazin de acumulare; - 2 pompe submersibile (1L+1R) Q= 23.00 l/s, H= 19.53 m.I., P=13.00 kW; - kit de admisie afluent; - conducta de refulare; - scara interioara din inox; - sistem de iluminare interior; - cutie stradala protectie kit actionare vana sertar; - conducta de aerisire; - conducta de ventilare;	ansmablu		1,00

1	2	3	4	5	6
		- acces in statie; - platforma de sprigin din inox; - cos solide din inox; - vana cutit din inox; - lucrari de reglare-demarare; - lucrari dare in exploatare.			
	30213353	STATIE POMPARE APE UZATE din PEHD tip FAGURE cu camera umeda cu Dint = 2000 mm, Htotal statie = 6850 mm, complet echipata	ansmblu	1,0000	1,00
4	pret ofretant	Adaptor universal larga toleranta cu flansa DN250	buc		1,00
	325896471250	Adaptor universal larga toleranta cu flansa DN250	buc	1,0000	1,00
		Total			
		Cheltueli de aprovizionare-depozitare			
		Total Utilaj			
		Total			
		Total deviz:			

Elaborat

(numele, prenumele, funcția, semnătura,)