

**Extinderea retelelor exterioare
magistrale de canalizare in
s.Fundul Galbenei, r-l Hincesti.
N03/19-B1-CBA**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1

WinCmeta

Deviz-oferta № 2-6-1

**Statia de pompare a apelor uzate SPC-2. Lucrari de constructii.
(Platforma B1)**

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Lucrari terasamente.(Cotlovan)		
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	1,420
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,911
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	4,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,240
3	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (Grunt deplasat)	100 m3	0,170
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-util	0,383
4	TsI50B	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 2 km	t	28,300
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	1,811
5	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,170
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,061

1	2	3	4	5
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-util	0,068
6	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	13,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,030
7	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	13,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,750
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,300
8	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	1,160
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-util	1,264
9	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	1,160
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,231
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	12,052
Total Lucrari terasamente.(Cotlovan)				
		2. Placa de fundatii Pm1 (2.1x2.1m)		
10	AcF03B	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu pietris margaritar	m3	0,660
	9312040019600	Sapator	h-om	0,561
	1421102200226	Pietris ciuruit nespalat de mal 7-15 mm	m3	0,676
11	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton	m3	0,700

1	2	3	4	5
		simplicu clasa.... B15		
	7123010010200	Betonist	h-om	2,415
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,280
	2663102152	Beton B15	m3	0,728
	4100116202818	Apa	m3	0,071
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,420
12	CA03F	Beton simplicu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplicu clasa.... B3.5	m3	0,600
	7123010010200	Betonist	h-om	2,070
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,240
	26631021532	Beton B3.5	m3	0,624
	4100116202818	Apa	m3	0,061
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,360
13	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	1,260
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,189
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	1,323
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,006
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,378
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,378
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,038
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,063
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,101
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,126
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,004
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,001
	2320187315789	Decofrol	kg	0,151
14	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	1,280
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,096
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,312
	2010237318750	Distantieri	buc	0,192
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,013
15	CC01D	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	62,840

1	2	3	4	5
	7123020011140	Fierar beton	h-om	3,456
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,251
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	64,411
	2010237318750	Distantieri	buc	9,426
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,628
Total Placa de fundatii Pm1 (2.1x2.1m)				
		3. Pereu -latime 1.5m		
16	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta (Pereu)	100m2	0,126
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,858
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,643
	4100126202818	Apa	m3	0,063
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	0,270
17	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala (Pereu)	m2	12,600
	7129040010110	Asfaltator	h-om	1,764
	1111000100013 10	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	1,487
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,038
	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,202
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,176
Total Pereu -latime 1.5m				
Прямые затраты				
Fondul social				
Transportarea materialelor				
Cheltuieli de depozitare				
Cheltuieli directe				
Cheltuieli de regie				
Total				
Beneficiul de deviz				

**Total deviz:
Inclusiv salariu**