

**Reconstructia cladirii in  
oficiul medicilor de familie din s.  
Ruseni rnul Edinet**

(Наименование объекта )

Formular Nr.1  
WinCmeta

## Перечень объемов работ № 7-1

### Amenajarea teritoriului

(наименование работ )

№ п.п.	Шифры норм, коды ресурсов	Наименование работ	Ед. изм.	Объем
1	2	3	4	5
		<b>Capitolul 1. Cai pietonale</b>		
1	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	0,71
2	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip gr.100 mm	m3	7,01
3	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, M 200 fr.20-40 mm pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire	m3	7,01
4	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr. 50 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip,	m2	70,10
		<b>Capitolul 2. Gazon</b>		
5	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,19
6	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	223,20
7	TsC50AK=2	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria I	100 m3	0,19
8	TsH05A	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime	m2	186,00
9	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau	100m2	1,86

1	2	3	4	5
		in panta sub 30%		
10	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare PB100.20.8 cm, pe fundatie de beton C 7,5	m	93,00

Проектант

(должность, подпись, инициалы, фамилия )

М.П.