

**CAIET DE SARCINI  
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

- 1. Denumirea beneficiarului de stat Presedintele Raionului Glodeni**
- 2. Organizatorul procedurii de achiziție Presedintele Raionului Glodeni**
- 3. Obiectul achizițiilor Reparatia acostamentului si drumurilor laterale la drumul din beton asfalt din s. Struzovca, r-nul Glodeni**

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrărilor                                                                                                                                                            | Unitatea de masura | Volum     |
|--------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                              | 4                  | 5         |
|        |                             | <b>1. Sector PC0+0.00.....PC6+80 partea dreapta</b>                                                                                                                            |                    |           |
| 1      | DI115                       | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Latime 0.7m)                                                                                                | m2                 | 476.0000  |
|        |                             | <b>2. Sector PC0+0.00+PC6+80 partea stanga</b>                                                                                                                                 |                    |           |
| 2      | DI115                       | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Latime medie 0.65m)                                                                                         | m2                 | 442.0000  |
| 3      | DI116 K=5                   | Pentru fiecare 1 cm urmator se adauga sau se scade la norma DI115 ( Se scade 5 cm K=5)                                                                                         | m2                 | -442.0000 |
|        |                             | <b>3. Sector PC6+80.....PC10+ 0.00 partea dreapta</b>                                                                                                                          |                    |           |
| 4      | DI115                       | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Latime 0.7m)                                                                                                | m2                 | 224.0000  |
| 5      | DI116 K=5                   | Pentru fiecare 1 cm urmator se adauga sau se scade la norma DI115 ( Se scade 5 cm K=5)                                                                                         | m2                 | -224.0000 |
|        |                             | <b>4. Sector PC6+80.....PC10+ 0.00 partea stanga</b>                                                                                                                           |                    |           |
| 6      | DI115                       | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Latime 0.5m)                                                                                                | m2                 | 160.0000  |
| 7      | DI116 K=5                   | Pentru fiecare 1 cm urmator se adauga sau se scade la norma DI115 ( Se scade 5 cm K=5)                                                                                         | m2                 | -160.0000 |
|        |                             | <b>5. Drum lateral dreapta PC9+00.0</b>                                                                                                                                        |                    |           |
| 8      | DH02A K=2.0                 | Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder ( ; Grosime 10 cm , K=2.0)                                                                               | 100m2              | 0.8000    |
| 9      | RpDA10A                     | Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere (pietris, balast sau piatra sparta) si cilindrarea lor cu autogreder (Grosime medie 150 mm ; Latime 5.0-6.0 m ) | m3                 | 12.0000   |

| 1  | 2           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4      | 5         |
|----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|
|    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |           |
|    |             | <b>6. Sector PC10+00.....PC11+ 80.00 partea dreapta- stanga</b>                                                                                                                                                                                                                         |        |           |
| 10 | TsE05C      | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III (Nivelarea marginii drumului pe partea stinga si dreapta cu executarea acostamentului) | 100m2  | 7.2000    |
| 11 | DII15       | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Latime 0.7m)                                                                                                                                                                                                         | m2     | 252.0000  |
| 12 | DII16 K=7   | Pentru fiecare 1 cm urmator se adauga sau se scade la norma DII15 ( Se scade 7 cm K=7)                                                                                                                                                                                                  | m2     | -224.0000 |
| 13 | DI96        | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Compactarea acostamentelor) ( Se exclude buldozer)                                                                                                                                    | 100 m3 | 0.4000    |
|    |             | <b>7. Drum lateral dreapta PC12+47.5</b>                                                                                                                                                                                                                                                |        |           |
| 14 | DH02A K=2.0 | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder ( ; Grosime 10 cm , K=2.0)                                                                                                                                                                                       | 100m2  | 0.6200    |
| 15 | RpDA10A     | Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere (pietris, balast sau piatra sparta) si cilindarea lor cu autogreder (Grosime medie 150 mm ; Latime 4.0-5.5m )                                                                                                            | m3     | 9.3000    |
|    |             | <b>8. Drum lateral dreapta PC13+98.5</b>                                                                                                                                                                                                                                                |        |           |
| 16 | DH02A K=2.0 | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder ( ; Grosime 10 cm , K=2.0)                                                                                                                                                                                       | 100m2  | 0.3000    |
| 17 | RpDA10A     | Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere (pietris, balast sau piatra sparta) si cilindarea lor cu autogreder (Grosime medie 150 mm ; Latime 4.0-5.5m )                                                                                                            | m3     | 4.5000    |
|    |             | <b>9. Drum lateral dreapta PC16+55.5</b>                                                                                                                                                                                                                                                |        |           |
| 18 | DH02A K=2.0 | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder ( ; Grosime 10 cm , K=2.0)                                                                                                                                                                                       | 100m2  | 1.3500    |

| 1  | 2         | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4      | 5           |
|----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|
| 19 | RpDA10A   | Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere (pietris, balast sau piatra sparta) si cilindarea lor cu autogreder (Grosime medie 120 mm ; )                                                                                                                            | m3     | 16.2000     |
|    |           | <b>10. Sector..PC11+ 80.00....PC43+0.00 partea dreapta- stanga</b>                                                                                                                                                                                                                      |        |             |
| 20 | TsE05C    | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III (Nivelarea marginii drumului pe partea stinga si dreapta cu executarea acostamentului) | 100m2  | 93.6000     |
| 21 | DI115     | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Latime 0.5m)                                                                                                                                                                                                         | m2     | 3,120.0000  |
| 22 | DI116 K=5 | Pentru fiecare 1 cm urmator se adauga sau se scade la norma DI115 ( Se scade 5 cm K=5)                                                                                                                                                                                                  | m2     | -3,120.0000 |
| 23 | DI96      | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma (Compactarea acostamentelor) ( Se exclude buldozer)                                                                                                                                    | 100 m3 | 9.3600      |
|    |           | <b>11. Sector...PC43+0.00....PC49+20.00 partea dreapta- stanga</b>                                                                                                                                                                                                                      |        |             |
| 24 | TsE05C    | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III (Nivelarea marginii drumului pe partea stinga si dreapta cu executarea acostamentului) | 100m2  | 18.6000     |
| 25 | DI115     | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Latime 0.7m)                                                                                                                                                                                                         | m2     | 620.0000    |
| 26 | DI116 K=7 | Pentru fiecare 1 cm urmator se adauga sau se scade la norma DI115 ( Se scade 7 cm K=7)                                                                                                                                                                                                  | m2     | -620.0000   |
| 27 | DI96      | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma (Compactarea acostamentelor) ( Se exclude buldozer)                                                                                                                                    | 100 m3 | 1.8600      |