

CAIET DE SARCINI PENTRU CEREREA OFERTEI DE PRETURI

1. Denumirea autorității contractante: **Primăria com.Rosietici r-nul Floresti**
2. IDNO: **1007601007239**
3. Adresa: **com.Rosietici r-nul Floresti**
4. Numarul de telefon: **025048296**
5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: **primariarosietici@mail.ru**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Rosieticii Noi - PT 115		
		1.1. Montarea liniei de iluminare stradala		
1	33-04-017-2	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): fara utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-9 exclusa din Indicatorul nr.8).. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect	1000 m	1,7700
2	33-04-014-1	Montarea corpurilor de iluminat: cu bec LED 30 W	buc	35,0000
3	08-02-305-1	Bratara pe stilp - clema PS 1-1	buc	35,0000
4	33-04-016-5	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior	buc	70,0000
5		Cablu SIP 2x25	m	1 770,0000
6	110-0313	Clema PS 1-1	buc	35,0000
		2. Rosieticii Vechi - PT		
		2.1. Montarea liniei de iluminare stradala		
7	33-04-017-2	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): fara utilizarea autohidroascensorului (norma 08-	1000 m	1,5080

1	2	3	4	5
		02-367-9 exclusa din Indicatorul nr.8).. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect		
8	33-04-014-1	Montarea corpurilor de iluminat: cu bec LED 30 W	buc	27,0000
9	08-02-305-1	Bratara pe stilp - clema PS 1-1	buc	27,0000
10	33-04-016-5	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior	buc	50,0000
11		Cablu SIP 2x25	m	1 508,0000
12	110-0313	Clema PS 1-1	buc	27,0000
		3. Cenușa PT 3.1. Montarea liniei de iluminare stradala		
13	33-04-017-2	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): fara utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-9 exclusa din Indicatorul nr.8).. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect	1000 m	2,2860
14	33-04-014-1	Montarea corpurilor de iluminat: cu bec LED 30 W	buc	36,0000
15	08-02-305-1	Bratara pe stilp - clema PS 1-1	buc	36,0000
16	33-04-016-5	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior	buc	77,0000
17		Cablu SIP 2x25	m	2 286,0000
18	110-0313	Clema PS 1-1	buc	36,0000
		4. Cenușa - PT 332 4.1. Montarea liniei de iluminare		

1	2	3	4	5
		stradala		
19	33-04-017-2	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): fara utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-9 exclusa din Indicatorul nr.8).. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect	1000 m	1,3230
20	33-04-014-1	Montarea corpurilor de iluminat: cu bec LED 30 W	buc	20,0000
21	08-02-305-1	Bratara pe stilp - clema PS 1-1	buc	20,0000
22	33-04-016-5	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior	buc	44,0000
23		Cablu SIP 2x25	m	1 323,0000
24	110-0313	Clema PS 1-1	buc	20,0000
		4.2. Montarea punctului de alimentare si evidenta		
25	08-02-411-2	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 60 mm	100 m	0,0600
26	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm ²	100 m	0,0600
27	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 tip BZUM	buc	2,0000
28	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza	buc	1,0000
29	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	3,0000
30	08-03-529-3	Contactator de curent alternativ pe	buc	1,0000

1	2	3	4	5
		constructii, curent pina la 160 A		
31	08-02-371-1	Aparat de demarare si reglare (ADR) instalat separat	buc	1,0000
32		BZUM TF	buc	2,0000
33		Contor	buc	1,0000
		5. Rosieticii Noi - PT Moara		
		5.1. Montarea liniei de iluminare stradala		
34	33-04-017-2	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): fara utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-9 exclusa din Indicatorul nr.8).. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect	1000 m	0,2280
35	33-04-014-1	Montarea corpurilor de iluminat: cu bec LED 30 W	buc	4,0000
36	08-02-305-1	Bratara pe stilp - clema PS 1-1	buc	4,0000
37	33-04-016-5	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior	buc	7,0000
38		Cablu SIP 2x25	m	228,0000
39	110-0313	Clema PS 1-1	buc	4,0000
		5.2. Montarea punctului de alimentare si evidenta		
40	08-02-411-2	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 60 mm	100 m	0,0600
41	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm ²	100 m	0,0600
42	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si	buc	2,0000

1	2	3	4	5
		latime, mm, pina la 600x600 tip BZUM		
43	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza	buc	1,0000
44	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	3,0000
45	08-03-529-3	Contactator de curent alternativ pe constructii, curent pina la 160 A	buc	1,0000
46	08-02-371-1	Aparat de demarare si reglare (ADR) instalat separat	buc	1,0000
47		BZUM TF	buc	2,0000
48		Contor	buc	1,0000
		6. Rosieticii Noi - PT 46		
		6.1. Montarea liniei de iluminare stradala		
49	33-04-017-2	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): fara utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-9 exclusa din Indicatorul nr.8).. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect	1000 m	0,2280
50	33-04-014-1	Montarea corpurilor de iluminat: cu bec LED 30 W	buc	4,0000
51	08-02-305-1	Bratara pe stilp - clema PS 1-1	buc	4,0000
52	33-04-016-5	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior	buc	7,0000
53		Cablu SIP 2x25	m	228,0000
54	110-0313	Clema PS 1-1	buc	4,0000
		6.2. Montarea punctului de alimentare si evidenta		

1	2	3	4	5
55	08-02-411-2	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 60 mm	100 m	0,0600
56	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm ²	100 m	0,0600
57	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 tip BZUM	buc	2,0000
58	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza	buc	1,0000
59	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	3,0000
60	08-03-529-3	Contactator de curent alternativ pe constructii, curent pina la 160 A	buc	1,0000
61	08-02-371-1	Aparat de demarare si reglare (ADR) instalat separat	buc	1,0000
62		BZUM TF	buc	2,0000
63		Contor	buc	1,0000

