

Se completează de către operatorul economic.

**DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei**

Către _____ (_____
denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea** _____
(se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție _____,
(tipul procedurii de achiziție)

pentru o durată de _____ zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de _____
(ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării Cu stimă,

Ofertant/candidat

.....

(semnătura autorizată)

****Notă: Termenul valabilității ofertei începe să decurgă din momentul termenului limită de depunere a ofertelor. Orice ofertă valabilă pentru o perioadă mai mică decât cea prevăzută în anexa nr. 2 se respinge de către grupul de lucru ca fiind necorespunzătoare.***

*Se aplică pentru garanția pentru ofertă - cuantum 2% din suma ofertei fără
TVA.*

BANCA

_____ (denumirea)

SCRISOARE DE GARANȚIE BANCARĂ
pentru participare cu ofertă la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică

Către _____
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

_____ cu privire la procedura de atribuire a contractului

_____ (denumirea contractului de achiziție publică)

subsemnații _____
(denumirea băncii)

înregistrat la _____
(adresa băncii)

ne obligăm față de _____ să
(denumirea autorității contractante)

plătim suma de _____, la prima sa cerere scrisă și
(suma în litere și în cifre)

fără ca acesta să aibă obligația de a-și motiva cererea respectivă, cu condiția, ca în cererea sa autoritatea contractantă să specifice că suma cerută de ea și datorată ei este din cauza existenței uneia sau mai multora dintre situațiile următoare:

1. Ofertantul _____
(denumirea ofertantului)

își retrage sau modifică oferta în perioada de valabilitate a acesteia;
Prezenta ofertă rămâne valabilă pentru perioada de timp specificată în Anunțul de participare (anexa nr.2), începînd cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu Anunțul de participare (anexa nr.2) și rămâne obligatorie și poate fi acceptată în orice moment până la expirarea acestei perioade;

2. Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, ofertantul _____
(denumirea ofertantului)

nu a constituit garanția de bună execuție;

3. Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, ofertantul _____
(denumirea ofertantului)

a refuzat să semneze contractul de achiziție publică de lucrări;

Nu se execută vreo condiție, specificată în documentația de atribuire înainte de semnarea contractului de achiziție publică de lucrări.

Prezenta garanție este valabilă până la data de _____

Parafată de Banca _____ în ziua ___ luna ___ anul _____

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
reparația curentă a edificiului SCT Vulcanești, str. Lenin, 88,
(scara întrării principale)
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 1			...	Anul (n)
		Zile calendaristice				
		1	2	3	...	n
1.	Organizare de șantier					
2.	Obiect 01 Categorie de lucrări: _____ _____					
3.	Obiect 02 Categorie de lucrări: _____ _____					
...	Obiect n ... Categorie de lucrări: _____ _____					

Semnat: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

Se completează de către operatorul economic.

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului _____
 2. Numărul și data contractului _____
 3. Denumirea/numele beneficiarului _____
 4. Adresa beneficiarului _____
 5. Țara _____
 6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului _____
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - b) antreprenor asociat
 - c) subantreprenor
 7. Valoarea contractului _____
încheiat contractul _____
 - a) inițială (la data semnării contractului) _____
 - b) finală (la data finalizării contractului) _____

	exprimată în moneda în care s-a	exprimată în echivalent dolari SUA
--	------------------------------------	--
 8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____
 9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată _____
 - b) efectiv realizată _____
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
 10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____
 11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
 12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____
- Data completării: _____
- Semnat: _____
- Nume: _____
- Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Se completează de către operatorul economic.

DECLARAȚIE
privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate

Nr d/o	Obiectul contract ului	Denumirea/ numele beneficiarului/ Adresa	Calitatea antreprenorului*	Prețul contractu lui/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului- verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1						
2						
...						

* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

Se completează de către operatorul economic.

DECLARAȚIE
privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea
corespunzătoare a contractului

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
0	1	2	3	4
1.				
2.				
3.				
.				
n				

Semnat: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

Se completează de către operatorul economic.

DECLARAȚIE
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Nr. d/o	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în munca de specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare și data eliberării
1	2	3	4	5	5
	Arhitect-șef				
	Inginer-șef				
	Diriginți de șantier				
	Maiștri				
	Specialiști				

Semnat: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

(Antetul instituției)

„_____” nr. _____

AVIZ

pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor

Eliberat întreprinderii IDNO _____ conform cererii nr. _____ din _____. În urma verificării actelor prezentate și informației rezultate din actele de control în ultimii 3 (trei) ani, potrivit Ordinului nr. _____ din _____, **Agencia pentru Supraveghere Tehnică** constată următoarele:

Nr	Informații	Noțiuni	DA	NU	Nota
I	Încălcări constatate prin procese - verbale de control, emise în temeiul Legii nr. 131/2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător)și/sau Hotărârii Guvernului nr. 360/1996 cu privire la controlul de stat al calității în construcții, intrate în vigoare, necontestate sau contestate dar confirmate prin hotărâri judecătorești executorii definitive:	încalcări foarte grave (art. 5 ¹ Legea nr.131/2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător)			
		Sanțiuni economice (cu exagerări ale costului mai mare de 15% din valoarea lucrărilor executate, inclusiv)			
II	Au fost înregistrate cazuri de accidente:	Accidente tehnice grave			
III	Întreprinderea dispune de necesarul de personal propriu calificat (specialiști și muncitori specializați cu certificate de atestare tehnico-	Construcții civile, industriale și agrozootehnice A.Terasamente, lucrări la structura clădirilor; structuri metalice; finisare, amenajare, protecție.			

	<p>Construcții rutiere: A.drumuri și piste de aviație; B.poduri; C.căi ferate.</p>			
	<p>Construcții speciale: A. hidrotehnice și pentru îmbunătățiri funciare; B. fântâni arteziene; C. porturi și debarcadere; D. mine, cariere; E. tuneluri.</p>			
	<p>Instalații și rețele tehnico-edilitare: A.de alimentare cu apă și canalizare; B.de încălzire; C. ventilație, climatizare; D. electrice; E.de automatizare; F.telecomunicație; G.semnalizare; H.frigorifice,compresoare; I. tehnologice.</p>			
	<p>Instalații industriale periculoase: A. sub presiune, mecanisme de ridicat, cazane; B. chimico-tehnologice; C. gazoducte magistrale; D. sisteme de alimentare cu gaze.</p>			

Prezentul Aviz este cu titlu informativ și se eliberează la cererea solicitantului.

Este valabil **12 luni** de la data eliberării.

Director _____

(Prenume, Nume)

Semnătura _____

Ex. _____

(Prenume, Nume)

Tel. _____

~~~~~  
(Antetul instituției)

*Se completează de către autoritatea contractantă.*

## CAIET DE SARCINI

### FORMULARUL DE DEVIZ NR. 1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

#### LUCRĂRI

**Obiectul: Lucrări de reparații curente ale edificiului SCT Vulcănești din str. Lenin, nr. 88, or. Vulcănești**

**Autoritatea contractantă:** *I.P. Agenția Servicii Publice, mun. Chișinău, str. A. Pușkin, nr. 42.*

**1. Descriere generală** *Lucrări de reparații curente ale edificiului SCT Vulcănești din str. Lenin, nr. 88, or. Vulcănești.*

Adresa (șantierul) lucrărilor, descrierea generală a obiectelor lucrării, detalii specifice de amplasare etc.

**2. Informații și proiectare:** *nu se aplică.*

Se precizează elementele constitutive și conținutul documentelor anexate la contract, modalitatea de elaborare a proiectului și desenelor de execuție, informațiile despre antreprenor și autoritatea contractantă.

**3. Materiale, compatibilități, reglementări tehnice și standarde utilizate:** *Actul normativ CPL.01.01-2012 „Instrucțiuni privind întocmirea devizelor pentru lucrările de construcții-montaj prin metoda de resurse”*

Se precizează calitatea, conformitatea și aplicabilitatea materialelor; legislația, reglementările tehnice și standardele aplicate; recepția materialelor și a lucrărilor; durata de executare a lucrărilor și responsabilitatea pentru termenele și calitatea lucrărilor.

**4. Mostre:** *nu se aplică.*

Se precizează modul de prezentare a mostrelor la toate produsele utilizate.

**5. Furnizarea, păstrarea, protecția materialelor și a lucrărilor. Securitatea construcțiilor și a terenurilor aferente:** *nu se aplică.*

Se precizează transportarea, manipularea și depozitarea produselor și materialelor utilizate; protecția lucrărilor în funcție de condițiile atmosferice; protecția construcțiilor și teritoriilor aferente.

**6. Încercări, instrucțiuni, garanții ale furnizorilor, desene și scheme de execuție:** *nu se aplică.*

Se precizează încercările necesare ale tuturor elementelor clădirilor și instalațiilor; instrucțiunile privind exploatarea, îndeosebi a instalațiilor și sistemelor de asigurare; modul de prezentare a desenelor, schemelor, documentelor de execuție; completarea și păstrarea cărții tehnice a construcțiilor.

**7. Remedierea viciilor ascunse și a defectelor:** *nu se aplică.*

Se precizează modalitatea de constatare și remediere a viciilor ascunse și a defectelor, responsabilii de remediere.

**8. Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranțe de execuție:** *nu se aplică.*

Se precizează modalitățile de trasare geodezică, bornele, reperele, pichetii, jaloanele, aliniamentele; toleranțele admise la executarea lucrărilor.

**9. Parametrii de calcul ai elementelor constructive: nu se aplică.**

Se precizează sarcinile luate în calcul: seismicitatea, acțiunile, alți parametri.

**10. Criterii privind calculul sistemelor de încălzire, ventilare și condiționare a aerului: nu se aplică.**

Se precizează parametrii exteriori și interiori ai aerului, temperaturile interioare. Pentru fiecare încăpere – rezistențele la transfer termic a construcțiilor învelișului clădirii.

**11. Nivelul admis al zgomotului și al vibrațiilor: nu se aplică.**

Se precizează mărirea acestor niveluri pentru diferite spații; măsurile de reducere a zgomotului și a vibrațiilor.

**12. Cerințe privind montarea utilajelor și a instalațiilor: nu se aplică.**

Se precizează amplasarea tuturor instalațiilor interioare; modul și locul de fixare; protecția anticorozivă; materialele și produsele utilizate.

**13. Lucrări de construcții aferente montării instalațiilor: nu se aplică.**

Se precizează modalitatea și tipurile lucrărilor de construcții aferente montării instalațiilor; tipurile de materiale; toleranțele admise; cerințele privind executarea acestor lucrări.

**14. Articole, produse și piese necesare instalațiilor: nu se aplică.**

Se precizează furnizorul articolelor, produselor și pieselor necesare instalațiilor; tipurile și cantitatea.

**15. Echipamentele, instalațiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele și alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor: nu se aplică.**

Se precizează echipamentele, instalațiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele, mijloacele de transport, eșafodajele și cofrajele necesare pentru executarea lucrărilor; forța de muncă; utilitățile pentru organizarea de șantier (apă, electricitate, iluminare, încălzire, racorduri), telecomunicații, mijloace antiincendiar etc.; spații de lucru și odihnă pe șantier, mobilier, telefon.

**16. Definiții: nu se atestă.**

Se precizează termenii și definițiile utilizate în caietul de sarcini și unele caracteristici.

**17. Cerințe privind calculul costului: nu se aplică.**

Se precizează modalitatea de calculare a costului ofertei, prin trimitere la actele normative în domeniu.

**18. Documente obligatorii la depunerea ofertei: Conform pct. 12 din Anunțul de participare.**

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP. La fel, tot aici se indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți.

**Documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți: Actul/documentul de împuternicire privind confirmarea împuternicirilor persoanei, alta decât organul de conducere (administratorul), de a depune oferta prin semnătură electronică în sistemul MTender, conform pct. 64 din Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministrului finanțelor nr. 69 din 07.05.2021.**

**19. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor: Conform pct. 12 din Anunțul de participare.**

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate în SIA RSAP la evaluarea ofertei. La fel, tot aici se indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți, ele se prezintă la etapa de evaluare direct autorității contractante.

**Documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți: -**

Autoritatea contractantă: IP „Agencia Servicii Publice”

Data " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_

## 1. Formularul de deviz nr. 1 – Lista cu cantitățile de lucrări

**Obiectul: Lucrări de reparații curente ale edificiului SCT Vulcănești din str. Lenin, nr. 88, or. Vulcănești**

Autoritatea contractantă: *IP Agenția Servicii Publice, mun. Chișinău, str. A. Pușkin, 42*

### **Lista cu cantitățile de lucrări** **Lucrări de reparații curente ale edificiului SCT Vulcănești** **din str. Lenin, nr. 88, or. Vulcănești**

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor                                                                                                                                                      | Unitatea de măsură | Volum   |
|--------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                        | 4                  | 5       |
|        |                             | <b>Capitolul 1. Lucrari constructie</b>                                                                                                                                  |                    |         |
|        |                             | <b>Capitolul 1.1. Birouri</b>                                                                                                                                            |                    |         |
|        |                             | <b>Capitolul 1.1.1. Demolare</b>                                                                                                                                         |                    |         |
| 1      | RpCO56A                     | Demontari: timplarie din lemn: usi (bir.1,1a,2) 3 buc                                                                                                                    | m2                 | 7,540   |
| 2      | RpCO56A                     | Demontari: timplarie din lemn: ferestre (bir.1,1a,2) 3 buc                                                                                                               | m2                 | 8,430   |
| 3      | RpCP45D                     | Demontarea grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc (grilele la ferestre: bir.1,1a,2) 3 buc                                                                  | kg                 | 66,000  |
| 4      | RpCJ35A                     | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (bir.1,1a,2,3,3a,4)                                                                      | m2                 | 30,500  |
| 5      | RpCO56B                     | Demontari: lambriuri la pereti din placaj (corob: bir.1)                                                                                                                 | m2                 | 6,660   |
| 6      | RpCR32A                     | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila (bir.1,1a,2,3,3a,4)                                                                                            | m2                 | 226,150 |
| 7      | RpCK41C                     | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (bir.1,1a,2,3,3a,4)                                                             | m2                 | 73,340  |
| 8      | RpCO56C                     | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, etc. (Demontarea tavanelor din gips-carton: bir.1,1a,2,3,3a,4)                                                      | m2                 | 73,140  |
| 9      | RCsB29L<br>k=3,7            | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 130 mm (p/u clapete de ventilare, B=40 cm) | buc                | 1,000   |
| 10     | RpCU06A1                    | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata (p/u cabluri electrice)                    | m                  | 50,000  |
| 11     | RpCU05D                     | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime                                                           | buc                | 8,000   |
| 12     | TrB05A2-5                   | Transportul, prin purtare directa, al materialelor                                                                                                                       | t                  | 0,600   |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4  | 5      |
|----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|
|    |                 | incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |        |
| 13 | TrI1AA01C2      | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | t  | 0,600  |
| 14 | TsI50C5         | Transportarea gunolului de constructie cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | t  | 0,600  |
|    |                 | <b>Capitolul 1.1.2. Pardoseli</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |        |
| 15 | CG01C aplicativ | Strat suport pentru pardoseli executat din placi OSB- 12 mm (bir.1,1a,2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2 | 38,920 |
| 16 | CG36B           | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (Grosimea 10 mm, clasa de trafic 33, (AC5) Culoarea se coordoneaza cu Beneficiarul). (bir.1,1a,2,3,3a)                                                                                                                                                                                     | m2 | 61,840 |
| 17 | RpCK14B         | Plinte din PVC cu canal p/u cablu cu elasticitate sporita la montarea/demontarea, la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, montate in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, inclusiv desfacerea zonei de incastrare si repararea stratului-suport, inaltimea 55 mm, adincimea 22 mm, culoarea se coordoneaza cu Beneficiarul (bir.1,1a,2,3,3a,4)                                                                                                        | m  | 82,460 |
| 18 | RpCP21D         | Protectia muchiiilor, cu benzi din otel, avind dimensiunile de 2x25 mm, fixate cu suruburi pentru lemn, la pragul tocurilor (bir.1,1a,2,3,3a,4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m  | 6,300  |
|    |                 | <b>Capitolul 1.1.3. Timplarie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |        |
| 19 | RpCO22A         | Montarea usilor interioare, gata confectionate din lemn, simple, confectionate din orice fel de material, pe toc, inclusiv montarea tocului 100 mm, grosimea tocului 40mm (Usi din MDF 2050x900mm cu 3 balameli, grosimea usii 40 mm, pervazuri - latimea=7cm, grosimea 1 cm, plat) bir.1,1a,2 - 3 buc, culoarea coordoneaza cu beneficiar                                                                                                                                 | m2 | 5,520  |
| 20 | CK23C           | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (parametre: 2180x1290mm, devizeze cu 3 sectii, din care 1cu deschiderea in 2 parti, plasa antimoschita, 5 camere, profil 70 mm clasa A (grosimea peretii exterior 2,5 mm, interior - 2mm) culoarea alb; pachet sticla:4-16-4mm (24mm) Fn4S-4FI, armatura interioara din otel zincat de 2 mm grosimea) bir.1,1a,2 - 3 buc | m2 | 8,430  |
| 21 | CK26A           | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre Latimea 50 cm, grosimea 2 cm,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m  | 4,440  |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4  | 5       |
|----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|
|    |                 | culoarea alba)                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |         |
| 22 | CK26B           | Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Latimea 15 cm, grosimea tablei 0,5 mm, vopsirea culoarea alba)                                                                                                                                                                            | m  | 4,200   |
| 23 | CL17B           | Confectii metalice diverse, montate aparent:grate la ferestre, fara costul gratelor (2,8m2x 3 buc)                                                                                                                                                                                  | kg | 66,000  |
| 24 | RpCR23A         | Vopsirea in culori de ulei a balustradelor, grilelor si parapetelor metalice, in doua straturi de vopsea (Grate la ferestre, 3 buc)                                                                                                                                                 | m2 | 8,430   |
|    |                 | <b>Capitolul 1.1.4. Lucrari de finisare</b>                                                                                                                                                                                                                                         |    |         |
| 25 | CF59B           | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie (captusirea golului p/u usa: bir.1,2)                                                                                            | m2 | 3,880   |
| 26 | RpCJ06B         | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime (Ferestre)                                                      | m  | 17,000  |
| 27 | CF61A aplicativ | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ciment: glafuri de ferestre, exterior                                                                                                                                                                   | m2 | 2,560   |
| 28 | CF61A           | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (Usii)                                                                                                                                                          | m2 | 2,300   |
| 29 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                         | m2 | 242,330 |
| 30 | CF50B           | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                                                        | m2 | 242,330 |
| 31 | CF51B k=5       | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (k=5,grosimea totala =10mm) | m2 | 122,000 |
| 32 | CF17C           | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (80 gr/m.p.)                                                                                                       | m2 | 214,830 |
| 33 | CK18C           | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (Profil de colt din AL)                                                                                                                                                                                                               | m  | 54,460  |
| 34 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                         | m2 | 242,330 |
| 35 | RpCR07A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual. (bir.1,1a,2,3,3a,4)                                                                                                                    | m2 | 242,330 |
| 36 | RpCR13C         | Vopsirea cu lac alchidal a timplariei de lemn                                                                                                                                                                                                                                       | m2 | 8,430   |

| 1  | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                                                           | 4  | 5      |
|----|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|
|    |          | (usi, ferestre, obloane), in constructii existente, la interior si exterior, in doua straturi cu lac alchidal (Vopsirea cu lac transparent - ferestrelor: bir.3,3a,4)                                                                                       |    |        |
| 37 | RpCR13C  | Vopsirea cu lac alchidal a timplariei de lemn (usi, ferestre, obloane), in constructii existente, la interior si exterior, in doua straturi cu lac alchidal (Vopsirea cu lac in culoare - usii: bir.3,3a,4)                                                 | m2 | 15,600 |
| 38 | RpCO46D  | Confectionarea si montarea lambriurilor la pereti, executate in lamele sau tablii din placaj furniruit, montat prin lipire sau acoperirea rosturilor cu baghete de lemn (DSP 18 mm) (panou p/u fotoliu: 150x20cm - 10 buc)                                  | m2 | 3,000  |
| 39 | CK29F    | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Fibra de sticla, 60x60x1,2cm reducere fonica - 30Db, rezistenta la umezeala 90 %, rezistenta la foc F (bir.1,1a,2,3,3a,4)                                                  | m2 | 73,140 |
| 40 | RpCE29A  | Pelicula din polimeri pentru protejarea, pe durata refacerii                                                                                                                                                                                                | m2 | 30,000 |
|    |          | <b>Capitolul 1.2. Arhive</b>                                                                                                                                                                                                                                |    |        |
|    |          | <b>Capitolul 1.2.1. Demolare</b>                                                                                                                                                                                                                            |    |        |
| 41 | RpCO56A  | Demontari: timplarie din lemn: usi (bir.5) 1 buc                                                                                                                                                                                                            | m2 | 2,770  |
| 42 | RpCO56A  | Demontari: timplarie din lemn: ferestre (Arhiva 1,bir.5) 3 buc                                                                                                                                                                                              | m2 | 8,430  |
| 43 | RpCP45D  | Demontarea grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc (grilele la ferestre: Arhiva 1,bir.5) 3 buc.                                                                                                                                                | kg | 66,000 |
| 44 | RpCJ35A  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Arhiv 1,bir.5)                                                                                                                                                             | m2 | 14,000 |
| 45 | RpCK41C  | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Arhiva 1, bir.5)                                                                                                                                                  | m2 | 3,000  |
|    |          | <b>Capitolul 1.2.2. Pardoseli</b>                                                                                                                                                                                                                           |    |        |
| 46 | RpCK12B1 | Repararea pardoselilor din materiale plastice si mocheta, pe strat-suport existent, curatarea si repararea stratului-suport, montate in camere mai mici 16 mp la un punct de lucru, cu covor din PVC fara suport textil, lipit cu prenadez (Arhiva 1,bir.5) | m2 | 3,000  |
| 47 | RpCP21D  | Protectia muchiiilor, cu benzi din otel, avind dimensiunile de 2x25 mm, fixate cu suruburi pentru lemn, la pragul tocurilor (bir.5)                                                                                                                         | m  | 0,900  |
|    |          | <b>Capitolul 1.2.3. Timplarie</b>                                                                                                                                                                                                                           |    |        |
| 48 | RpCO22A  | Montarea usilor interioare, gata confectionate din lemn, simple, confectionate din orice fel de material, pe toc, inclusiv montarea tocului 100                                                                                                             | m2 | 1,850  |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4  | 5      |
|----|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|
|    |                 | mm, grosimea tocului 40mm (Usi din MDF 2050x900mm cu 3 balameli, grosimea usii 40 mm, pervazuri - latimea=7cm, grosimea 1 cm, plat) bir.5, culoarea se coordoneaza cu Beneficiarul                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |        |
| 49 | CK23C           | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (parametre: 2180x1290mm -2 buc, 2160x1110mm - 1 buc, devizeze cu 3 sectii, din care 1cu deschiderea in 2 parti, plasa antimoschita, 5 camere, profil 70 mm clasa A (grosimea peretii exterior 2,5 mm, interior - 2mm) culoarea alb; pachet sticla:4-16-4mm (24mm) Fn4S-4FI, armatura interioara din otel zincat de 2 mm grosimea). Arhiv 1,bir.5 - 3 buc | m2 | 8,000  |
| 50 | CK26A           | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre Latimea 50 cm, grosimea 2 cm, culoarea alba)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m  | 4,300  |
| 51 | CK26B           | Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Latimea 15 cm, grosimea tablei 0,5 mm, vopsirea culoarea alba)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m  | 4,100  |
| 52 | CL17B           | Confectii metalice diverse, montate aparent:grate la ferestre, fara costul gratelor (2,8m2x 3 buc)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg | 66,000 |
| 53 | RpCR23A         | Vopsirea in culori de ulei a balustradelor, grilelor si parapetelor metalice, in doua straturi de vopsea (Grate la ferestre, 3 buc)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2 | 8,430  |
|    |                 | <b>Capitolul 1.2.4. Lucrari de finisare</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |        |
| 54 | CF59B           | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie (captusirea golului p/u usa: bir.5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2 | 1,940  |
| 55 | RpCJ06B         | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime (Ferestre)                                                                                                                                                                                                                                                                             | m  | 17,000 |
| 56 | CF61A aplicativ | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ciment: glafuri de ferestre, exterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2 | 2,560  |
| 57 | CF61A           | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (Usii)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2 | 0,800  |
| 58 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2 | 13,900 |
| 59 | CF50B           | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2 | 13,900 |
| 60 | CF17C           | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2 | 16,400 |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                  | 4   | 5      |
|----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
|    |               | sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (80 gr/m.p.)                                                                                                                          |     |        |
| 61 | CK18C         | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (Profil de colt din AL)                                                                                                                                                                              | m   | 22,380 |
| 62 | CF57A         | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                           | m2  | 13,900 |
| 63 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                                     | m2  | 53,730 |
| 64 | RpCR07A       | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual. Culoarea se coordoneaza cu Beneficiarul                                                               | m2  | 53,730 |
| 65 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                                                                                                                     | m2  | 5,000  |
| 66 | CF52B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Arhiva 1)                                                                                                     | m2  | 5,000  |
| 67 | CF53B k=15    | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (grosimea totala-20mm) (grosimea totala-20mm) (Arhiva 1) | m2  | 5,000  |
| 68 | CF57A         | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor. (Arhiva 1)                                                                                                               | m2  | 5,000  |
| 69 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (Arhiva 1)                                                                                                                                                                                          | m2  | 13,600 |
| 70 | RpCR07A       | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual. (Arhiva 1) Tavan                                                                                      | m2  | 13,600 |
| 71 | RpCE29A       | Pelicula din polimeri pentru protejarea, pe durata refacerii                                                                                                                                                                                       | m2  | 20,000 |
|    |               | <b>Capitolul 1.3. Lucrari de incalzire si ventilare. Lucrari sanitare</b>                                                                                                                                                                          |     |        |
| 72 | RpIB11A       | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (6 buc)                                                                                                                                                                                         | m2  | 6,000  |
| 73 | RpIB02A       | Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda (fara costul radiatoarelor)                                                                                                                                                  | m2  | 6,000  |
|    |               | <b>Capitolul 2. Utilaj</b>                                                                                                                                                                                                                         |     |        |
| 74 | Pret de piata | Clapeta de aer proaspat d=125 mm                                                                                                                                                                                                                   | buc | 1,000  |
|    |               | <b>Capitolul 3. Conditionare si ventilare.Lucrari de montare</b>                                                                                                                                                                                   |     |        |
| 75 | RpVC52A       | Demontarea dulapului de climatizare (blocul                                                                                                                                                                                                        | kg  | 30,000 |

| 1  | 2            | 3                                                                                                                                                    | 4       | 5      |
|----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
|    |              | interior (split sistem) 2 buc)                                                                                                                       |         |        |
| 76 | VC37A        | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari (fara costului aparatului)        | buc     | 2,000  |
| 77 | RpVB33A      | Montarea clapetei de reglare, confectionata din PVC neplastifiant (Clapeta ERA D12,5 sau echivalent. d=125 mm, l=500 mm) DE CREAT RESURSA (arhiva 1) | buc     | 1,000  |
|    |              | <b>Capitolul 4. Lucrari de electricitate</b>                                                                                                         |         |        |
| 78 | RpEG17B      | Demontarea tablourilor electrice cu masca metalica, sau mase plastice                                                                                | buc     | 1,000  |
| 79 | RpEF23B      | Demontari de corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi                                                   | buc     | 7,000  |
| 80 | RpEE24A      | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (prize si intrerupatoare)                                                             | buc     | 26,000 |
| 81 | 08-03-573-4  | Panou de distributie 12 module de metal                                                                                                              | buc     | 1,000  |
| 82 | 08-03-525-2  | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH32-3p/63                                      | buc     | 1,000  |
| 83 | 08-03-526-1  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA 47-29 1p/C 10A (conditionare)                                          | buc     | 1,000  |
| 84 | 08-03-526-1  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, ABDT32/C16/30mA (prize)                                                   | buc     | 2,000  |
| 85 | 08-03-526-1  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA 47-29 1p/B6A (iluminare)                                               | buc     | 4,000  |
| 86 | 08-03-594-3  | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, (600x600mm, 3300-5000 K, 48 W, Led)                                                 | 100 buc | 0,130  |
| 87 | 08-03-594-2  | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, Panlight - 1x36 220B, IP65, soclu G13,sau echivalent (Arhiva 1, bir.5)              | 100 buc | 0,060  |
| 88 | 570-0136     | Tuburi - Led T8, 20W, 1200x30mm                                                                                                                      | buc     | 6,000  |
| 89 | 08-03-591-9  | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa, IP 20 (conditionare)                                                                            | 100 buc | 0,020  |
| 90 | 08-03-591-12 | Bloc cu doua prize de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa                                                                                       | 100 buc | 0,110  |
| 91 | 08-03-591-12 | Bloc cu trei prize de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa                                                                                       | 100 buc | 0,010  |
| 92 | 08-03-591-2  | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa IP20                                                                                     | 100 buc | 0,010  |
| 93 | 08-03-591-4  | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa IP20                                                                                | 100 buc | 0,070  |
| 94 | 08-02-401-1  | Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2                         | 100 m   | 4,000  |

| 1   | 2           | 3                                                                                                             | 4     | 5       |
|-----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|
| 95  | 590-325     | Cablu BBΓHG-LS-3x2,5                                                                                          | m     | 200,000 |
| 96  | 590-315     | Cablu VVGng-LS-3x1.5                                                                                          | m     | 200,000 |
| 97  | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm | 100 m | 0,500   |
| 98  | 2451087     | Cutie de ramificare                                                                                           | buc   | 14,000  |
| 99  | 2451089     | Cutie pentru intreruptor si priza                                                                             | buc   | 20,000  |
| 100 | 08-02-390-1 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm.(60x40mm)                                                   | 100 m | 0,020   |
| 101 | 08-02-390-1 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm.(15x10mm)                                                   | 100 m | 0,180   |

Data „\_\_\_\_\_” \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(semnătura autorizată)