

Lucrari de reparatie si constructie trotuarelor din s.

Berezlogi

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitațiile de lucrări

Pavarea

(denumirea lucrări)

No crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
1. Demontari				
1	RpCS19G	Demontari: borduri mari la trotuare, asezate pe beton	m	335,000
	7129020012800	Pavator	h-om	87,100
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	87,100
2	RpCS19G	Demontari: borduri mici la trotuare, asezate pe beton	m	264,000
	7129020012800	Pavator	h-om	68,640
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	68,640
3	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m ³	23,000
	7123010010200	Betonist	h-om	48,300
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	30,360
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m ³	1,150
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	6,670
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	6,670
4	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic deteriorat, inclusi bordure su fundatie din beton	m ³	11,830
	9310060019930	Muncitor	h-om	18,928
	295222000354-6	BOBCAT	h-ut	0,226
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	9,168
	12340002506	Compresor 5-6 m ³ /min	h-ut	9,168
5	TsC02C1	Incarcarea mecanica cu excavator BOBCAT, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto	100 m ³	0,665
	295226000352-1	BOBCAT- buldoex	h-ut	2,733
6	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t	131,260
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	6,563
Total Demontari				
2. Amenajarea				
7	TsE01C	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren tare	100m ²	4,730
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	50,564
8	TsC54C	Strat de fundatie din pietris h=100mm / sub pavaj, bordure	m ³	47,300
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	46,827
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m ³	54,395
	4100126202818	Apa	m ³	4,730
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m ³ /min	h-ut	9,933

1	2	3	4	5
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	19,866
9	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100*30*15 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm clasa C15/12	m	335,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	50,250
	7129020012800	Pavator	h-om	147,400
	2663102100001	Beton clasa..C15/12	m3	15,075
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	978,200
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,680
	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150	m	336,675
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,010
10	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100*20*8 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm clasa C15/12	m	315,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	37,800
	7129020012800	Pavator	h-om	56,700
	2663102100001	Beton clasa..C15/12	m3	15,120
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	321,300
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,945
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000*200*80mm	m	316,575
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,945
11	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat vibropresate gr. 40mm, asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm	m2	472,500
	7129020012800	Pavator	h-om	478,359
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	14,931
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	479,587
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	756,000
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7 432,425
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	2,363
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	40,493
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	9,450

Total Amenajarea

Cheltuieli directe	lei
Asistenta Sociala si Medicala	24,00 %
Transportarea materialelor	10,00 %
Cheltuieli directe	100,00 +
Cheltuieli de Regie	14,50 %
Total	100,00 +
Beneficiu	6,00 %
Total	100,00 +
TVA	20,00 %

Total deviz:

APROBAT:

L.S.

Investitor

0

