

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitățile de lucrări № 1

Deviz-oferta № 1

amenajari de teren a barajului (denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. Lucrari de constructii				
		Capitolul 1.1. Lucrari de pregatire				
1	TsG08A n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de rasinoase, foioase tare si foioase moi, inclusiv transportarea mauala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii fiind de esente rasinoase, arborii avind diametrul de 10...30 cm	buc	6,00		
2	TsG09A n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Scoaterea cioatelor de rasinoase (exclusiv bradul) sau de foioase moi, cu defrisator montat pe tractor S-1500, numarul cioatelor la hectar si diametrul mediu al acestora fiind de pina la 200 buc. la ha diametrul mediu al cioatelor (radacinilor) pina la 40 cm	hc	0,02		
3	TsH74A n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Taierea crengilor (cu curatirea coiturilor) cu ferastraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru la arbori cu diametrul 11-30 cm - распилка стволов	buc	6,00		
4	TsG04B n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Defrisarea mecanica, cu defrisator pe tractor S-1500, a suprafetelor de tufisuri sau abrusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv impingerea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor, tufisurilor si arbustii fiind de esente foioase	hc	0,01		
5	TsG14B n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Cosirea vegetatiei acvatice (papura, stuf etc) in teren care s-a uscat	100m2	18,00		

6	TsG02A n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Curatarea terenului de iarba si buruieni	100m2	18,00		
7	TsC03F1 n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Incarcarea mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica in autovehicule	100 m3	0,20		
8	TsI51A1 n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 0,6 km	t	20,00		

Total:

Total	lei
Asigurarea sociala si medicala (ПЗ+Cheltu+Cheltu) * %	
Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Sigura	
Cheltuieli de regie (ПЗ+Cheltu+Cheltu+Sigura) *4 %	
Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Sigura+Cheltu	
Beneficiu de deviz (ПЗ+Cheltu+Cheltu+Sigura+Cheltu) * 6 %	
Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Sigura+Cheltu+Benefi	100,00 +

Total deviz:

Intocmit (T.Corduneanu)
(funcția, semnătura)

Verificat ()
(funcția, semnătura)

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitățile de lucrări № 2-1

Deviz-oferta № 2-1

Executarea santului de drenaj pentru evacuarea apei din cuveta iazului (denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
--------	---------------------------	------------------	------	-----------	---	----------------------------

1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. Lucrari de constructii				
1	TsC07E2 n. K=3=1,00; M=1,00; W=1,00	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,81-1,2 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina, in pamint argilos inmuiat cu apa, cu descarcare in autovehicule, teren catg. II	100 m3	174,00		
2	TsI51A1 n. K=3=1,00; M=1,00; W=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 0,6 km	t	26 100,00		
3	TsC51B n. K=3=1,00; M=1,00; W=1,00	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	174,00		
4	TsC50B n. K=3=1,00; M=1,00; W=1,00	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II	100 m3	174,00		
5	TsE04B n. K=3=1,00; M=1,00; W=1,00	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II - nivelarea halelor	100m2	1 740,00		
6	TsA24C n.	Evacuarea mecanica a apelor executate cu motopompa de apa de joasa presiune motata pe tractor U	h-ut.	11,20		

1	2	3	4	5	6	7
	K=3=1,00; M=1,00; W=1,00	650, debit 200-500 Mc/h din avalul barajului				
7	40-01-010-03 n. K=3=1,00; M=1,00; W=1,00	Demontarea batardourilor existente din lemn de pe corpul barajului (0,24 m3 la 100m2)	m3 de lemn	1,20		

Total:

Total	lei
Cheltuieli de transport (ПЗ) * %	
Cheltuieli de depozit materiale (ПЗ+Cheltu) *	
Asigurarea sociala si medicala (ПЗ+Cheltu+Cheltu) * %	
Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Sigura	
Cheltuieli de regie (ПЗ+Cheltu+Cheltu+Sigura) * %	
Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Sigura+Cheltu	
Beneficiu de deviz (ПЗ+Cheltu+Cheltu+Sigura+Cheltu) * %	
Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Sigura+Cheltu+Benefi	100,00 +

Total deviz:

Intocmit (T. Corduneanu)
(funcția, semnătura)

Verificat ()
(funcția, semnătura)

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitățile de lucrări № 2-2

Deviz-oferta № 2-2

reconstructia barajului (denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
--------	---------------------------	------------------	------	-----------	---	----------------------------

1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. Lucrari de constructii				
1	RCsU06A 1 n. K=3=1,00; M=1,00; W=1,00	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata - curatirea rosturilor intre placi a taluzului	m	1 700,00		
2	RpCE33A n. K=3=1,00; M=1,00; W=1,00	Umplerea rosturilor dintre placi taluzului amonte a nbarajului, cu bitum	m	1 700,00		

Total:

Total	lei
Cheltuieli de transport (Π3) * %	
Cheltuitli de depozitare (Π3+Cheltu) * %	
Asigurarea sociala si medicala (Π3+Cheltu+Cheltu) * %	
Total Π3+Cheltu+Cheltu+Sigura	
Cheltuieli de regie (Π3+Cheltu+Cheltu+Sigura) * %	
Total Π3+Cheltu+Cheltu+Sigura+Cheltu	
Beneficiu de deviz (Π3+Cheltu+Cheltu+Sigura+Cheltu) *%	
Total Π3+Cheltu+Cheltu+Sigura+Cheltu+Benefi	100,00 +

Total deviz:

Intocmit

(T.Corduneanu)

(funcția, semnătura)

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitățile de lucrări № 2-3

Deviz-oferta № 2-3

curatarea iazului de namol

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
--------	---------------------------	------------------	------	-----------	---	----------------------------

1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. Lurari de constructii				
1	TsC07E2 n. K=3=1,00; M=1,00; W=1,00	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,81-1,2 mc, cu motor cu ardere internă si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina, in pamint argilos inmuiat cu apa, cu descarcare in autovehicule, teren catg. II	100 m3	4 235,226		
2	TsI51A1 n. K=3=1,00; M=1,00; W=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 0,6 km	t	335 283,90		
3	TsI51A2 n. K=3=1,00; M=1,00; W=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 ,5 km	t	300 000,00		
4	TsC51B n. K=3=1,00; M=1,00; W=1,00	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	4 235,226		
5	TsC50B n. K=3=1,00; M=1,00; W=1,00	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II	100 m3	4 235,226		
6	TsE04B n. K=3=1,00; M=1,00; W=1,00	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si	100m2	42 352,26		

1	2	3	4	5	6	7
		impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II				
7	36-01-009-1 n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Nivelarea taluzurilor rambleurilor la lucrarile de pamint: cu excavatoare	1000 m2	6,0451		
8	42-01-004-3 n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Consolidarea taluzurilor cu piatra sparta cl. M300, Mpз 300 pe uscat cu executarea pavajului monostrat	100 m3	15,113		
9	TsA24C n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Evacuarea mecanica a apelor executate cu motopompa de apa de joasa presiune motata pe tractor U 650, debit 200-500 Mc/h din avalul barajului	h-ut.	11,275		

Total:

Total	lei
Cheltuieli de transport (ПЗ) * %	
Cheltuieli de depozit materiale (ПЗ+Cheltu) * %	
Asigurarea sociala si medicala (ПЗ+Cheltu+Cheltu) * %	
Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Sigura	
Cheltuieli de regie (ПЗ+Cheltu+Cheltu+Sigura) * %	
Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Sigura+Cheltu	
Beneficiu de deviz (ПЗ+Cheltu+Cheltu+Sigura+Cheltu) * %	
Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Sigura+Cheltu+Benefi	100,00 +

Total deviz:

Intocmit (T. Corduneanu)
(funcția, semnătura)

Verificat ()
(funcția, semnătura)

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitățile de lucrări № 2-4

Deviz-oferta № 2-4

Lucrari hidrotehnice (denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. Lucrai de constructii				
1	RpCD02C n. K=3=1,00; M=1,00; W=1,00	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc.- amenajare prin sudare armaturei d=20	kg	1 437,89		
2	RpCD02C n. K=3=1,00; M=1,00; W=1,00	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc.- AMENAJARE PRIN SUDARE armaturei d=20	kg	1 437,89		
3	39-01-002-1 n. K=3=1,00; M=1,00; W=1,00	Demontarea pieselor inglobate la stavilele si gratarele plane in redane, masa unui set pentru 1 stavila, 1 gratar: pina la 1,5 t - demontarea viciilor pentru ridicare coborire batardou	t	0,52		
4	39-01-002-1 n. K=3=1,00; M=1,00; W=1,00	Montarea pieselor inglobate la stavilele si gratarele plane in redane, masa unui set pentru 1 stavila, 1 gratar: pina la 1,5 t - restabilirea vicii pentru ridicare, coborire batardourilor tevi din otel	t	0,52		
5	RCsP45D n. K=3=1,00; M=1,00; W=1,00	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc - demontarea sonstructiilor metalice	kg	142,72		
6	RpCP27A n. K=3=1,00; M=1,00; W=1,00	Confectionarea si montarea tiranului metalic din otel-beton, cu diametrul de 8 mm (14buc x 9m =125m) - montarea canatelor metalice	m	126,00		
7	M1C10A n.	Utilaj tehnologic mobil, pe cale de rulare (malaxoare mobile, bunkere mobile), avind greutatea totala de 2-20 t, livrat in subansamble si piese cu	t	0,52		

	K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	greutatea maxima de 10 t - montarea caruciorului pe roti din notl pentru miscare pe sine				
8	40-01- 010-03 n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Executarea batardourilor de casoaie cu construirea casoaielor pe uscat la locul de montare - motare si instalare scuturi batardou din lemn	m3 de lemn	2,02		
9	IzA10B n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Curatirea suprafetei tablei negre linse cu perie de sirma si smirghel pentru aplicarea protectiei anticorozive cu white spirit - curatarea constructiilor metalice sveler si unghi cu perii metalic3	m2	76,00		
10	IzA10B n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Curatirea suprafetei tablei negre linse cu perie de sirma si smirghel pentru aplicarea protectiei anticorozive cu white spirit - curatarea constructiilor metalice sveler si unghi cu perii metalic3	m2	80,00		
11	CL10C n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimei pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura - scari pentru infaptuierea lucrarilor de constructii	t	0,426		
Total			lei			
Cheltuieli de transport (Π3) * %						
Cheltuieli depozitare (Π3+Cheltu) *%						
Asigurari sociale (Π3+Cheltu+Cheltu) * %						
Total Π3+Cheltu+Cheltu+Asigur						
Cheltuieli de regie (Π3+Cheltu+Cheltu+Asigur) * %						
Total Π3+Cheltu+Cheltu+Asigur+Cheltu						
Beneficiu deviz (Π3+Cheltu+Cheltu+Asigur+Cheltu) %						
Total			100,00 +			
Π3+Cheltu+Cheltu+Asigur+Cheltu+Be nfic						

Total:

Total deviz:

Intocmit	<u>(T.Corduneanu)</u> (funcția, semnătura)
Verificat	<u>()</u> (funcția, semnătura)