

Deviz-oferta № 1
amenajari de teren a barajului
(denumirea lucrări)

No crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
		1.1. Lucrari de pregatire				
1	TsG08A n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de rasinoase, foioase tare si foioase moi, inclusiv transportarea manuala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii fiind de esente rasinoase, arborii avind diametrul de 10...30 cm	buc	6,00	158,52 ----- 154,20	951,11 ----- 925,19
	614112010 0300	Stivuitor	h-om.	1,14		
	814126010 0100	Fasonator	h-om.	6,54		
	742209010 0200	Corhonitor	h-om.	2,10		
	295527000 2608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba)	h-ut	0,576		
2	TsG09A n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Scoaterea cioatelor de rasinoase (exclusiv bradul) sau de foioase moi, cu defrisator montat pe tractor S-1500, numarul cioatelor la hectar si diametrul mediu al acestora fiind de pina la 200 buc. la ha diametrul mediu al cioatelor (radacinilor) pina la 40 cm	hc	0,02	10 621,78 ----- 0,00	212,44 ----- 0,00
	295527000 7615	Echipament defrisator pt. tractor pe senile, peste 110 cp	h-ut	0,2538		
	295250000 5614	Tractor pe senile 150 cp cu remorca	h-ut	0,2538		
3	TsH74A n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Taierea crengilor (cu curatirea coiturilor) cu ferastraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru la arbori cu diametrul 11-30 cm - распилка стволов	buc	6,00	1 032,53 ----- 785,18	6 195,18 ----- 4 711,08
	814126010 0100	Fasonator	t	25,20		
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	24,60		
	341052000 5701	Autoturn	h-ut	6,00		
	295527000 2608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba)	h-ut	4,80		

4	TsG04B n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Defrisarea mecanica, cu defrisator pe tractor S-1500, a suprafetelor de tufisuri sau abrusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv impingerea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor, tufisurilor si arbustii fiind de esente foioase	hc	0,01	3 264,38 ----- 0,00	32,64 ----- 0,00
	295527000 7615	Echipament defrisator pt. tractor pe senile, peste 110 cp	h-ut	0,039		
	295250000 5614	Tractor pe senile 150 cp cu remorca	h-ut	0,039		
5	TsG14B n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Cosirea vegetatiei acvatice (papura, stuf etc) in teren care s-a uscat	100m2	18,00	77,57 ----- 77,57	1 396,30 ----- 1 396,30
	712902001 2880	Peisagist-floricultor	h-om	14,76		
6	TsG02A n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Curatarea terenului de iarba si buruieni	100m2	18,00	622,47 ----- 622,47	11 204,42 ----- 11 204,42
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	118,44		
7	TsC03F1 n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Incarcarea mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica in autovehicule	100 m3	0,20	925,90 ----- 0,00	185,18 ----- 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,45		
8	TsI51A1 n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 0,6 km	t	20,00	4,87 ----- 0,00	97,44 ----- 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,2784		

Total Lucrari de pregatire						
Total Lucrari de constructii						

Total						
Asigurarea sociala si medicala (ПЗ+Cheltu+Cheltu) * 24 %						

Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Sigura
Cheltuieli de regie (ПЗ+Cheltu+Cheltu+Sigura) * 14,5 %
Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Sigura+Cheltu
Beneficiu de deviz (ПЗ+Cheltu+Cheltu+Sigura+Cheltu) * 6 %
Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Sigura+Cheltu+Benefi

Total deviz:
Inclusiv salariu

APROBAT:

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.Ș.

Ofertant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.Ș.

Deviz-oferta № 2-1**Executarea santului de drenaj pentru evacuarea apei din cuveta iazului**

(denumirea lucrări)

No crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
1	TsC07E2 n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,81-1,2 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina, in pamint argilos inmuiat cu apa, cu descarcare in autovehicule, teren catg. II	100 m3	174,00	962,53 ----- 0,00	167 479,68 ----- 0,00
	295226000 3507	Excavator hidraulic(draglina) pe senile 0,81-1,20 mc	h-ut.	381,06		
2	TsI51A1 n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 0,6 km	t	26 100,00	4,87 ----- 0,00	127 159,20 ----- 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut.	363,312		
3	TsC51B n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	174,00	180,46 ----- 34,06	31 400,74 ----- 5 925,74
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	62,64		
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,696		
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut.	69,60		
4	TsC50B n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II	100 m3	174,00	56,07 ----- 0,00	9 755,45 ----- 0,00
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	2,088		
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut.	24,36		
5	TsE04B n. K=3=1,00;	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-	100m2	1 740,00	26,75 ----- 0,00	46 542,88 ----- 0,00

	M=1,00; Ш=1,00	180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II - nivelarea halelor				
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut.	128,76		
6	TsA24C n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Evacuarea mecanica a apelor executate cu motopompa de apa de joasa presiune motata pe tractor U 650, debit 200-500 Mc/h din avalul barajului	h-ut.	11,20	416,11 ----- 0,00	4 660,43 ----- 0,00
	295227000 4704	Motopompa monoetajata montata pe tractor 65 cp	h-ut.	11,20		
	341044000 5604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut.	11,20		
7	40-01-010- 03 n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Demontarea batardourilor existente din lemn de pe corpul barajului (0,24 m3 la 100m2)	m3 de lemn	1,20	437,05 ----- 409,14	524,45 ----- 490,97
	1	Muncitor	h-om	5,19		
	661	Ferastrau electric circular	h-ut.	0,216		
	112	Automobile cu obloane, tonaj 5 t	h-ut.	0,132		
Total Lucrari de constructii						

Total
Cheltuieli de transport (ПЗ) * 10 %
Cheltuieli de depozit materiale (ПЗ+Cheltu) * 2 %
Asigurarea sociala si medicala (ПЗ+Cheltu+Cheltu) * 24 %
Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Sigura
Cheltuieli de regie (ПЗ+Cheltu+Cheltu+Sigura) * 14,5 %
Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Sigura+Cheltu
Beneficiu de deviz (ПЗ+Cheltu+Cheltu+Sigura+Cheltu) * 6 %
Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Sigura+Cheltu+Benefi

Total deviz:
Inclusiv salariu

APROBAT:

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.Ș.

Ofertant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.Ș.

Deviz-oferta № 2-2
reconstructia barajului
(denumirea lucrări)

No crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
1	RCsU06A1 n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata - curatirea rostrurilor intre placi a taluzului	m	1 700,00	52,00 ----- 48,25	88 393,20 ----- 82 018,20
	712205001 3400	Zidar	h-om	255,00		
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	612,00		
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	255,00		
2	RpCE33A n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Umplerea rosturilor dintre placi taluzului amonte a nbarajului, cu bitum	m	1 700,00	22,89 ----- 9,46	38 915,87 ----- 16 082,00
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	136,00		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	34,00		
	232032260 0218	Bitum pentru drumuri tip D 120/180	kg	875,50		
	232016620 0975	Combustibil lichid usor	kg	192,61		
	265310210 0880	Filer de calcar saci S 539	kg	192,61		
	232011620 0535	Benzina extractie tip 80/120	l	210,12		
	295227000 4029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	17,00		
Total Lucrari de constructii						

Total
Cheltuieli de transport (ПЗ) * 10 %
Cheltuitli de depozitare (ПЗ+Cheltu) * 2 %

Asigurarea sociala si medicala (Π3+Cheltu+Cheltu) * 24 %
Total Π3+Cheltu+Cheltu+Sigura
Cheltuieli de regie (Π3+Cheltu+Cheltu+Sigura) * 14,5 %
Total Π3+Cheltu+Cheltu+Sigura+Cheltu
Beneficiu de deviz (Π3+Cheltu+Cheltu+Sigura+Cheltu) * 6 %
Total Π3+Cheltu+Cheltu+Sigura+Cheltu+Benefi

Total deviz:
Inclusiv salariu

APROBAT:

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.Ș.

Ofertant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.Ș.

Deviz-oferta № 2-3
curatarea iazulu de namol
(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lurari de constructii				
1	TsC07E2 n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,81-1,2 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina, in pamint argilos inmuiat cu apa, cu descarcare in autovehicule, teren catg. II	100 m3	4 235,226	962,53 ----- 0,00	4 076 518,94 ----- 0,00
	295226000 3507	Excavator hidraulic(draglina) pe senile 0,81-1,20 mc	h-ut.	9 275,144 9		
2	TsI51A1 n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 0,6 km	t	335 283,9 0	4,87 ----- 0,00	1 633 503,17 ----- 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut.	4 667,151 9		
3	TsI51A2 n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 ,5 km	t	300 000,0 0	9,45 ----- 0,00	2 835 000,00 ----- 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut.	8 100,00		
4	TsC51B n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	4 235,226	180,44 ----- 34,06	764 221,12 ----- 144 234,86
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1 524,681 4		
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	16,9409		
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut.	1 694,090 4		
5	TsC50B n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II	100 m3	4 235,226	56,01 ----- 0,00	237 197,20 ----- 0,00

	141112220 1752	Piatra sparta	m3	50,8227		
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut.	592,9316		
6	TsE04B n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II	100m2	42 352,26	26,75 ----- 0,00	1 132 871,27 ----- 0,00
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut.	3 134,067 2		
7	36-01-009- 1 n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Nivelarea taluzurilor rambleurilor la lucrarile de pamint: cu excavatoare	1000 m2	6,0451	4 931,71 ----- 0,00	29 812,68 ----- 0,00
	060203	Excavatoare dizel cu o singura cupa, pe senile, la lucrari de constructii hidroenergetice, 0,65 m3	h-ut.	36,0288		
	060204	Excavatoare dizel cu o singura cupa, pe senile, la lucrari de constructii hidroenergetice, 1 m3	h-ut.	23,8177		
	060205	Excavatoare dizel cu o singura cupa, pe senile, la lucrari de constructii hidroenergetice, 1,25 m3	m3	18,3771		
8	42-01-004- 3 n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Consolidarea taluzurilor cu piatra sparta cl. M300, Mpз 300 pe uscat cu executarea pavajului monostrat	100 m3	15,113	59 746,20 ----- 11 162,80	902 944,31 ----- 168 703,40
	1	Muncitor	h-om	1 783,334		
	408-9011	Piatra sparta (marca dupa proiect) M300 Mpз 300	m3	1 556,639		
	021243	Macarale pe senile, la alte tipuri de lucrari (cu exceptia conductelor magistrale), pina la 16 t	h-ut.	88,8644		
9	TsA24C n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Evacuarea mecanica a apelor executate cu motopompa de apa de joasa presiune motata pe tractor U 650, debit 200-500 Mc/h din avalul barajului	h-ut.	11,275	416,11 ----- 0,00	4 691,64 ----- 0,00
	295227000 4704	Motopompa monoetajata montata pe tractor 65 cp	h-ut.	11,275		
	341044000 5604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut.	11,275		
Total Lurari de constructii						

Total
Cheltuieli de transport (Π3) * 10 %
Cheltuieli de depozit materiale (Π3+Cheltu) * 2 %
Asigurarea sociala si medicala (Π3+Cheltu+Cheltu) * 24 %
Total Π3+Cheltu+Cheltu+Sigura
Cheltuieli de regie (Π3+Cheltu+Cheltu+Sigura) * 14,5 %
Total Π3+Cheltu+Cheltu+Sigura+Cheltu
Beneficiu de deviz (Π3+Cheltu+Cheltu+Sigura+Cheltu) * 6 %
Total Π3+Cheltu+Cheltu+Sigura+Cheltu+Benefi

Total deviz:
Inclusiv salariu

APROBAT:

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.Ș.

Ofertant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.Ș.

Deviz-oferta № 2-4**Lucrari hidrotehnice**

(denumirea lucrări)

No crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrai de constructii				
1	RpCD02C n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc.- AMENAJARE PRIN SUDARE armaturei d=20	kg	1 437,89	21,35 ----- 3,50	30 701,54 ----- 5 032,90
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	53,2019		
	271060200 0081	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D > 8 mm	kg	1 473,837 3		
	271050380 3116	Sirma neagra moale D=1 mm	kg	14,3789		
	295227000 4203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut.	4,0261		
	294034000 4000	Masina de fasonat otel beton cu motor electric	h-ut.	5,0326		
	341052000 1373	Automacara 5 tf	h-ut.	1,4379		
2	RpCD02C n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc.- AMENAJARE PRIN SUDARE armaturei d=20	kg	1 437,89	21,35 ----- 3,50	30 701,54 ----- 5 032,90
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	53,2019		
	271060200 0081	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D > 8 mm	kg	1 473,837 3		
	271050380 3116	Sirma neagra moale D=1 mm	kg	14,3789		
	295227000 4203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut.	4,0261		
	294034000 4000	Masina de fasonat otel beton cu motor electric	h-ut.	5,0326		
	341052000 1373	Automacara 5 tf	h-ut.	1,4379		
3	39-01-002- 1 n. K=3=1,00;	Demontarea pieselor inglobate la stavilele si gratarele plane in redane, masa unui set pentru 1 stavila, 1 gratar: pina la 1,5 t -	t	0,52	9 567,68 ----- 6 788,97	4 975,19 ----- 3 530,26

	M=1,00; Ш=1,00	demontarea viciilor pentru ridicare coborire batardou				
	1	Muncitor	h-om	37,3178		
	101-0324	Oxigen tehnic gazos	m3	0,00		
	101-0802	Sirma de sudura pentru sudare cu arc electric	kg	0,00		
	101-0837	Solventi pentru lacuri si vopsele R- 4A	kg	0,00		
	101-0964	Profile simple si fasonate, laminate la cald, din otel carbon, calitate obisnuita, rotunde si patrate, dimensiune 52-70 mm, otel marca St0	t	0,00		
	101-0986	Profile simple si fasonate, laminate la cald, din otel carbon, calitate obisnuita, corniere aripi egale, grosime 11-30 mm, latimea aripii 180-200 mm, otel marca St0	t	0,00		
	101-1019	Profile U Nr. 40, otel marca St0	t	0,00		
	101-1128	Tabla groasa laminata la cald, marginii taiate, grosime 9-12 mm, suprafata imbunatatita si precizie de laminare inalta, din otel carbon, calitate obisnuita, marca St0	t	0,00		
	101-1130	Tabla subtire laminata la cald, in foi cu marginii taiate, latime peste 1200 pana la 1300 mm, grosime 3,2-3,9 mm, otel marca S235	t	0,00		
	101-1513	Electrozi E42, diametru 4 mm	kg	0,00		
	101-1714	Suruburi de constructii cu piulite si saibe	kg	0,00		
	101-1757	Cirpe de sters	kg	0,00		
	101-1805	Cuie pentru constructii	kg	0,00		
	101-9412	Discuri abrazive	шт.	0,00		
	102-0058	Cherestea de rasinoase. Scanduri tivite, lungime 4-6,5 m, latime 75- 150 mm, grosime 32-40 mm, cal. IV	m3	0,00		
	201-0757	Elemente constructive separate ale cladirilor si constructiilor predominant din profile laminate la cald, masa medie a unei unitati de asamblare peste 0,5 pana la 1 t	t	0,00		
	201-9002	Elemente de otel	t	0,00		
	542-0042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	0,00		
	020201	Macarale-turn pentru turnat beton, la lucrari la constructii hidroenergetice, 10-25 t	h-ut.	2,2594		
	020418	Macarale-capre, la lucrari la constructii hidroenergetice, 120 t	h-ut.	0,52		
	030203	Cricuri hidraulice, tonaj 63 t	h-ut.	0,4004		
	031900	Palane electrice de uz general, tonaj 10 t	h-ut.	0,0442		
	040300	Automate de sudare, curent nominal de sudare 450-1250 A	h-ut.	0,26		
	040504	Aparate pentru sudare si taiere cu gaze	h-ut.	1,079		

	040801	Redresoare de sudare multipost, numarul de posturi pana la 30	h-ut.	0,39		
	040900	Transformatoare de sudat, curent nominal de sudare 315-500 A	h-ut.	0,65		
	330301	Masini electrice de slefuit	h-ut.	0,156		
4	39-01-002-1 n. K=3=1,00; M=1,00; W=1,00	Montarea pieselor inglobate la stavilele si gratarele plane in redane, masa unui set pentru 1 stavila, 1 gratar: pina la 1,5 t - restabilirea vicii pentru ridicare, coborire batardourilor tevi din otel	t	0,52	45 612,27 ----- 13 577,94	23 718,38 ----- 7 060,53
	1	Muncitor	h-om	74,6356		
	101-0324	Oxigen tehnic gazos	m3	2,158		
	101-0802	Sirma de sudura pentru sudare cu arc electric	kg	0,572		
	101-0837	Solventi pentru lacuri si vopsele R-4A	kg	0,208		
	101-0964	Profile simple si fasonate, laminate la cald, din otel carbon, calitate obisnuita, rotunde si patrate, dimensiune 52-70 mm, otel marca St0	t	0,0003		
	101-0986	Profile simple si fasonate, laminate la cald, din otel carbon, calitate obisnuita, corniere aripi egale, grosime 11-30 mm, latimea aripii 180-200 mm, otel marca St0	t	0,028		
	101-1019	Profile U Nr. 40, otel marca St0	t	0,0042		
	101-1128	Tabla groasa laminata la cald, margini taiate, grosime 9-12 mm, suprafata imbunatatita si precizie de laminare inalta, din otel carbon, calitate obisnuita, marca St0	t	0,0065		
	101-1130	Tabla subtire laminata la cald, in foi cu margini taiate, latime peste 1200 pana la 1300 mm, grosime 3,2-3,9 mm, otel marca S235	t	0,0006		
	101-1513	Electrozi E42, diametru 4 mm	kg	2,08		
	101-1714	Suruburi de constructii cu piulite si saibe	kg	0,104		
	101-1757	Cirpe de sters	kg	1,56		
	101-1805	Cuie pentru constructii	kg	0,052		
	101-9412	Discuri abrazive	шт.	0,0312		
	102-0058	Cherestea de rasinoase. Scanduri tivite, lungime 4-6,5 m, latime 75-150 mm, grosime 32-40 mm, cal. IV	m3	0,0229		
	201-0757	Elemente constructive separate ale cladirilor si constructiilor predominant din profile laminate la cald, masa medie a unei unitati de asamblare peste 0,5 pana la 1 t	t	0,0468		
	201-9002	Elemente de otel	t	0,52		
	542-0042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	0,6708		
	020201	Macarale-turn pentru turnat beton, la lucrari la constructii hidroenergetice, 10-25 t	h-ut.	4,5188		

	020418	Macarale-capre, la lucrari la constructii hidroenergetice, 120 t	h-ut.	1,04		
	030203	Cricuri hidraulice, tonaj 63 t	h-ut.	0,8008		
	031900	Palane electrice de uz general, tonaj 10 t	h-ut.	0,0884		
	040300	Automate de sudare, curent nominal de sudare 450-1250 A	h-ut.	0,52		
	040504	Aparate pentru sudare si taiere cu gaze	h-ut.	2,158		
	040801	Redresoare de sudare multipost, numarul de posturi pana la 30	h-ut.	0,78		
	040900	Transformatoare de sudat, curent nominal de sudare 315-500 A	h-ut.	1,30		
	330301	Masini electrice de slefuit	h-ut.	0,312		
5	RCsP45D n. K=3=1,00; M=1,00; W=1,00	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc - demontarea sonstructiilor metalice	kg	142,72	2,78 ----- 2,37	396,18 ----- 337,53
	721424002 1800	Lacatus mecanic	h-om	2,1408		
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	1,4272		
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1142		
	241111590 4512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,1427		
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut.	0,2141		
	311050000 2401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut.	0,3568		
6	RpCP27A n. K=3=1,00; M=1,00; W=1,00	Confectionarea si montarea tiranului metalic din otel-beton, cu diametrul de 8 mm (14buc x 9m =125m) - montarea canatelor metalice	m	126,00	480,54 ----- 392,59	60 548,39 ----- 49 466,34
	721203002 2700	Sudor	h-om	217,98		
	722413002 2649	Strungar	h-om	34,02		
	712205001 3400	Zidar	h-om	168,84		
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	39,06		
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	63,00		
	241111590 4512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	31,50		
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	18,90		
	273572590 1015	Electrod sud.ol. nealiat supertit fin 2,5 S 1125/2	kg	12,60		
	401110620 2741	Energie electrica	kw	252,00		
	271060200	Otel beton profil neted OB 37 STAS	kg	315,00		

	0236	438 D = 20 mm				
	243011610 3294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	3,78		
	311050000 2401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut.	16,38		
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut.	3,78		
7	M1C10A n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Utilaj tehnologic mobil, pe cale de rulare (malaxoare mobile, bunkere mobile), avind greutatea totala de 2-20 t, livrat in subansamble si piese cu greutatea maxima de 10 t - montarea caruciorului pe roti din notl pentru miscare pe sine	t	0,52	7 390,35 ----- 5 515,18	3 842,98 ----- 2 867,89
	828301002 1000	Electronist	h-om	3,12		
	721424002 1800	Lacatus mecanic	h-om	4,42		
	721421002 6810	Montator conducte, constructii metalice	h-om	22,308		
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,468		
	271040361 5911	Tabla groasa 10 x 1000 OLT 37-In SR EN 10029	kg	2,704		
	287411581 7100	Surub cap hexagonal M 20x60	шт.	3,692		
	287411584 2700	Piulita hexag. M20	шт.	3,692		
	273572590 0578	Electrod sud.ol.nealiat D = 3,25 e42b	kg	0,832		
	241111590 4512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,936		
	232014620 0755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,208		
	232018620 1228	Ulei industrial tip I 70	kg	3,328		
	232018620 2613	Unsoare consistenta U 100	kg	0,208		
	401110620 2741	Energie electrica	kw	4,16		
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,104		
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,624		
	341052000 6729	Macara pe pneuri 10-14,9 TF, cu brat cu zabrele	h-ut.	0,4108		
8	40-01-010-03 n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Executarea batardourilor de casoale cu construirea casoaielor pe uscat la locul de montare - motare si instalare scuturi batardou din lemn	m3 de lemn	2,02	9 517,09 ----- 818,29	19 224,52 ----- 1 652,95
	1	Muncitor	h-om	17,473		
	5153	Piese forjate din semifabricate patrate, masa 1,8 kg	kg	24,24		
	15192	Cherestea de rasinoase. Bare tivite,	m3	1,9594		

		lungime 4-6,5 m, latime 75-150 mm, grosime 100, 125 mm, cal. I				
	2078	Suruburi, cap hexagonal, diametrul filetului 20-22 mm	kg	4,04		
	2819	Placi pentru panouri de zapada, de rasinoase, neantiseptizate	m3	0,202		
	661	Ferastrau electric circular	h-ut.	0,7272		
	112	Automobile cu obloane, tonaj 5 t	h-ut.	0,4444		
9	IzA10B n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Curatirea suprafetei tablei negre linse cu perie de sirma si smirghel pentru aplicarea protectiei anticorozive cu white spirit - curatarea constructiilor metalice SVELER SI UNGHI CU PERII METALIC3	m2	76,00	70,93 ----- 65,27	5 390,60 ----- 4 960,82
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	52,44		
	288111600 1965	Pinza pentru slef.usc.car.sil.nea 23 x 30 gr 40 foi S 1582	шт.	22,80		
	232016620 0676	White spirit	kg	10,26		
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	2,28		
10	IzA10B n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Curatirea suprafetei tablei negre linse cu perie de sirma si smirghel pentru aplicarea protectiei anticorozive cu white spirit - curatarea constructiilor metalice SVELER SI UNGHI CU PERII METALIC3	m2	80,00	70,93 ----- 65,27	5 674,32 ----- 5 221,92
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	55,20		
	288111600 1965	Pinza pentru slef.usc.car.sil.nea 23 x 30 gr 40 foi S 1582	шт.	24,00		
	232016620 0676	White spirit	kg	10,80		
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	2,40		
11	CL10C n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimei pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura - scari pentru infaptuierea lucrarilor de constructii	t	0,426	32 105,09 ----- 8 041,00	13 676,77 ----- 3 425,47
	721421002 6800	Montator constructii metalice	h-om	18,105		
	721203002 2700	Sudor	h-om	12,6735		
	721407002 1400	Lacatus constructii metalice	h-om	3,621		
	931006001	Muncitor deservire CM	h-om	1,8105		

	9920					
	281110630 1300	Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc)	kg	426,00		
	287315590 1340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	2,343		
	287411584 2700	Piulita hexag. M20	шт.	2,13		
	287411580 2500	Surub cap hexagonal M 20	шт.	2,13		
	287411588 3700	Saiba M 20	шт.	2,13		
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1704		
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2556		
	311050000 3004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut.	2,343		
	341052000 6728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut.	4,047		
Total						
Cheltuieli de transport (ПЗ) * 10 %						
Cheltuieli depozitare (ПЗ+Cheltu) * 2 %						
Asigurari sociale (ПЗ+Cheltu+Cheltu) * 24 %						
Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur						
Cheltuieli de regie (ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur) * 76 %						
Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur+Cheltu						
Beneficiu de viz (ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur+Cheltu) * 6 %						
Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur+Cheltu+Benfic						
Total Lucrai de constructii						

Total deviz:
Inclusiv salariu

APROBAT:

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.Ș.

Ofertant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.Ș.