

**Constructia stadionului de fotbal
din orasul Soldanesti (la cerintele
Federatiei Moldovneasca de
Fotbal dupa vizita in teren)**

Formular Nr.1B

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz-oferta № 2-2 suplimentar
Amenajarea fundatiei terenului de fotbal la cerintele Federatiei
Moldoveneasca de Fotbal
(denumirea lucrării)**

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
|--------|-----------------------------|---|------|---------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | 1. Acoperire teren de fotbal | | |
| 1 | DA12C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica strat din piatra 40-20 mm gr. 100 mm K comp=1,24 | m3 | 756,00 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 226,80 |
| | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-20mm | m3 | 1 190,55 |
| | 4100116202806 | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 46,87 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 31,75 |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 164,81 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 3,78 |
| | | <i>Total</i> | | |
| 2 | DA12C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica strat din piatra 5-20 mm gr. 50 mm K comp=1,24 | m3 | 378,00 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 113,40 |
| | 1411122201642 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 5-20mm | m3 | 595,27 |
| | 4100116202806 | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 23,44 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 15,88 |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 82,40 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|--|---------------|---|------|--------|
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 1,89 |
| | | <i>Total</i> | | |
| 3 | DA11C | Strat de fundatie sau reprofilare din Savura de granit fr. 1-5 mm, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire gr.30 mm Kcomp=1.24 | m3 | 226,80 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 317,52 |
| | 1411122201665 | Savura de granit fr. 1.5 mm | m3 | 357,16 |
| | 4100116202806 | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 14,06 |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 39,46 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 1,13 |
| | | <i>Total</i> | | |
| Total | | | | |
| Total Acoperire teren de fotbal | | | | |
| Total | | | | |
| Asigurarea sociala si medicala | | | | |
| Cheltuieli de transport | | | | |
| Total | | | | |
| Cheltuieli de regie | | | | |
| Total | | | | |
| Beneficiu de deviz | | | | |
| Total | | | | |
| TVA | | | | |

**Total deviz:
Inclusiv salariu**