

Reparatia Caminului cultural din s. Piscaresti, comuna Sircova

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № Lucrari de reparatie

Valoarea de deviz 1 800 000,000 lei

Intocmit in preturi curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------|-----------------------------|---|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură incl. salariu | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Lucrari interioare | | | | |
| | | 1.1. Hol (incaperea nr. 1) | | | | |
| | | 1.1.1. Tavan | | | | |
| 1 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (балки) cu tratament antiseptic | m3 | 1,200 | 5 475,930 1 297,350 | 6 571,116 1 556,820 |
| 2 | IzF10H | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante cu energie inglobata redusa (melana, deseuri, in, cinapa, etc.), simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 20 % | m2 | 49,500 | 80,359 6,919 | 3 977,781 342,501 |
| 3 | CK28B | Tavane suspendate executate pe santier din OSB Material marunt(suruburi autofiletante, cu cap inecat crestet, prenadez, cuie)=1,027 | m2 | 49,500 | 197,363 132,618 | 9 769,480 6 564,591 |
| 4 | CK50A | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane | m2 | 17,500 | 229,174 112,437 | 4 010,553 1 967,647 |
| 5 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 17,500 | 5,130 1,730 | 89,771 30,271 |
| 6 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 17,500 | 108,277 88,220 | 1 894,846 1 543,846 |
| 7 | CF17C | Strat de impaslitura din fibra de sticla (plasa) aplicat pe suprafata tavanelor, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 10,000 | 19,078 11,532 | 190,780 115,320 |
| 8 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare | m2 | 17,500 | 5,130 | 89,771 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|--|----|---------|--------------------|----------------------------------|
| | | a tavanelor | | | 1,730 | 30,271 |
| 9 | CF57A | Aplicarea manuala a chifului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 17,500 | 34,825 31,713 | 609,437 554,977 |
| 10 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavane | m2 | 17,500 | 43,153 31,713 | 755,177 554,977 |
| 11 | CK28B7 | Tavane extensibile, inclusiv sistemul-grila Material marunt(suruburi autofiletante, cu cap inecat crestet, prenadez, cuie)=1,027 | m2 | 32,000 | 343,684 132,618 | 10 997,896 4 243,776 |
| 12 | CK18B | Montarea baghetelor din polistiren, la tavane | m | 54,000 | 43,608 29,983 | 2 354,838 1 619,093 |
| | | Total Tavan Inclusiv salariu | | | | 41 311,446 19 124,090 |
| | | 1.1.2. Pardoseli | | | | |
| 13 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 49,500 | 15,634 6,919 | 773,903 342,500 |
| 14 | CG17A | Pardoseli din placi patrute, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m2 | 49,500 | 294,994 144,150 | 14 602,203 7 135,425 |
| 15 | CG18A | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m | 29,000 | 74,309 49,011 | 2 154,964 1 421,319 |
| | | Total Pardoseli Inclusiv salariu | | | | 17 531,070 8 899,244 |
| | | 1.1.3. Pereti | | | | |
| 16 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 105,100 | 15,568 15,568 | 1 636,218 1 636,218 |
| 17 | CF05A | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru | m2 | 105,100 | 187,232 132,618 | 19 678,126 13 938,152 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|--|----|---------|------------------------|----------------------------------|
| | | smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletituri, aplicate la pereti | | | | |
| 18 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 105,100 | 4,880 1,730 | 512,867 181,802 |
| 19 | CF17C | Strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 105,100 | 19,078 11,532 | 2 005,098 1 212,013 |
| 20 | CF50A | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. | m2 | 105,100 | 55,324 36,902 | 5 814,510 3 878,442 |
| 21 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 105,100 | 4,880 1,730 | 512,867 181,802 |
| 22 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 105,100 | 34,825 31,713 | 3 660,104 3 333,037 |
| 23 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 105,100 | 43,153 31,713 | 4 535,380 3 333,036 |
| 24 | RpCJ06C | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime | m | 29,800 | 52,242 48,434 | 1 556,826 1 443,345 |
| 25 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 7,450 | 45,792 31,717 | 341,150 236,291 |
| | | Total Pereti Inclusiv salariu | | | | 40 253,146 29 374,138 |
| | | Total Hol (incaperea nr. 1) Inclusiv salariu | | | | 99 095,662 57 397,472 |
| | | 1.2. WCI (incaperea nr.2) 1.2.1. Tavan | | | | |
| 26 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (балки) cu tratament antiseptic | m3 | 0,200 | 5 475,930 1 297,350 | 1 095,186 259,470 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------|---|----|--------|--------------------|--------------------------------|
| 27 | IzF10H | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante cu energie inglobata redusa (melana, deseuri, in, cinepa, etc.), simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 20 % | m2 | 8,600 | 80,359 6,919 | 691,089 59,505 |
| 28 | CK50A | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane | m2 | 8,600 | 229,174 112,437 | 1 970,900 966,958 |
| 29 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 8,600 | 5,130 1,730 | 44,116 14,876 |
| 30 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 8,600 | 108,278 88,220 | 931,189 758,690 |
| 31 | CF17C | Strat de impaslitura din fibra de sticla (plasa) aplicat pe suprafata tavanelor, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 5,000 | 19,078 11,532 | 95,390 57,660 |
| 32 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 8,600 | 5,130 1,730 | 44,116 14,876 |
| 33 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 8,600 | 34,825 31,713 | 299,494 272,732 |
| 34 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavane | m2 | 8,600 | 43,153 31,713 | 371,116 272,732 |
| 35 | CK18B | Montarea baghetelor din polistiren, la tavane | m | 12,100 | 43,607 29,983 | 527,646 362,797 |
| | | Total Tavan Inclusiv salariu | | | | 6 070,242 3 040,296 |
| | | 1.2.2. Pardoseli | | | | |
| 36 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 8,600 | 15,634 6,919 | 134,454 59,505 |
| 37 | CG17A | Pardoseli din placi patrate, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu | m2 | 8,600 | 294,989 144,150 | 2 536,906 1 239,690 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|--|----|--------|--------------------|----------------------------------|
| | | apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | | | | |
| | | Total Pardoseli Inclusiv salariu | | | | 2 671,360 1 299,195 |
| | | 1.2.3. Pereti | | | | |
| 38 | CF05A | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti | m2 | 49,600 | 187,231 132,618 | 9 286,666 6 577,853 |
| 39 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 49,600 | 4,880 1,730 | 242,038 85,798 |
| 40 | CI07A | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, fixate cu pasta adeziva, si rostuirea cu fuga in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp Material marunt (diluante, cirpe de sters, apa etc.)=1,020 | m2 | 49,600 | 430,383 276,768 | 21 347,011 13 727,693 |
| 41 | RpCJ06C | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime | m | 12,200 | 52,245 48,434 | 637,388 590,900 |
| 42 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 3,050 | 45,779 31,704 | 139,625 96,696 |
| | | Total Pereti Inclusiv salariu | | | | 31 652,728 21 078,940 |
| | | 1.2.4. Apa si Canalizare | | | | |
| 43 | SA16B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm | m | 7,000 | 67,205 20,181 | 470,433 141,267 |
| 44 | SA16A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri | m | 10,000 | 59,856 19,028 | 598,559 190,278 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|---|-----|-------|--------------------|--------------------|
| | | de locuit si social culturale, avind diametrul de 16 mm | | | | |
| 45 | SA38D | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 16-25 mm | buc | 5,000 | 6,610 3,460 | 33,048 17,298 |
| 46 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 25-50 mm | buc | 5,000 | 105,649 51,317 | 528,247 256,587 |
| 47 | RpSB13E | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m | 5,000 | 119,885 21,911 | 599,426 109,554 |
| 48 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc | 3,000 | 69,569 16,145 | 208,707 48,434 |
| 49 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 8,000 | 46,397 14,415 | 371,178 115,320 |
| 50 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 6,000 | 65,621 12,685 | 393,723 76,111 |
| 51 | SC04C | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,020 | buc | 1,000 | 927,936 109,554 | 927,936 109,554 |
| 52 | SD03A | Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" Material marunt (cinepa, fuior, ulei de in etc)=1,005 | buc | 1,000 | 310,185 60,543 | 310,185 60,543 |
| 53 | SD07A | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1,020 | buc | 3,000 | 46,079 10,379 | 138,236 31,136 |
| 54 | SE59A | Distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a. Material marunt (aracet, | buc | 1,000 | 246,652 20,181 | 246,652 20,181 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------|--|----|--------|--------------------|--------------------------------|
| 64 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 13,800 | 34,825 31,713 | 480,586 437,640 |
| 65 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavane | m2 | 13,800 | 43,153 31,713 | 595,511 437,639 |
| 66 | CK18B | Montarea baghetelor din polistiren, la tavane | m | 16,000 | 43,608 29,983 | 697,730 479,731 |
| | | Total Tavan Inclusiv salariu | | | | 9 585,424 4 774,708 |
| | | 1.3.2. Pardoseli | | | | |
| 67 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 13,800 | 15,634 6,919 | 215,752 95,485 |
| 68 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 13,800 | 71,077 40,362 | 980,865 556,996 |
| 69 | CG36A | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp Materiale marunte (cuie)=1,01 | m2 | 13,800 | 215,854 74,958 | 2 978,786 1 034,420 |
| | | Total Pardoseli Inclusiv salariu | | | | 4 175,403 1 686,901 |
| | | 1.3.3. Pereti | | | | |
| 70 | CF05A | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti | m2 | 67,700 | 187,232 132,618 | 12 675,628 8 978,239 |
| 71 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 67,700 | 4,880 1,730 | 330,362 117,107 |
| 72 | CF17C | Strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 67,700 | 19,078 11,532 | 1 291,580 780,716 |
| 73 | CF50A | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la | m2 | 67,700 | 55,324 36,902 | 3 745,407 2 498,292 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------|--|-----|--------|------------------------|----------------------------------|
| | | holtzsuruburi=1,020 | | | | |
| 55 | SC07A | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtzsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,050 | buc | 1,000 | 1 527,012 271,002 | 1 527,012 271,002 |
| 56 | SB28A | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm Material marunt (ciment, nisip, apa etc.)=1,010 | buc | 1,000 | 85,317 14,415 | 85,317 14,415 |
| | | Total Apa si Canalizare Inclusiv salariu | | | | 6 438,659 1 461,680 |
| | | Total WCI (incaperea nr.2) Inclusiv salariu | | | | 46 832,989 26 880,111 |
| | | 1.3. Incapere de serviciu (incaperea nr. 3) 1.3.1. Tavan | | | | |
| 57 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (балки) cu tratament antiseptic | m3 | 0,320 | 5 473,762 1 297,350 | 1 751,604 415,152 |
| 58 | IzF10H | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante cu energie inglobata redusa (melana, deseuri, in, cinapa, etc.), simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 20 % | m2 | 13,800 | 80,359 6,919 | 1 108,957 95,485 |
| 59 | CK50A | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane | m2 | 13,800 | 229,174 112,437 | 3 162,607 1 551,630 |
| 60 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 13,800 | 5,130 1,730 | 70,791 23,871 |
| 61 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 13,800 | 108,277 88,220 | 1 494,223 1 217,433 |
| 62 | CF17C | Strat de impaslitura din fibra de sticla (plasa) aplicat pe suprafata tavanelor, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 8,000 | 19,078 11,532 | 152,624 92,256 |
| 63 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 13,800 | 5,130 1,730 | 70,791 23,871 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|---|----|--------|------------------------|----------------------------------|
| | | pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. | | | | |
| 74 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 67,700 | 4,880 1,730 | 330,362 117,107 |
| 75 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 67,700 | 34,825 31,713 | 2 357,650 2 146,970 |
| 76 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 67,700 | 43,153 31,713 | 2 921,458 2 146,970 |
| 77 | RpCJ06C | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime | m | 12,200 | 52,245 48,434 | 637,388 590,900 |
| 78 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 3,050 | 45,779 31,704 | 139,625 96,696 |
| | | Total Pereti Inclusiv salariu | | | | 24 429,460 17 472,997 |
| | | Total Incapere de serviciu (incaperea nr. 3) Inclusiv salariu | | | | 38 190,287 23 934,606 |
| | | 1.4. Coridor (incaperea nr. 4) 1.4.1. Tavan | | | | |
| 79 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (балки) cu tratament antiseptic | m3 | 0,100 | 5 475,920 1 297,340 | 547,592 129,734 |
| 80 | IzF10H | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante cu energie inglobata reduca (melana, deseuri, in, cinapa, etc.), simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 20 % | m2 | 3,600 | 80,359 6,919 | 289,293 24,909 |
| 81 | CK50A | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane | m2 | 3,600 | 229,174 112,437 | 825,028 404,773 |
| 82 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 3,600 | 5,130 1,730 | 18,467 6,227 |
| 83 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm | m2 | 3,600 | 108,276 | 389,794 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------|--|----|--------|--------------------|--------------------------------|
| | | grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | | | 88,220 | 317,591 |
| 84 | CF17C | Strat de impaslitura din fibra de sticla (plasa) aplicat pe suprafata tavanelor, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 1,300 | 19,078 11,532 | 24,802 14,992 |
| 85 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 3,600 | 5,130 1,730 | 18,467 6,227 |
| 86 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 3,600 | 34,825 31,713 | 125,371 114,167 |
| 87 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavane | m2 | 3,600 | 43,153 31,713 | 155,351 114,167 |
| 88 | CK18B | Montarea baghetelor din polistiren, la tavane | m | 7,700 | 43,604 29,983 | 335,747 230,871 |
| | | Total Tavan Inclusiv salariu | | | | 2 729,912 1 363,658 |
| | | 1.4.2. Pardoseli | | | | |
| 89 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 3,600 | 15,634 6,919 | 56,283 24,909 |
| 90 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 3,600 | 71,059 40,362 | 255,814 145,304 |
| 91 | CG36A | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp Materiale marunte (cuie)=1,010 | m2 | 3,600 | 215,861 74,958 | 777,100 269,848 |
| | | Total Pardoseli Inclusiv salariu | | | | 1 089,197 440,061 |
| | | 1.4.3. Pereti | | | | |
| 92 | CF05A | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti | m2 | 29,300 | 187,231 132,618 | 5 485,876 3 885,707 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|---|----|---------|------------------------|---------------------------------|
| 93 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 29,300 | 4,880 1,730 | 142,978 50,683 |
| 94 | CF17C | Strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 29,300 | 19,078 11,532 | 558,986 337,888 |
| 95 | CF50A | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. | m2 | 29,300 | 55,324 36,902 | 1 620,981 1 081,240 |
| 96 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 29,300 | 4,880 1,730 | 142,978 50,683 |
| 97 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 29,300 | 34,825 31,713 | 1 020,373 929,191 |
| 98 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 29,300 | 43,153 31,713 | 1 264,383 929,191 |
| 99 | RpCJ06C | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime | m | 15,300 | 52,249 48,434 | 799,416 741,046 |
| 100 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 3,060 | 45,788 31,713 | 140,112 97,042 |
| | | Total Pereti Inclusiv salariu | | | | 11 176,083 8 102,671 |
| | | Total Coridor (incaperea nr. 4) Inclusiv salariu | | | | 14 995,192 9 906,390 |
| | | 1.5. Sala festiva (incaperea nr.5) 1.5.1. Tavan | | | | |
| 101 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (балки) cu tratament antiseptic | m3 | 3,500 | 5 475,930 1 297,350 | 19 165,755 4 540,725 |
| 102 | IzF10H | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante cu energie inglobata redusa (melana, deseuri, in, cinepa, etc.), simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe | m2 | 136,900 | 80,359 6,919 | 11 001,175 947,239 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|--------|---|----|---------|--------------------|-----------------------------------|
| | | suprafete orizontale sau inclinate pina la 20 % | | | | |
| 103 | CK28B | Tavane suspendate executate pe santier din OSB Material marunt(suruburi autofiletante, cu cap inecat crestas, preadez, cuie)=1,027 | m2 | 150,900 | 197,364 132,618 | 29 782,166 20 012,056 |
| 104 | CK50A | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane | m2 | 79,000 | 229,174 112,437 | 18 104,785 8 882,523 |
| 105 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 79,000 | 5,130 1,730 | 405,254 136,654 |
| 106 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 79,000 | 108,277 88,220 | 8 553,890 6 969,364 |
| 107 | CF17C | Strat de impaslitura din fibra de sticla (plasa) aplicat pe suprafata tavanelor, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 36,000 | 19,078 11,532 | 686,808 415,152 |
| 108 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 79,000 | 5,130 1,730 | 405,254 136,654 |
| 109 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 79,000 | 34,825 31,713 | 2 751,171 2 505,327 |
| 110 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavane | m2 | 79,000 | 43,153 31,713 | 3 409,087 2 505,327 |
| 111 | CK28B7 | Tavane extensibile, inclusiv sistemul-grila Material marunt(suruburi autofiletante, cu cap inecat crestas, preadez, cuie)=1,027 | m2 | 77,430 | 321,226 132,619 | 24 872,540 10 268,670 |
| 112 | CK18B | Montarea baghetelor din polistiren, la tavane | m | 103,300 | 43,608 29,983 | 4 504,737 3 097,265 |
| | | Total Tavan Inclusiv salariu | | | | 123 642,622 60 416,956 |
| | | 1.5.2. Pardoseli | | | | |
| 113 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris cu gr=10cm | m3 | 15,090 | 269,827 57,083 | 4 071,688 861,383 |
| 114 | CC03A | Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp | kg | 150,000 | 15,036 2,595 | 2 255,430 389,205 |
| 115 | CG22A | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu | m2 | 150,900 | 115,075 51,894 | 17 364,762 7 830,804 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|--------|--|----|---------|--------------------|----------------------------------|
| | | suprafata mai mare de 16 mp | | | | |
| 116 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 150,900 | 15,634 6,919 | 2 359,190 1 044,107 |
| 117 | CG17A | Pardoseli din placi patrate, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m2 | 150,900 | 294,994 144,150 | 44 514,637 21 752,235 |
| 118 | CG18A | Plinte horizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m | 36,500 | 74,309 49,011 | 2 712,274 1 788,902 |
| | | Total Pardoseli Inclusiv salariu | | | | 73 277,981 33 666,636 |
| | | 1.5.3. Scena | | | | |
| 119 | CD55C | Zidarie din blocuri de calcar (fortan) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie in asize (SA - 20) | m3 | 1,000 | 783,331 281,381 | 783,331 281,381 |
| 120 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris cu gr=10cm | m3 | 3,900 | 269,833 57,083 | 1 052,350 222,625 |
| 121 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp | kg | 35,000 | 15,036 2,595 | 526,266 90,814 |
| 122 | CG22A | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp | m2 | 39,000 | 115,074 51,894 | 4 487,886 2 023,866 |
| 123 | CB02A | Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 6,000 | 257,212 69,192 | 1 543,272 415,152 |
| 124 | CC01A | Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv | kg | 15,000 | 14,062 2,479 | 210,929 37,191 |
| 125 | CA02B | Beton simplu turnat in egalizari, | m3 | 1,200 | 1 039,711 | 1 247,653 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-------|--|----|---------|--------------------|----------------------------------|
| | | pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010 | | | 265,236 | 318,283 |
| 126 | CG04A | Pardoseli din scinduri geluite de rasinoase cu lamba si uluc, un rind de scinduri batute alaturat pe rigle din stejar, impregnate cu lignolineum aplicat in 2 straturi, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m2 | 58,150 | 193,044 54,777 | 11 225,529 3 185,254 |
| 127 | CG06A | Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti | m | 33,500 | 61,042 40,362 | 2 044,907 1 352,127 |
| 128 | CN32H | Vopsitorii lemniei cu solutii speciale executate manual cu vopsele antiseptice si hidrofuge pe suprafetele prelucrate ale lemnului impregnat | m2 | 58,150 | 33,264 23,064 | 1 934,287 1 341,172 |
| 129 | CN16D | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de ulei la dusumele | m2 | 58,150 | 44,764 31,713 | 2 603,022 1 844,140 |
| | | Total Scena Inclusiv salariu | | | | 27 659,432 11 112,005 |
| | | 1.5.4. Pereti | | | | |
| 130 | CF05A | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti | m2 | 232,900 | 187,232 132,618 | 43 606,291 30 886,732 |
| 131 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 232,900 | 4,880 1,730 | 1 136,505 402,870 |
| 132 | CF17C | Strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 232,900 | 19,078 11,532 | 4 443,266 2 685,803 |
| 133 | CF50A | Tencuieli interioare de 5 mm | m2 | 232,900 | 55,324 | 12 884,866 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|---|----|---------|------------------------|------------------------------------|
| | | grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. | | | 36,902 | 8 594,569 |
| 134 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 232,900 | 4,880 1,730 | 1 136,505 402,870 |
| 135 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 232,900 | 34,825 31,713 | 8 110,731 7 385,957 |
| 136 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 232,900 | 43,153 31,713 | 10 050,334 7 385,958 |
| 137 | RpCJ06C | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime | m | 31,500 | 52,245 48,434 | 1 645,704 1 525,684 |
| 138 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 6,300 | 45,788 31,713 | 288,465 199,792 |
| | | Total Pereti Inclusiv salariu | | | | 83 302,667 59 470,235 |
| | | Total Sala festiva (incaperea nr.5) Inclusiv salariu | | | | 307 882,702 164 665,832 |
| | | 1.6. Incapere de serviciu (incaperea nr. 6) 1.6.1. Tavan | | | | |
| 139 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (балки) cu tratament antiseptic | m3 | 0,500 | 5 475,932 1 297,352 | 2 737,966 648,676 |
| 140 | IzF10H | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante cu energie inglobata redusa (melana, deseuri, in, cinipa, etc.), simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 20 % | m2 | 20,200 | 80,359 6,919 | 1 623,256 139,768 |
| 141 | CK50A | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane | m2 | 20,200 | 229,175 112,437 | 4 629,326 2 271,228 |
| 142 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare | m2 | 20,200 | 5,130 | 103,622 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-------|---|----|--------|--------------------|---------------------------------|
| | | a tavanelor | | | 1,730 | 34,942 |
| 143 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 20,200 | 108,277 88,220 | 2 187,201 1 782,040 |
| 144 | CF17C | Strat de impaslitura din fibra de sticla (plasa) aplicat pe suprafata tavanelor, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 10,000 | 19,078 11,532 | 190,780 115,320 |
| 145 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 20,200 | 5,130 1,730 | 103,622 34,942 |
| 146 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 20,200 | 34,825 31,713 | 703,464 640,602 |
| 147 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavane | m2 | 20,200 | 43,153 31,713 | 871,691 640,603 |
| 148 | CK18B | Montarea baghetelor din polistiren, la tavane | m | 22,500 | 43,608 29,983 | 981,173 674,622 |
| | | Total Tavan Inclusiv salariu | | | | 14 132,101 6 982,743 |
| | | 1.6.2. Pardoseli | | | | |
| 149 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 20,200 | 15,634 6,919 | 315,811 139,768 |
| 150 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 20,200 | 71,067 40,362 | 1 435,549 815,312 |
| 151 | CG36A | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp Materiale marunte (cuie)=1,010 | m2 | 20,200 | 215,852 74,958 | 4 360,216 1 514,152 |
| | | Total Pardoseli Inclusiv salariu | | | | 6 111,576 2 469,232 |
| | | 1.6.3. Pereti | | | | |
| 152 | CF05A | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv | m2 | 42,200 | 187,231 132,618 | 7 901,128 5 596,480 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|---|----|--------|------------------------|----------------------------------|
| | | montarea armaturii de otel si a impletitunii, aplicate la pereti | | | | |
| 153 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 42,200 | 4,880 1,730 | 205,928 72,998 |
| 154 | CF17C | Strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 42,200 | 19,078 11,532 | 805,091 486,650 |
| 155 | CF50A | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. | m2 | 42,200 | 55,324 36,902 | 2 334,656 1 557,281 |
| 156 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 42,200 | 4,880 1,730 | 205,928 72,998 |
| 157 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 42,200 | 34,825 31,713 | 1 469,613 1 338,288 |
| 158 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 42,200 | 43,153 31,713 | 1 821,057 1 338,289 |
| 159 | RpCJ06C | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime | m | 12,200 | 52,245 48,434 | 637,388 590,900 |
| 160 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 3,050 | 45,779 31,704 | 139,625 96,696 |
| | | Total Pereti Inclusiv salariu | | | | 15 520,414 11 150,580 |
| | | Total Incapere de serviciu (incaperea nr. 6) Inclusiv salariu | | | | 35 764,091 20 602,555 |
| | | 1.7. Coridor (incaperea nr.7) 1.7.1. Tavan | | | | |
| 161 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (балки) cu tratament antiseptic | m3 | 0,160 | 5 484,775 1 297,350 | 877,564 207,576 |
| 162 | IzF10H | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante cu energie inglobata | m2 | 6,700 | 80,359 6,919 | 538,407 46,359 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-------|---|----|--------|--------------------|--------------------------------|
| | | redusa (melana, deseuri, in, cinepa, etc.), simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 20 % | | | | |
| 163 | CK50A | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane | m2 | 6,700 | 229,174 112,437 | 1 535,469 753,328 |
| 164 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 6,700 | 5,130 1,730 | 34,370 11,590 |
| 165 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 6,700 | 108,278 88,220 | 725,464 591,073 |
| 166 | CF17C | Strat de impaslitura din fibra de sticla (plasa) aplicat pe suprafata tavanelor, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 3,000 | 19,078 11,532 | 57,234 34,596 |
| 167 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 6,700 | 5,130 1,730 | 34,370 11,590 |
| 168 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 6,700 | 34,825 31,713 | 233,328 212,477 |
| 169 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavane | m2 | 6,700 | 43,153 31,713 | 289,125 212,477 |
| 170 | CK18B | Montarea baghetelor din polistiren, la tavane | m | 23,300 | 43,609 29,983 | 1 016,088 698,609 |
| | | Total Tavan Inclusiv salariu | | | | 5 341,419 2 779,675 |
| | | 1.7.2. Pardoseli | | | | |
| 171 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 6,700 | 15,633 6,919 | 104,739 46,359 |
| 172 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 6,700 | 71,058 40,362 | 476,091 270,425 |
| 173 | CG36A | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp Materiale marunte (cuie)=1,010 | m2 | 6,700 | 215,846 74,958 | 1 446,168 502,218 |
| | | Total Pardoseli | | | | 2 026,998 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|--|----|--------|--------------------|----------------------------------|
| | | Inclusiv salariu | | | | 819,002 |
| | | 1.7.3. Pereti | | | | |
| 174 | CF05A | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti | m2 | 79,400 | 187,233 132,618 | 14 866,262 10 529,869 |
| 175 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 79,400 | 4,880 1,730 | 387,456 137,346 |
| 176 | CF17C | Strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 79,400 | 19,078 11,532 | 1 514,793 915,641 |
| 177 | CF50A | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. | m2 | 79,400 | 55,324 36,902 | 4 392,694 2 930,051 |
| 178 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 79,400 | 4,880 1,730 | 387,456 137,346 |
| 179 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 79,400 | 34,825 31,713 | 2 765,101 2 518,012 |
| 180 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 79,400 | 43,153 31,713 | 3 426,348 2 518,012 |
| 181 | RpCJ06C | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime | m | 10,200 | 52,249 48,434 | 532,938 494,031 |
| 182 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 2,040 | 45,788 31,713 | 93,407 64,695 |
| | | | | | | |
| | | Total Pereti Inclusiv salariu | | | | 28 366,455 20 245,003 |
| | | | | | | |
| | | Total Coridor (incaperea nr.7) | | | | 35 734,872 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|---|----|--------|------------------------|------------------------|
| | | Inclusiv salariu | | | | 23 843,680 |
| | | 1.8. Biblioteca (incaperă nr.8) | | | | |
| | | 1.8.1. Tavan | | | | |
| 183 | RpCO56B | Demontari: tavane suspendate | m2 | 31,100 | 54,200 54,200 | 1 685,632 1 685,632 |
| 184 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (балки) cu tratament antiseptic | m3 | 0,750 | 5 475,991 1 297,427 | 4 106,993 973,070 |
| 185 | IzF10H | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante cu energie inglobata redusa (melana, deseuri, in, cinepa, etc.), simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 20 % | m2 | 31,100 | 80,359 6,919 | 2 499,171 215,187 |
| 186 | CK28B | Tavane suspendate executate pe santier din OSB Material marunt(suruburi autofiletante, cu cap inecat crestet, prenadez, cuie)=1,027 | m2 | 31,100 | 197,364 132,618 | 6 138,026 4 124,420 |
| 187 | CK50A | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane | m2 | 14,000 | 229,174 112,437 | 3 208,443 1 574,118 |
| 188 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 14,000 | 5,130 1,730 | 71,817 24,217 |
| 189 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 14,000 | 108,277 88,220 | 1 515,881 1 235,077 |
| 190 | CF17C | Strat de impaslitura din fibra de sticla (plasa) aplicat pe suprafata tavanelor, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 5,000 | 19,078 11,532 | 95,390 57,660 |
| 191 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 14,000 | 5,130 1,730 | 71,817 24,217 |
| 192 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 14,000 | 34,825 31,713 | 487,551 443,982 |
| 193 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavane | m2 | 14,000 | 43,153 31,713 | 604,142 443,982 |
| 194 | CK28B7 | Tavane extensibile, inclusiv sistemul-grila Material marunt(suruburi autofiletante, cu cap inecat crestet, prenadez, cuie)=1,027 | m2 | 17,100 | 377,043 132,618 | 6 447,443 2 267,768 |
| 195 | CK18B | Montarea baghetelor din | m | 22,300 | 43,610 | 972,497 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|--|----|--------|---------|----------------------------------|
| | | polistiren, la tavane | | | 29,983 | 668,625 |
| | | Total Tavan Inclusiv salariu | | | | 27 904,803 13 737,955 |
| | | 1.8.2. Pardoseli | | | | |
| 196 | RpCK41A | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc | m2 | 21,100 | 12,685 | 267,658 |
| | | | | | 12,685 | 267,658 |
| 197 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris cu gr=10cm | m3 | 3,110 | 269,805 | 839,095 |
| | | | | | 57,085 | 177,535 |
| 198 | CC03A | Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp | kg | 30,000 | 15,036 | 451,086 |
| | | | | | 2,595 | 77,841 |
| 199 | CG22A | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp | m2 | 31,100 | 115,077 | 3 578,898 |
| | | | | | 51,894 | 1 613,904 |
| 200 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 31,100 | 15,634 | 486,213 |
| | | | | | 6,919 | 215,187 |
| 201 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 31,100 | 71,070 | 2 210,266 |
| | | | | | 40,362 | 1 255,259 |
| 202 | CG36A | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp Materiale marunte (cuie)=1,010 | m2 | 31,100 | 215,855 | 6 713,090 |
| | | | | | 74,958 | 2 331,194 |
| | | Total Pardoseli Inclusiv salariu | | | | 14 546,306 5 938,578 |
| | | 1.8.3. Pereti | | | | |
| 203 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 92,400 | 15,568 | 1 438,502 |
| | | | | | 15,568 | 1 438,502 |
| 204 | CF05A | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti | m2 | 92,400 | 187,232 | 17 300,278 |
| | | | | | 132,618 | 12 253,903 |
| 205 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 92,400 | 4,880 | 450,894 |
| | | | | | 1,730 | 159,834 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|---|----|--------|------------------------|----------------------------------|
| 206 | CF17C | Strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 92,400 | 19,078 11,532 | 1 762,807 1 065,557 |
| 207 | CF50A | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. | m2 | 92,400 | 55,324 36,902 | 5 111,901 3 409,782 |
| 208 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 92,400 | 4,880 1,730 | 450,894 159,834 |
| 209 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 92,400 | 34,825 31,713 | 3 217,826 2 930,281 |
| 210 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 92,400 | 43,153 31,713 | 3 987,337 2 930,281 |
| 211 | RpCJ06C | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime | m | 19,300 | 52,244 48,434 | 1 008,316 934,784 |
| 212 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 3,900 | 45,788 31,713 | 178,574 123,681 |
| | | Total Pereti Inclusiv salariu | | | | 34 907,329 25 406,439 |
| | | Total Biblioteca (incaperea nr.8) Inclusiv salariu | | | | 77 358,438 45 082,972 |
| | | 1.9. Biblioteca (incaperea nr.9) 1.9.1. Tavan | | | | |
| 213 | RpCO56B | Demontari: tavane suspendate | m2 | 14,900 | 54,200 54,200 | 807,586 807,586 |
| 214 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (балки) cu tratament antiseptic | m3 | 0,350 | 5 475,729 1 297,183 | 1 916,505 454,014 |
| 215 | IzF10H | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante cu energie inglobata redusa (melana, deseuri, in, cinepa, etc.), simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe | m2 | 14,900 | 80,359 6,919 | 1 197,352 103,096 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|--|----|--------|--------------------|---------------------------------|
| | | suprafete orizontale sau inclinate pina la 20 % | | | | |
| 216 | CK50A | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane | m2 | 14,900 | 229,174 112,437 | 3 414,700 1 675,311 |
| 217 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 14,900 | 5,130 1,730 | 76,434 25,774 |
| 218 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 14,900 | 108,278 88,220 | 1 613,338 1 314,475 |
| 219 | CF17C | Strat de impaslitura din fibra de sticla (plasa) aplicat pe suprafata tavanelor, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 14,900 | 19,078 11,532 | 284,262 171,827 |
| 220 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 14,900 | 5,130 1,730 | 76,434 25,774 |
| 221 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 14,900 | 34,825 31,713 | 518,891 472,523 |
| 222 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavane | m2 | 14,900 | 43,153 31,713 | 642,980 472,524 |
| 223 | CK18B | Montarea baghetelor din polistiren, la tavane | m | 16,400 | 43,608 29,983 | 715,176 491,724 |
| | | Total Tavan Inclusiv salariu | | | | 11 263,658 6 014,628 |
| | | 1.9.2. Pardoseli | | | | |
| 224 | RpCK41A | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc | m2 | 14,900 | 12,685 12,685 | 189,010 189,010 |
| 225 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris cu gr=10cm | m3 | 1,490 | 269,768 57,080 | 401,954 85,049 |
| 226 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp | kg | 14,000 | 15,036 2,595 | 210,507 36,326 |
| 227 | CG22A | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp | m2 | 14,900 | 115,080 51,894 | 1 714,698 773,220 |
| 228 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 14,900 | 15,633 6,919 | 232,939 103,096 |
| 229 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M | m2 | 14,900 | 71,074 40,362 | 1 058,999 601,393 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|--|----|--------|--------------------|--------------------------------|
| | | 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | | | | |
| 230 | CG36A | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp Materiale marunte (cuie)=1,010 | m2 | 14,900 | 215,849 74,958 | 3 216,148 1 116,874 |
| | | Total Pardoseli Inclusiv salariu | | | | 7 024,255 2 904,968 |
| | | 1.9.3. Pereti | | | | |
| 231 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 67,400 | 15,568 15,568 | 1 049,297 1 049,297 |
| 232 | CF05A | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti | m2 | 67,400 | 187,233 132,618 | 12 619,478 8 938,453 |
| 233 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 67,400 | 4,880 1,730 | 328,899 116,589 |
| 234 | CF17C | Strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 67,400 | 19,078 11,532 | 1 285,857 777,257 |
| 235 | CF50A | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. | m2 | 67,400 | 55,324 36,902 | 3 728,811 2 487,222 |
| 236 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 67,400 | 4,880 1,730 | 328,899 116,589 |
| 237 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 67,400 | 34,825 31,713 | 2 347,201 2 137,456 |
| 238 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 67,400 | 43,153 31,713 | 2 908,512 2 137,456 |
| 239 | RpCJ06C | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, | m | 17,200 | 52,245 48,434 | 898,618 833,072 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-------------|--|-----|--------|---------------------|----------------------------------|
| | | driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime | | | | |
| 240 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 3,440 | 45,788 31,713 | 157,510 109,093 |
| | | Total Pereti Inclusiv salariu | | | | 25 653,082 18 702,484 |
| | | Total Biblioteca (incaperea nr.9) Inclusiv salariu | | | | 43 940,995 27 622,080 |
| | | 1.10. Goluri (usi noi) | | | | |
| 241 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 6,480 | 1 474,798 46,698 | 9 556,688 302,600 |
| | | Total Goluri (usi noi) Inclusiv salariu | | | | 9 556,688 302,600 |
| | | 1.11. Electricitate | | | | |
| 242 | RpEG07A | Montarea cutiei de distribuire exterioara cu 6 automate Materiale marunte (suruburi, cirpe, etc.) din val. mat. explicitate=1,010 | buc | 1,000 | 252,741 50,741 | 252,741 50,741 |
| 243 | 08-03-526-1 | Y30 | buc | 1,000 | 1 763,790 89,950 | 1 763,790 89,950 |
| 244 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/16A, 25 A | buc | 6,000 | 114,218 78,418 | 685,306 470,506 |
| 245 | RpEA07A | Montarea dozelor de ramificatie /cutii de distributie/ | buc | 8,000 | 55,822 43,822 | 446,573 350,573 |
| 246 | RpEF02A | Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare, orice tip, de plafon sau de perete, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CGA 140-485 complet echipate Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,020 | buc | 22,000 | 259,301 62,849 | 5 704,631 1 382,687 |
| 247 | RpEF12B | Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente | buc | 88,000 | 53,694 8,649 | 4 725,072 761,112 |
| 248 | RpEF13A | Montarea corpurilor de iluminat LED incastrate in tavan (алогенные светильники), cu | buc | 26,000 | 367,700 54,200 | 9 560,210 1 409,210 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|--|-----|---------|-------------------|------------------------------------|
| | | toate accesoriile | | | | |
| 249 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc | 20,000 | 53,772 17,875 | 1 075,444 357,492 |
| 250 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor (simple)unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu | buc | 25,000 | 45,648 15,568 | 1 141,205 389,205 |
| 251 | RpEA01A | Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri Materiale marunte (cuie, sirma, ipsos, scoabe etc.) din val. mater. explicitate=1,050 | m | 500,000 | 27,229 23,653 | 13 614,677 11 826,643 |
| 252 | RpED02A | Montarea cablurilor de energie electrica, instalate aparent pe scoabe de bachelita, pe console, cu sectiunea pina la 16 mmp /PIBC 3x1,5/ | m | 500,000 | 20,224 7,701 | 10 111,828 3 850,535 |
| 253 | RpED02A | Montarea cablurilor de energie electrica, instalate aparent pe scoabe de bachelita, pe console, cu sectiunea pina la 16 mmp /PIBC 3x2,5/ | m | 500,000 | 22,049 7,701 | 11 024,615 3 850,535 |
| | | Total Electricitate Inclusiv salariu | | | | 60 106,092 24 789,189 |
| | | Total Lucrari interioare Inclusiv salariu | | | | 769 458,008 425 027,487 |
| | | 2. Fasada 2.1. Pereti | | | | |
| 254 | CN32H | Vopsitorii lemnariei cu solutii speciale (tratamente de suprafata) executate manual cu vopsele antiseptice si hidrofuge pe suprafetele prelucrate ale lemnului (streasina) | m2 | 31,550 | 33,264 23,064 | 1 049,494 727,669 |
| 255 | CF10A | Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T | m2 | 320,600 | 108,940 92,256 | 34 926,252 29 577,273 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------|--|----|---------|-------------------|----------------------------------|
| | | pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu | | | | |
| 256 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (norma de consum p/u betonocontact-0.3 kg/m2) | m2 | 320,600 | 19,145 6,919 | 6 137,920 2 218,296 |
| 257 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti | m2 | 320,600 | 116,575 70,345 | 37 374,009 22 552,671 |
| 258 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 | 250,000 | 9,000 0,000 | 2 250,000 0,000 |
| | | Total Pereti Inclusiv salariu | | | | 81 737,675 55 075,909 |
| | | 2.2. Goluri | | | | |
| 259 | CF10A | Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu | m2 | 22,800 | 108,942 92,256 | 2 483,870 2 103,437 |
| 260 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 22,800 | 19,145 6,919 | 436,509 157,758 |
| 261 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti | m2 | 22,800 | 116,575 70,345 | 2 657,915 1 603,871 |
| | | Total Goluri Inclusiv salariu | | | | 5 578,294 3 865,066 |
| | | 2.3. Soclu | | | | |
| 262 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp | kg | 80,000 | 14,748 2,306 | 1 179,832 184,512 |
| 263 | RpCJ12A2 | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane, pentru reparatii la tencuieli sclivisite | m2 | 77,000 | 117,267 96,292 | 9 029,536 7 414,499 |
| 264 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (norma de consum p/u betonocontact-0.3 kg/m2) | m2 | 77,000 | 19,145 6,919 | 1 474,172 532,778 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|---|--------|---------|--------------------|-----------------------------------|
| 265 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (spatele cladirii) | m2 | 19,760 | 116,575 70,345 | 2 303,515 1 390,010 |
| 266 | CI21A | Placarea peretilor exteriori cu placi din ceramica: dimensiuni pina la 400 x 400 mm Materiale marunte (cirpe, disc)=1,010 | m2 | 57,240 | 328,276 167,214 | 18 790,517 9 571,329 |
| | | Total Soclu Inclusiv salariu | | | | 32 777,572 19 093,128 |
| | | Total Fasada Inclusiv salariu | | | | 120 093,541 78 034,103 |
| | | 3. Amenajarea 3.1. Pereu/Pavaj | | | | |
| 267 | DE14A | Placi prefabricate din beton la trotuare, asezate pe o fundatie de beton de 10 cm grosime, prin intermediul unui strat de 2 cm mortar de ciment, inclusiv rostuirea (pereu si scari) | m2 | 78,000 | 297,279 76,111 | 23 187,786 5 936,674 |
| 268 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (inclusiv scari) | m2 | 183,100 | 170,696 34,365 | 31 254,364 6 292,320 |
| 269 | DE10E | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 24x25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm | m | 24,000 | 153,667 39,209 | 3 688,007 941,011 |
| | | Total Pereu/Pavaj Inclusiv salariu | | | | 58 130,157 13 170,005 |
| | | 3.2. Imprejmuiri | | | | |
| 270 | TsC02B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. | 100 m3 | 0,415 | 1 369,573 0,000 | 568,373 0,000 |
| 271 | CC01D | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg | 260,000 | 15,379 3,402 | 3 998,654 884,504 |
| 272 | CB02A | Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineta, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 200,000 | 257,212 69,192 | 51 442,400 13 838,400 |
| 273 | CA09B | Beton ciclopian, clasa C5/4 in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, | m3 | 37,200 | 830,938 | 30 910,902 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-------|---|----|--------|----------------------|-----------------------------------|
| | | preparat manual pe santier | | | | |
| 274 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa... Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015 | m3 | 16,560 | 1 227,784 221,991 | 20 332,107 3 676,171 |
| | | Total Imprejmuiiri Inclusiv salariu | | | | 107 252,436 26 657,140 |
| | | Total Amenajarea Inclusiv salariu | | | | 165 382,593 39 827,145 |

| | | | | |
|--|--|--|----------|--------------------------------------|
| | | Total | lei | 1 054 934,142 |
| | | Asigurari sociale si Medicale | 24,00 % | 130 293,296 |
| | | Transportarea materialelor | 10,00 % | 50 662,869 |
| | | Cheltuieli de regie | 14,50 % | 179 204,095 |
| | | Total | 100,00 + | 1 415 094,402 |
| | | Beneficiu de deviz | 6,00 % | 84 905,665 |
| | | Total | 100,00 + | 1 500 000,067 |
| | | TVA | 20,00 % | 300 000,013 |
| | | Total deviz: Inclusiv salariu | | 1 800 000,000 542 888,735 |

Intocmit

Sp. principal sectia CGCD: A. Negara, L.

Svet. C. Viziru

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Coordonat

Sef sectia CGCD: M. Rusu

(functia, semnatura, numele, prenumele)

