

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat

2. Organizatorul procedurii de achiziție

3. Obiectul achizițiilor **Reparatia Depozitului nr. 4, sectiile 1, 2, 3, 4 si 5 din str.**

Uzinelor, mun. Chisinau

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Demontari		
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile/ Demontare invelitoare din ardezie	m2	4 243,300
2	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile / Demontare tabla de pe parapet	m2	432,400
3	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi	m	337,700
4	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - burlane	m	48,000
5	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	72,130
6	TrI1AA01C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	72,130
7	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	72,130
		2. Lucrari de constructie		
8	RpCH06A	Reparatii la elemente de sarpanta deteriorate prin plature (crapaturi sau rupturi la arbaletrieri, diagonala, coarde) / Reparatie capriori	buc	16,000
9	RpCH15C	Grinzi pentru plansee cu deschidere de peste 4 m, din lemn de rasinoase cu 2 fete plane, inclusiv carbolinizarea	m3	3,700
10	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor	m2	4 243,300

1	2	3	4	5
		din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. Rigle 100x30 mm		
11	CE06C	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a paniei metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc./ Invelitoare din tabla cutata gr. min. 0.45mm	m2	4 243,300
12	CD07B	Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv / captusirea parapetelor cu tabla plana zincata cu acoperire polimerica	m2	337,700
13	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. Rigle 100x30 mm	m2	487,400
14	CE06A	Strasina infundata din tabla profilata perforata, protejata anticoroziv , montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor	m2	487,400
15	RpCH31A	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie	m2	331,300
16	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3	53,060
17	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.	m3	53,060

1	2	3	4	5
18	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv ϕ 100	m	335,500
19	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv ϕ 100	m	249,900
20	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu. OPRITORI de zapada	m	431,000