

Lucrari de reparatie la sediul Primarie Crasnoarmeiscoe

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitațile de lucrări №

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de reparatie - birouri		
		Capitolul 1.1. Lucrari de desfaceri, demontari		
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	120,5000
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti si glafuri	m2	248,3000
3	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	120,5000
4	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare (deseuri de constructie)	t	20,0000
5	Tr11AA01C1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 (deseuri de constructie)	t	20,0000
6	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km (deseuri de constructie)	t	20,0000
		Capitolul 1.2. Tavane		
7	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila, placi 600x600x12mm	m2	120,5000
		Capitolul 1.3. Pereti		
8	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betohgpuht" intr-un strat, la pereti si glafuri	m2	248,3000
9	CF50B	Tencuieli interioare de 10 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (K=2)	m2	158,8000

10	CF50B	Tencuieli interioare de 15 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (K=3)	m2	68,1000
11	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	21,4000
12	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	248,3000
13	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	248,3000
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	248,3000
15	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	248,3000
		Capitolul 1.4. Pardoseli		
16	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/ B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp(turnat mecanizat)	m2	120,5000
17	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	238,6000
18	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	120,5000
19	CG36A	Pardoseli din placi laminat gr.12 mm(clasa 33), montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	120,5000
		Capitolul 2. Lucrari electrice - birouri		
20	RpEB03C	Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol MYYM, cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea 3x1,5 mmp	m	200,0000
21	RpEB03D	Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol MYYM, cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului	m	250,0000

		in tencuiala, avind sectiunea 3x2,5 mmp		
22	Pret de piata	Tub gofrat 20 mm	m	450,0000
23	RpEE01A	Montarea intrerupatoarelor cu o clapa, unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	6,0000
24	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	20,0000
25	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat de birouri LED 40 W	buc	15,0000
26	RpEG01B	Montarea tablourilor electrice pe placa de marmura, la cladiri industriale si social-culturale, in suprafata de 0,31-0,90 mp, montat in nise sau pe perete (Dulap 18 module)	buc	2,0000
27	RpEE15B	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat tripolar 25 A	buc	2,0000
28	RpEE15B	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat monopolar 10 A	buc	4,0000
29	RpEE15B	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator diferential 16 A	buc	5,0000
		Capitolul 3. Lucrari de reparatie - hol et.1 si et.2 Capitolul 3.1. Lucrari de desfaceri, demontari		
30	RpCO56C	Demontari: panouri prefabricate "Armstrong" la tavane suspendate	m2	66,7000
31	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	59,4000
32	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti si glafuri si vanguri scari	m2	207,9000
33	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor si treptelor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate (насечка)	m2	138,3000
34	RpCP45D	Demontarea balustradelor metalice	kg	210,0000
35	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe	t	18,0000

		pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare (deseuri de constructie)		
36	TrI1AA01C1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 (deseuri de constructie)	t	18,0000
37	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km (deseuri de constructie)	t	18,0000
		Capitolul 3.2. Tavane		
38	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila, placi 600x600x12mm	m2	126,1000
39	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betohgpuht" intr-un strat, la pereti si glafuri	m2	11,2000
40	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	11,2000
41	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	11,2000
42	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	11,2000
43	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	11,2000
44	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	11,2000
		Capitolul 3.3. Pereti		
45	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betohgpuht" intr-un strat, la pereti si glafuri	m2	196,7000
46	CF50B	Tencuieli interioare de 15 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (K=3)	m2	164,2000
47	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si vanguri trepte	m2	32,5000
48	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de	m2	196,7000

		sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj		
49	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	196,7000
50	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	196,7000
51	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	196,7000
		Capitolul 3.4. Pardoseli		
52	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betohgpuht" intr-un strat, la pardoseli	m2	138,3000
53	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	138,3000
54	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica 600x600 inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	126,1000
55	CI24A	Placarea treptelor cu placi de gresie ceramica inleiate, 300x300	m2	12,2000
56	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp	m	48,8000
57	CH06A apl	Balustrada din inox montata pe suporti, asezati la distante de 1...1,2 m prevazuti cu rondule sudate, fixata in parapet de beton, confectionata din teava din inox D=40, dreapta.	m	11,6000
		Capitolul 4. Lucrari electrice		
58	RpEB03C	Montarea cordoanelor din cupru cu izolatia PVC, simbol MYYM, cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea 3x1,5 mmp	m	100,0000
59	Pret de piata	Tub gofrat 20 mm	m	100,0000
60	RpEE01A	Montarea interupatoarelor cu o clapa, unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn	buc	2,0000

		sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu		
61	RpEE01A	Montarea interupatoarelor cu doua clape, unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	2,0000
62	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat de birouri LED 40 W	buc	16,0000
		Capitolul 5. Lucrari de termoficare		
63	IB06C apl	Demontare radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm (inclusiv depozitarea radiatoarelor in vederea instalarii ulterioare) (Atentie norma aplicata, se exclud resursele materiale si utilajele, K=0.8)	buc	11,0000
64	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	22,0000
65	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m	50,0000
66	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm (Atentie radiatoare existente demontate anterior, pret radiator = 0)	buc	11,0000
67	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc	22,0000
68	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Robinet p/u cap termostatic)	buc	11,0000
69	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Cap termostatic)	buc	11,0000
70	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	11,0000
71	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	11,0000

72	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc	11,0000
73	IC53A	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/8" ...1/2"	buc	22,0000
74	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm (Teava PPR Fibra PN25 dn20x3,4 mm)	m	50,0000
75	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv	buc	22,0000

Proiectant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.