

Reparatia si intretinerea  
drumurilor publice locale de  
interes raional pentru anul 2019  
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1  
WinCmeta

**Lista cu cantitațile de lucrări №**  
**Chisinau - Colonita - Maximovca - Baltata**

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor  | Unitatea de măsură | Volum   |
|--------|-----------------------------|--|--------------------|---------|
| 1      | 2                           | 3  | 4                  | 5       |
|        |                             | <b>Capitolul 1. Chisinau - Colonita - Maximovca - Baltata</b>                                      |                    |         |
| 1      | DI158A                      | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm | m2                 | 518,000 |
| 2      | DI158B                      | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 7 cm | m2                 | 26,000  |

Proiectant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Umban i.



**Reparatia si intretinerea  
drumurilor publice locale de  
interes raional pentru anul 2019**  
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1  
WinCmeta

**Lista cu cantitațile de lucrări №  
R6 drum de acces spre satul Pascani**

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor  | Unitatea de măsură | Volum   |
|--------|-----------------------------|--|--------------------|---------|
| 1      | 2                           | 3  | 4                  | 5       |
|        |                             | <b>Capitolul 1. R6 drum de acces spre satul Pascani</b>  |                    |         |
| 1      | DI155A k=0,8                | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 4 cm  | m2                 | 918,000 |
| 2      | DB01A                       | Curatirea mecanica a straturilor suport, in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase, suprafete bituminoase din beton de ciment sau pavaje din piatra bitumate, executata cu peria mecanica | m2                 | 918,000 |
| 3      | DI158A                      | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm   | m2                 | 18,000  |
| 4      | DI107                       | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.6 l/m2  | t                  | 0,551   |
| 5      | DB19F                       | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica   | m2                 | 918,000 |
| 6      | DI107                       | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3 l/m2  | t                  | 0,275   |
| 7      | DB16H                       | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica   | m2                 | 918,000 |

Proiectant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



Reparatia si intretinerea  
drumurilor publice locale de  
interes raional pentru anul 2019

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1  
WinCmeta

Lista cu cantitațile de lucrări №  
M21 drum de acces spre satul Cruglic

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor  | Unitatea de măsură | Volum     |
|--------|-----------------------------|--|--------------------|-----------|
| 1      | 2                           | 3  | 4                  | 5         |
|        |                             | <b>Capitolul 1. M21 drum de acces spre satul Cruglic</b>   |                    |           |
| 1      | DI54A                       | Deplasarea autogrederului de la locul parcarii la locul de lucru si inapoi                         | 1 km               | 70,000    |
| 2      | RpDA04C                     | Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea Kmec=2 | m2                 | 2 200,000 |

Proiectant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



Reparatia si intretinerea  
drumurilor publice locale de  
interes raional pentru anul 2019  
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1  
WinCmeta

Lista cu cantitațile de lucrări №  
Drumul de acces spre satul Malaiesti

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor  | Unitatea de măsură | Volum   |
|--------|-----------------------------|--|--------------------|---------|
| 1      | 2                           | 3  | 4                  | 5       |
|        |                             | <b>Capitolul 1. Drumul de acces spre satul Malaiesti</b>   |                    |         |
| 1      | DI158A                      | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm | m2                 | 129,000 |
| 2      | DI158B                      | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 7 cm | m2                 | 12.000  |

Proiectant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



Reparatia si intretinerea  
drumurilor publice locale de  
interes raional pentru anul 2019

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1  
WinCmeta


Lista cu cantitațile de lucrări №  
Drumul de acces spre satul Corjova

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor  | Unitatea de măsură | Volum  |
|--------|-----------------------------|--|--------------------|--------|
| 1      | 2                           | 3  | 4                  | 5      |
|        |                             | <b>Capitolul 1. Drumul de acces spre satul Corjova</b>   |                    |        |
| 1      | DI158A                      | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm | m2                 | 84.000 |

Proiectant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



**Reparatia si intretinerea  
drumurilor publice locale de  
interes raional pentru anul 2019**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1  
WinCmeta

**Lista cu cantitațile de lucrări №  
Drum de acces spre satul Dubasarii Vechi**

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor  | Unitatea de măsură | Volum     |
|--------|-----------------------------|--|--------------------|-----------|
| 1      | 2                           | 3  | 4                  | 5         |
|        |                             | <b>Capitolul 1. Drum de acces spre satul Dubasarii Vechi</b>   |                    |           |
| 1      | TsC02D1                     | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. | 100 m3             | 0,602     |
| 2      | TsI51A1                     | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km  | t                  | 105,430   |
| 3      | DI96                        | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma   | 100 m3             | 0,723     |
| 4      | DA11B                       | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala h=20 cm  | m3                 | 48,200    |
| 5      | DI107                       | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.6 l/m2  | t                  | 0,087     |
| 6      | DB19B                       | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala                                    | m2                 | 144,600   |
| 7      | DI155A k=0,8                | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 4 cm                              | m2                 | 2 821.400 |
| 8      | DI141A                      | Curatirea partii carosabile de praf si murdarie  | m2                 | 2 821.000 |
| 9      | DI107                       | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.35 l/m2   | t                  | 0,987     |
| 10     | DI133                       | Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice Hmed - 5 cm                             | t                  | 326,260   |
| 11     | TsC02D1                     | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg.     | 100 m3             | 1,178     |

| 1  | 2         | 3   | 4  | 5         |
|----|-----------|---|----|-----------|
|    |           | II.   |    |           |
| 12 | TsI51A1   | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t  | 206,220   |
| 13 | DI115     | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm       | m2 | 1 000,000 |
| 14 | DI116 k=5 | Pentru fiecare 1 cm urmator se adauga sau se scade la norma DI115       | m2 | 1 000,000 |

Proiectant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



*Umbra i,*

Reparatia si intretinerea  
drumurilor publice locale de  
interes raional pentru anul 2019  
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1  
WinCmeta

Lista cu cantitațile de lucrări №  
Drumul de acces spre satul Riscova

| No crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor  | Unitatea de măsură | Volum   |
|---------|-----------------------------|--|--------------------|---------|
| 1       | 2                           | 3  | 4                  | 5       |
|         |                             | <b>Capitolul 1. Drumul de acces spre satul Riscova</b>   |                    |         |
| 1       | DI158A                      | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm | m2                 | 138,000 |

Proiectant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



Lambert i.



**Reparatia si intretinerea  
drumurilor publice locale de  
interes raional pentru anul 2019**

Formular Nr.1  
WinCnieta

(denumirea obiectivului)

**Lista cu cantitațile de lucrări №  
Drum de acces spre satul Stetcani**

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor  | Unitatea de măsură | Volum   |
|--------|-----------------------------|--|--------------------|---------|
| 1      | 2                           | 3  | 4                  | 5       |
|        |                             | <b>Capitolul 1. Drum de acces spre satul Stetcani</b>  |                    |         |
| 1      | TsC02D1                     | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. | 100 m3             | 1,250   |
| 2      | TsI51A1                     | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km  | t                  | 206,000 |
| 3      | DI96                        | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma   | 100 m3             | 1,250   |
| 4      | DA12B                       | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire H=12       | m3                 | 100,200 |
| 5      | DI107                       | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.6 l/m2  | t                  | 0,501   |
| 6      | DB19F                       | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica                                   | m2                 | 835,000 |
| 7      | DI107                       | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3 l/m2  | t                  | 0,250   |
| 8      | DB16H                       | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm. cu asternere mecanica                               | m2                 | 835,000 |



Proiectant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Ambruș i.

Reparatia si intretinerea  
drumurilor publice locale de  
interes raional pentru anul 2019

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1  
WinCmeta

**Lista cu cantitațile de lucrări №**  
**Drumul de ocolire a satului Izbiste**

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor  | Unitatea de măsură | Volum   |
|--------|-----------------------------|--|--------------------|---------|
| 1      | 2                           | 3  | 4                  | 5       |
|        |                             | <b>Capitolul 1. Drumul de ocolire a satului Izbiste</b>  |                    |         |
| 1      | DI158A                      | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm | m2                 | 280,000 |

Proiectant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



Ambruș I.

Reparatia si intretinerea  
drumurilor publice locale de  
interes raional pentru anul 2019

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1  
WinCmeta

Lista cu cantitațile de lucrări №  
Drum de acces spre satul Dolinnoe

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor   | Unitatea de măsură | Volum     |
|--------|-----------------------------|---|--------------------|-----------|
| 1      | 2                           | 3   | 4                  | 5         |
|        |                             | <b>Capitolul 1. Drum de acces spre satul Dolinnoe</b>   |                    |           |
| 1      | DI158A                      | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm  | m2                 | 261,000   |
| 2      | DI54A                       | Deplasarea autogrederului de le locul parcarii la locul de lucru si inapoi                          | 1 km               | 92.000    |
| 3      | RpDA04C                     | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea Kmec=2 | m2                 | 6 700.000 |

Proiectant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



ambrosi.

Reparatia si intretinerea  
drumurilor publice locale de  
interes raional pentru anul 2019

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1  
WinCmeta

Lista cu cantitațile de lucrări №  
G72 Jevreni-Raculesti

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor   | Unitatea de măsură | Volum     |
|--------|-----------------------------|---|--------------------|-----------|
| 1      | 2                           | 3   | 4                  | 5         |
|        |                             | <b>Capitolul 1. G72 Jevreni-Raculesti</b>   |                    |           |
| 1      | DI54A                       | Deplasarea autogrederului de la locul parcarii la locul de lucru si inapoi                          | 1 km               | 70.000    |
| 2      | RpDA04C                     | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea Kmec=2 | m2                 | 2 200.000 |



Proiectant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Amber i.

**Reparatia si intretinerea  
drumurilor publice locale de  
interes raional pentru anul 2019**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1  
WinCmeta


**Lista cu cantitațile de lucrări №  
Hirtopul mic - Zaicana - Hrusova**

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor   | Unitatea de măsură | Volum      |
|--------|-----------------------------|---|--------------------|------------|
| 1      | 2                           | 3   | 4                  | 5          |
|        |                             | <b>Capitolul 1. Hirtopul mic - Zaicana - Hrusova</b>  |                    |            |
| 1      | DI158A                      | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm  | m2                 | 1 338,000  |
| 2      | DI158B                      | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 7 cm  | m2                 | 294,000    |
| 3      | DI54A                       | Deplasarea autogrederului de la locul parcarii la locul de lucru si inapoi                          | 1 km               | 108,000    |
| 4      | RpDA04C                     | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea Kmec=2 | m2                 | 48 000,000 |

Proiectant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



*Ambruș*

**Reparatia si intretinerea  
drumurilor publice locale de  
interes raional pentru anul 2019**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1  
WinCmeta

**Lista cu cantitațile de lucrări №  
Indicatoare rutiere**

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor  | Unitatea de măsură | Volum  |
|--------|-----------------------------|--|--------------------|--------|
| 1      | 2                           | 3  | 4                  | 5      |
| 1      | DF18A                       | Plantarea stîlpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial       | buc                | 18.000 |
| 2      | DF19A                       | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stîlp gata plantat | buc                | 18.000 |

Proiectant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



umbri.

**Reparatia si intretinerea  
drumurilor publice locale de  
interes raional pentru anul 2019**  
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1  
WinCmeta


**Lista cu cantitațile de lucrări №  
Marcaj rutier**

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor   | Unitatea de măsură | Volum   |
|--------|-----------------------------|---|--------------------|---------|
| 1      | 2                           | 3   | 4                  | 5       |
| 1      | DF17A                       | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile | m2                 | 520,000 |

Proiectant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Ambrici 



**Reparatia si intretinerea  
drumurilor publice locale de  
interes raional pentru anul 2019**

Formular Nr.1  
WinCneta

(denumirea obiectivului)

**Lista cu cantitațile de lucrări №  
Ratus - Drasliceni**

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor  | Unitatea de măsură | Volum   |
|--------|-----------------------------|--|--------------------|---------|
| 1      | 2                           | 3  | 4                  | 5       |
|        |                             | <b>Capitolul 1. Ratus - Drasliceni</b>   |                    |         |
| 1      | DI155A k=0,8                | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 4 cm  | m2                 | 900,000 |
| 2      | DB01A                       | Curatirea mecanica a straturilor suport, in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase, suprafete bituminoase din beton de ciment sau pavaje din piatra bitumate, executata cu peria mecanica | m2                 | 900,000 |
| 3      | DI133                       | Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice   | t                  | 7,400   |
| 4      | DI107                       | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.6 l/m2  | t                  | 0,540   |
| 5      | DB19F                       | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica   | m2                 | 900,000 |
| 6      | DI107                       | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3 l/m2  | t                  | 0,270   |
| 7      | DB16H                       | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica   | m2                 | 900,000 |

Proiectant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



Lembur i.



**Reparatia si intretinerea  
drumurilor publice locale de  
interes raional pentru anul 2019**

Formular Nr.1  
WinCnieta

(denumirea obiectivului)

**Lista cu cantitațile de lucrări №  
Zaicana M1**

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor  | Unitatea de măsură | Volum   |
|--------|-----------------------------|--|--------------------|---------|
| 1      | 2                           | 3  | 4                  | 5       |
|        |                             | <b>Capitolul 1. Zaicana M1</b>   |                    |         |
| 1      | DI155A k=0,8                | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 4 cm  | m2                 | 900,000 |
| 2      | DB01A                       | Curatirea mecanica a straturilor suport, in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase, suprafete bituminoase din beton de ciment sau pavaje din piatra bitumate, executata cu peria mecanica | m2                 | 900,000 |
| 3      | DI133                       | Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice   | t                  | 5,800   |
| 4      | DI107                       | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.6 l/m2  | t                  | 0,540   |
| 5      | DB19F                       | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica   | m2                 | 900,000 |
| 6      | DI107                       | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3 l/m2  | t                  | 0,270   |
| 7      | DB16H                       | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica   | m2                 | 900,000 |

Proiectant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



*ambani.*

**Intretinerea de iarna a  
drumurilor publice locale de  
interes raional, r-nul Criuleni  
pentru anul 2019 (II Parte)**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1  
WinCmeta2000

**Lista cu cantitațiile de lucrări №  
Deviz-oferta №**

**lucrari de executie**

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări   | U.M.    | Cantitate     | Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
|--------|---------------------------|--|---------|---------------|---|----------------------------|
| 1      | 2                         | 3  | 4       | 5             | 6   | 7                          |
| 1      | DI53A                     | Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm  | 1 km    | 1 390,00<br>0 |   |                            |
| 2      | DI53B                     | Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 50 cm  | 1 km    | 327,960       |   |                            |
| 3      | DI68A                     | Indeprtarea zapezii afinate dupa marginea drumului cu autogreder (inaltimea sulului de zapada pina la 0,7 m)   | 1 km    | 100,000       |   |                            |
| 4      | DI64A                     | Curatirea partii carosabile si a acostamentelor de zapada cu autocurinator cu rotor  | 1 km    | 35,000        |   |                            |
| 5      | DI62A                     | Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila din gramezi   | 1000 m2 | 185,000       |   |                            |
| 6      | DI17D                     | Curatirea manuala a zapezii afinate, cu grosimea stratului de la 36 la 50 cm de pe drumuri, strazi si alte suprafete unde nu se poate lucra cu mijloace mecanice, inclusiv incarcarea in vehicule sau depozitarea in gramezi prin aruncare cu lopata | 100m2   | 25,000        |   |                            |
| 7      | DI60A                     | Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu masina CDM-130   | 1000 m2 | 600,000       |   |                            |
| 8      | DI146A                    | Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 70 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала по проезжей части спецмашиной KM 800 C, AD-405A (65115): 70 г/м2)                          | 1000 m2 | 600,000       |   |                            |
| 9      | DI73A                     | Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata   | 1 km    | 230,000       |   |                            |



*Umbra i.*