

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat

2. Organizatorul procedurii de achiziție

3. Obiectul achizițiilor Sistemul de aprovizionare cu apa si canalizare in sat.

Negresti, r-nul Straseni

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Statia de pompare Nr.1 Apa potabila		
		1.1. Retele electrice exterioare		
		1.1.1. Lucrari de montare		
1	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ЦПН-24	buc	1,00
2	08-03-525-2	Intreruptor BH32-3P-40A	buc	1,00
3	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/3/C16A	buc	1,00
4	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B4A	buc	2,00
5	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, АД12/2/10/30	buc	3,00
6	08-03-603-1	Cutie cu transformatori coboritori	buc	1,00
7	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, ЛПП04В-2x36	100 buc	0,02
8	08-02-369-2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de luminescenta MERCURY	buc	1,00
9	507-0104	Lampa ЛБ-36	buc	4,00
10	507-0105	Lampa -9 Вт компактная	buc	1,00
11	08-03-591-1	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,02
12	08-02-397-1	Profil perforat de montare, lungime 2 m	100 buc	0,04
13	2451088	Cutie KOP-73	buc	5,00
14	08-02-407-2	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,04
15	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 25 mm	100 m	0,01

1	2	3	4	5
16	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,05
17	08-02-147-1	Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg	100 m	0,57
18	Pretul firmei	Cablu ВВГнг-5x6 mm2	m	4,00
19	Pretul firmei	Cablu ВВГнг-5x1,5 mm2	m	10,00
20	590-4003	Cablu ВВГнг-3*2..5	m	33,00
21	Pretul firmei	Cablu ВВГнг-3x1,5 mm2	m	10,00
22	590-4000	Cablu ВВГнг-2*1.5	m	5,00
23	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ВZUM-TF-02-63	buc	1,00
24	08-03-525-2	Intreruptor ВН32-3P-40A	buc	1,00
25	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze	buc	1,00
26	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, 3P 25A C	buc	1,00
27	08-01-066-1	Limitator supratensiune neliniar, ОПС	set	1,00
28	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ЩРН-12	buc	1,00
29	08-03-525-2	Intreruptor ВН32-1P-20A	buc	1,00
30	08-03-529-1	Contactator КМИ10910	buc	1,00
31	11-02-001-02	Fotoreleu	buc	1,00
32	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,01
		1.1.2. Utilaj		
33	Pretul firmei	Dulap ЩРН-24	buc	1,00
34	Pretul firmei	Intreruptor ВН32-3P-40A	buc	1,00
35	Pretul firmei	Automat ВА47-29 3P C16A	buc	1,00
36	Pretul firmei	Automat ВА47-29/1/В4А	buc	2,00
37	Pretul firmei	Automat АД12/2/10/30	buc	3,00
38	504201	Sina N и PE	buc	2,00
39	Pretul firmei	Электроконвектор	buc	2,00
40	Pretul firmei	Dulap ВZUM-TF-02-63	buc	1,00

1	2	3	4	5
41	Pretul firmei	Intreruptor BH32-3P-40A	buc	1,00
42	Pretul firmei	Contor electric ZMG310CR 380B	buc	1,00
43	Pretul firmei	Automat BA47-29 3P C25A	buc	1,00
44	Pretul firmei	Limitator ОПС1-В-4Р	buc	3,00
45	Pretul firmei	Contactator КМИ10910	buc	1,00
46	Цена поставщика	Fotoreleu	buc	1,00