

## CAIET DE SARCINI PENTRU

*Obiectul achizițiilor - Elaborarea proiectului de execuție Proiectare strada Păcii  
din satul Pîrîta, r-n Dubăsari.*

*Autoritatea contractată – Primaria s.Pîrîta r-nul Dubăsari*

*Volumele de lucrări necesare pentru implementarea proiectului:*

| Nr. crt. | Element                                               | Specificații tehnice                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | Denumirea proiectului                                 | Proiectarea în complex a traseului de drum din satul Pîrîta r-nul Dubăsari, str. Păcii, Conform <b>Lege nr.509</b> din 22.06.1995 <b>drumurilor</b>                                                                                                                                             |
| 2        | Obiectivul general                                    | Modernizarea străzii existente (variantă albă) cu structură rutieră asfaltică, trotuare, rigole, accese, indicatoare rutiere, treceri pietonale și marcaje rutiere                                                                                                                              |
| 3        | Lungimea străzii inclusiv accesele                    | 1.175 km ( 6900m <sup>2</sup> )                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4        | Lățimea carosabilului                                 | 5,5 metri                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 5        | Lățimea trotuarului                                   | 1,50 metri, din pavaj prefabricate (1500 m <sup>2</sup> )                                                                                                                                                                                                                                       |
| 6        | Lățimea rigolelor, pe ambele părți                    | 1,00 metru pe fiecare parte, rigole betonate pentru drenaj (2350 metri liniari)                                                                                                                                                                                                                 |
| 7        | Starea actuală                                        | Drum în variantă albă (piatră spartă compactată, fără îmbrăcămintă asfaltică)                                                                                                                                                                                                                   |
| 8        | Structura rutieră propusă pentru modernizarea străzii | - Strat fundare: balast compactat<br>- Strat bază: piatră spartă<br>- Strat de legătură: BAD22.4<br>- Strat de uzură: BA16                                                                                                                                                                      |
| 9        | Structura trotuare                                    | Pavaj prefabricat din beton<br>Borduri prefabricate din beton                                                                                                                                                                                                                                   |
| 10       | Structura rigole                                      | Beton prefabricat                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 11       | Siguranța rutieră                                     | - Instalarea tuturor indicatoarelor rutiere conform reglementărilor în vigoare.<br>- Marcaje rutiere longitudinale și transversale<br>- Marcaje rutiere aplicabile în intersecții                                                                                                               |
| 12       | Lucrări                                               | - Prospekțiuni inginero-geodezice<br>- Prospekțiuni inginero-geologice                                                                                                                                                                                                                          |
| 13       | Documentație solicitată                               | - Proiect tehnic + Detalii de execuție<br>- Planuri și memorii tehnice<br>- Deviz general<br>- Deviz de cheltueli ( formulele 1,3,5,7,9)<br>- Verificarea documentației de proiect și a devizelor de cheltueli de către specialiști atestați<br>- Caietul de sarcini pentru execuția lucrărilor |
| 14       | Normative aplicabile                                  | SNiP, ST, CP în vigoare în Republica Moldova                                                                                                                                                                                                                                                    |

| Nr. crt. | Element                              | Specificații tehnice                                                                                                                                         |
|----------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15       | Obligațiile proiectantului           | - Vizite pe teren<br>- Analiza situației din teren<br>- Obținerea avizelor<br>- Coordonare cu autoritatea publică<br>- Asistență tehnică în faza de execuție |
| 16       | Termen de realizare                  | 90 zile calendaristice de la semnarea contractului                                                                                                           |
| 17       | Numărul exemplarelor de documentație | - În volum de 3 (trei) exemplare + variant electronică                                                                                                       |

Primarul satului Pîrîta



Iu. Soltan