

**CAIET DE SARCINI
PENTRU LICITAȚIE DESCHISĂ**

1. Denumirea beneficiarilor: Primăria s. Ciuciuleni, Bobeica și Drăgușenii Noi

2. Organizatorul procedurii de achiziție Primăria s. Ciuciuleni

3. Obiectul achizițiilor Amenajarea gunoiștilor Ciuciuleni, Bobeica și Drăgușenii Noi, în cadrul Proiectului MĂ Implic, faza II privind îmbunătățirea sistemului de gestionare a deșeurilor și modernizarea serviciul public de salubritate în satele Ciuciuleni, Bobeica și Drăgușenii Noi din raionul Hîncești.

**Lucrări de împrejmuire și amenajare a gunoiștei (Ciuciuleni)
Cu TVA cota „0”**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. LCM 1.1. Lucrari de constructie		
1	CO05B1 Aplicativ	Imprejmuiri din sirma ghimpata executate cu stilpi avind 3 m distanta din ax in ax, montate pe stilpi din teava profilata 50x50x2, cu 5 rinduri orizontale de sirma ghimpata si cite 2 rinduri diagonale pe panou, inaltimea gardului fiind de 2.5 m.	m	350,000
2	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	1,000
3	TsC04B1	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozite, teren catg. II.	100 m3	60,000
4	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	4,500
5	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial 120x120x4 H=3m	buc	4,000
6	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat	m2	24,000
7	Platforme	Platforme p/u tomberoane 2buc cite 3 unitati / 7buc cite 2 unitati	buc	18,000
8	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu	m3	8,850
9	TsE02B	Finisarea (politura) manuala a platformelor, in teren mijlociu	100m2	0,590
10	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm 100x200x8	m	105,000
11	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	5,900

1	2	3	4	5
12	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	70,800
13	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp	m2	59,000

Lucrări de împrejmuire și amenajare a gunoiștei (Drăgușenii Noi)
Cu TVA cota „0”

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de împrejmuire		
1	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	342,0000
2	TsC39A1	Saparea mecanica a gropilor , cu instalatie de forat pe teren de lucru , pentru gropi de stilpi in teren catg. II - III, adincime 1 m	buc	79,0000
3	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	17,5600
4	CA03C2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	17,5600
5	CO05B	Împrejmuiri din sirma ghimpata executate cu stilpi avind 3 m distanta din ax in ax, montate pe stilpi din teava profilata 400x400mm, cu 5 rinduri orizontale de sirma ghimpata si cite 2 rinduri diagonale pe panou, inaltimea gardului fiind de 2 m	m	222,0000
6	CN20D	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu un strat de grund anticoroziv si 2 straturi de vopsea bicomponenta pe baza de rasina epoxidica si intarita de tip poliamidic	m2	53,4800
7	CK14A	Porti din plasa rabbit, cu rame din profiluri din otel patrat, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din teava profilata 100x100mm	m2	15,0000
8		Teava profilata 100x100x3mm, L=6000 mm - pentru camera de luat vereri		1,0000
9	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu	m3	4,4000
10	DA11A	Strat de fundatie din piatra sparta, pentru platforme pentru tomberoane	m3	4,4000
11	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	320,0000

1	2	3	4	5
12	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp	m2	10,0000
13	CG22A4 k=2	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade	m2	10,0000
14	TsE02B	Finisarea (politura) manuala a platformelor, in teren mijlociu	100m2	0,1000

**Lucrări de împrejmuire și amenajare a gunoiștei (Bobeica)
Cu TVA cota „0”**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de imprejmuire		
1	TsC39A1	Saparea mecanica a gropilor , cu instalatie de forat pe teren de lucru , pentru gropi de stilpi cu adincime 1 m	buc	180,000
2	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	13,300
3	CN20D	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu un strat de grund anticoroziv si 2 straturi de vopsea bicomponenta pe baza de rasina epoxidica si intarita de tip poliamidic	m2	88,800
4	CA03C2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	13,500
5	CO06B	Imprejmuiri din plasa de sirma rabbit fixata pe stilpi din teava profilata 40x40x3mm montati la 2 m distanta cu inaltimea de 2,2m	m	360,000
6	CK14A	Porti din plasa cu rame din profiluri din otel gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din metal	m2	22,000

**Conducătorul grupului de lucru
pentru achiziții:**

Grigoraș Gheorghe