

**Servicii de proiectare a unei  
fintinii arteziene, sistemul de  
canalizare si statiei de epurare  
din s.Miclesti , r-nul Criuleni .**

WinCmeta2000  
Formular Nr.1

**Obiect № 79/2016**

(denumirea obiectivului)

**Lista cu cantitațiile de lucrări № 7-1-1 (H)**

**Deviz-oferta № 7-1-1 (H)**

**poz. 1-5. Statie de epurare. Sistemizarea pe verticala**

(denumirea lucrării)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Capitolul 1. Sistemizarea pe verticala</b>				
1	TsC19B 1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II ( Разработка грунта из корыта под озеленение с перемещением на 10 м )	100 m3	0,62		
2	TsC22C 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I (Перемещение грунта от корыта под озеленение на 10м )	100 m3	0,62		
3	TsC19B 1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II ( Разработка грунта из корыта под дорожное покрытие с перемещением на 10 м )	100 m3	1,12		
4	TsC22C 1 κ=2	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I (Перемещение грунта от устройства фундаментов сооружений на 20м )	100 m3	1,64		
5	TsC03F1 f	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка недостающего грунта, экскаватором с разгрузкой на авто.сам.)	100 m3	4,56		
6	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km (Транспортировка недостающего грунта автосамосвалом на расстояние	t	798,00		

1	2	3	4	5	6	7
		5 км)				
7	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III (Работы по выгрузке грунта в отвал )	100 m3	4,56		
8	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv (Уплотнение грунта катком, без поливки каждого слоя)	100 m3	7,94		

**Total:**

Total	LEI
Asigurarea sociala	
Total.Cheltuieli directe	
Cheltuieli de regie	
Total	
Beneficiu de deviz	

**Total deviz:**

Intocmit

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura)

Verificat

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura)