

**Объект №12/20. АТО Гагаузия, с.Авдарма,  
Примария, Реконструкция административно-  
бытового здания спортивной зоны.**

(Наименование объекта )

Formular Nr.1  
WinCmeta

**CAIET DE SARCINI  
PENTRU CEREAO OFERTEI DE PREȚ**

**Перечень объемов работ № 2-1**

**Демонтажные работы.**

(наименование работ )

| №<br>п.п. | Шифры норм,<br>коды ресурсов | Наименование работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ед. изм. | Объем  |
|-----------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|
| 1         | 2                            | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4        | 5      |
|           |                              | <b>Capitolul 1. Демонтажные работы</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |        |
| 1         | RpCO56A                      | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия - дерев. дверные блоки)                                                                                                                                                                                                                                      | m2       | 11,34  |
| 2         | RpCO56A                      | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия - дерев. оконные блоки)                                                                                                                                                                                                                                      | m2       | 10,83  |
| 3         | RpCG29C                      | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Разборка стен кладки из полнотелых кирпичей, BCA, керамических или легкобетонных блоков, кирпичей GVP, исключая леса и очистку кирпичей) Разборка котельцовых перегородок толщ. 230мм                                  | m3       | 9,10   |
| 4         | RpCJ35A                      | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на внутренних стенах)                                                                                                                                                                                                                 | m2       | 208,00 |
| 5         | RpCG29C                      | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Разборка стен кладки из полнотелых кирпичей, BCA, керамических или легкобетонных блоков, кирпичей GVP, исключая леса и очистку кирпичей) Разборка парпаета из котельца выше отметки +3,020 включая архитектурные формы | m3       | 4,70   |
| 6         | RpCU06F1                     | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 100 cm2, pentru executarea mecanizata (Устройство желобков глубиной до 5 см, в стенах из камня или железобетона 5 x 100 см2, механизированно) Прорубка штраб сеч. 8x2см для монтажа новых перемычек над проёмами *работы выполняются согласно чертежей, схем                    | m        | 30,40  |

| 1 | 2               | 3                                                                                                 | 4  | 5    |
|---|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|
| 7 | RpCH32Епри<br>м | Демонтаж старых деревянных перемычек над проёмами, после устройства новых металлических перемычек | m3 | 2,43 |

## Перечень объемов работ № 2-2

### Общестроительные работы.

(наименование работ )

| № п.п. | Шифры норм, коды ресурсов | Наименование работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ед. изм. | Объем |
|--------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| 1      | 2                         | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4        | 5     |
|        |                           | <b>Capitolul 1. Общестроительные работы</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |       |
|        |                           | <b>Capitolul 1.1. Перегородки. Проёмы. Оконные и дверные блоки</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |       |
| 1      | CD51Априм                 | Кладка армированных перегородок из блоков фортана 12,5см *норма расхода фортана принята 12,7 шт/м2                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 100 m2   | 0,22  |
| 2      | CK11C                     | Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice (Установка готовых пластмассовых витрин на любой кладке, площадью 7,5-10,0 м2, в зданиях на высоте до 5 м включительно) Новые перегородки из металлопласта в помещениях сан.узла, душевой и раздевалки | m2       | 12,40 |
| 3      | CD55B                     | Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea peste 4 m, zidarie ordinara (Котельцовая простая кладка стен, высотой более 4 м) Закладка проёмов и уменьшение проёма в инвентарной                                                                                                                                                                                  | m3       | 1,10  |
| 4      | CK23B                     | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Окна из пластмассы 5-ти камер.профиль, с одной или более створок 2-м открыванием и антимоскитной сеткой в комплекте, площадью переплета между 1-2,5 м2 включительно, в зданиях высотой до 35 м включительно)     | m2       | 8,30  |
| 5      | CK25A                     | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру                    | m2       | 15,75 |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4  | 5     |
|----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|
|    |       | и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно) *Остекление дверей согласовать с заказчиком                                                                                                                                                                                                                                |    |       |
| 6  | CK26A | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (Подоконники, наличники (рейки) из пластмассы окон и дверей) Подоконники b=0,35м.                                                                                                                                                                                                                     | m  | 6,12  |
| 7  | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Водоотливы для окон из алюминия шириной 25см)                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m  | 6,15  |
| 8  | CN53A | Грунтовка поверхностей откосов - "Бетоноконтант"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2 | 11,45 |
| 9  | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью) Штукатурка откосов 3см. | m2 | 11,45 |
| 10 | CF17B | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (Разные работы - разность в толщине +- 5 мм намета на стены из раствора) Добавить 1 см толщ. штукатурки<br>Коэффициент к трудозатратам=2,00<br>Коэффициент к материалам=2,00<br>Коэффициент к машинам=2,00                                                        | m2 | 11,45 |
| 11 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка поверхностей откосов - грунтовка "Supraton")                                                                                                                                                                                                                                                         | m2 | 11,45 |
| 12 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка откосов толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью по малярной сетке, с ручным приготовлением раствора)                                                                               | m2 | 11,45 |
| 13 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (Наличники для окон или дверей из пластмассы) Обрамление откосов пластиковыми уголками 15x15мм                                                                                                                                                                                                                      | m  | 48,20 |
| 14 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка поверхностей откосов - грунтовка "Supraton")                                                                                                                                                                                                                                                         | m2 | 11,45 |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4  | 5      |
|----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|
| 15 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность откосов, толщиной 1,0 мм)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2 | 11,45  |
| 16 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка поверхностей откосов - грунтовка "Supraton")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2 | 11,45  |
| 17 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2 | 11,45  |
|    |       | <b>Capitolul 1.2. Стены (внутренние)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |        |
| 18 | CN53A | Грунтовка поверхностей стен - "Бетоноконтакт"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2 | 208,00 |
| 19 | CF05A | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti (Внутренняя штукатурка толщиной 3 см, по проволочной сетке, затертая, стен, известково-цементным раствором М 100-Т для затирки, известково-цементным раствором М 50-Т для грунтовки и изв.-цем. раствором М 10-Т для видимого слоя, вручную по ровной поверхности, включая установку стальной арматуры и сетки) *штукатурка по маячкам | m2 | 208,00 |
| 20 | CC03A | Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Укладка арматурной сварной сетки весом до 3 кг/м2, для стен и диафрагм, на высоте до 35 м включительно) Усиление стен при штукатурке сеткой ВР-3, d 3мм, 150x150мм. 208,0м2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg | 160,16 |
| 21 | CN53A | Грунтовка поверхностей стен - "Бетоноконтакт"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2 | 208,00 |
| 22 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2 | 208,00 |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4  | 5      |
|----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|
|    |         | mortarului. (Внутренняя штукатурка стен толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью по малярной сетке, с ручным приготовлением раствора)                                                                                                                                                                                                                                     |    |        |
| 23 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка поверхностей стен - грунтовка "Supraton")                                                                                                                                                                                                                                                              | m2 | 208,00 |
| 24 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, толщиной 1,0 мм)                                                                                                                                                         | m2 | 208,00 |
| 25 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) *колорование согласовать с заказчиком                                                                 | m2 | 208,00 |
| 26 | CI22B   | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Облицовка керамическими плитками (стен, столбов, пилястр и откосов) на клею (сухая смесь), размер плиток: до 200 x 200 мм) Облицовка стен и откосов, керамической плиткой на клею *дизайн плитки согласовать с заказчиком | m2 | 23,80  |
|    |         | <b>Capitolul 1.3. Потолки</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |        |
| 27 | RpCR29A | Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decarant (Очистка потолков от старой побелки)<br>Коэффициент к трудозатратам=1,60<br>Коэффициент к материалам=1,60<br>Коэффициент к машинам=1,60                                                                                                                                                                                       | m2 | 70,00  |
| 28 | CN01A   | Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli) (Простая побелка известковым молочком, внутренняя или наружная по любой поверхности в два слоя) - дезинфекция                                                                                                                | m2 | 70,00  |
| 29 | CK28B   | Tavane suspendate executate pe santier din PFL sau PAL melaminat cu rosturi acoperite cu profiluri din mase plastice (Подвесные потолки из пластиковой вагонки, с сборкой каркаса из металлических профилей)                                                                                                                                                                  | m2 | 6,50   |
| 30 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка поверхностей потолков -                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2 | 63,50  |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4  | 5     |
|----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|
|    |        | грунтовка "Supraton")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |       |
| 31 | CF52B  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)                                                                                                                                                                                                                | m2 | 63,50 |
| 32 | CF17C  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки) - добавление малярной сетки                                                                                                                       | m2 | 63,50 |
| 33 | CN53A  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка поверхностей потолков - грунтовка "Supraton")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2 | 63,50 |
| 34 | CF57A  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность потолков, толщиной 1,0 мм)                                                                                                                                                                                                                                          | m2 | 63,50 |
| 35 | CN06A  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)                                                                                                                                                                                            | m2 | 63,50 |
|    |        | <b>Capitolul 1.4. Полы</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |       |
| 36 | CC02B2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса PC 52 , диаметром более 8мм, для стен и диафрагм, заготовленная в мастерской на стройплощадке, исключая конструкции в скользящей опалубке, ) Армирование полов в местах устройства перегородок из фортана, арматура AIII d 12, шаг 100x100мм, ширина 1,0м. | kg | 97,30 |
| 37 | CG01A  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой                                                                                                                                                                                                                                                 | m2 | 70,00 |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4   | 5      |
|----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
|    |         | поверхности) добрать толщину до 5 см.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |        |
| 38 | CG01A1  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade<br>(Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять или отнимать)<br>Коэффициент к трудозатратам=4,00<br>Коэффициент к материалам=4,00<br>Коэффициент к машинам=4,00 | m2  | 70,00  |
| 39 | CG17D1  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: равной или до 16 м2) *Дизайн согласовать с заказчиком                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2  | 70,00  |
| 40 | CG18A1  | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp (Керамические горизонтальные плинтуса макс. высотой 15 см по стенам, на цементном растворе М 100-Т, включая очистку и мойку водой, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)                                                                                                                                      | m   | 69,70  |
|    |         | <b>Capitolul 1.5. Устройство новых стальных перемычек над старыми</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |        |
| 41 | RpCU05G | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime (Пробивка сквозных отверстий для трубопроводов или анкеров в укреплениях, в стенах из кирпичной кладки толщ. 26 - 50 см) Сверление отверстий в стенах толщ. 40см. d20мм                                                                                                                                                                                                                                                | buc | 32,00  |
| 42 | CL18A   | Монтаж и сборка перемычки из швеллера №16, 30,1м.п, спаренных и стянутых между собой болтами М20 -32шт, (шпильки, болты, гайки - 40,4кг)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg  | 467,80 |
| 43 | CL18A   | Сварные элементы из полосы - 60х6мм, 40см, шаг 40см. в проёмах                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg  | 22,00  |
| 44 | CL18A   | СОбрамление проёмов уголком 63х6мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg  | 331,80 |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4   | 5      |
|----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
| 45 | CL18A   | Сварные элементы из полосы - 60х6мм, для обрамления проёмов 15м.п.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg  | 44,10  |
| 46 | CN28A   | Vopsitorii cu vopsele pe baza de ulei executate la pozitie, in 2 straturi pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri) confectionate din profile usoare, executate manual (Окраска вручную маслянными красками, в 2 слоя, по месту, металлических поверхностей конструкций в промышленных цехах (колонны, балки, фермы, прогоны, ветровые связи), из легких профилей)<br>Антикоррозийная обработка и защита металлоконструкций | t   | 0,50   |
|    |         | <b>Capitolul 1.6. Устройство монолитного ж/б пояса на отм.+3,000</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |        |
| 47 | RCsB21A | Механизированное бурение отверстий в бетонных поясах, диаметром 16мм, глубиной до 40 см *см.чертежи                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc | 130,00 |
| 48 | CL57A   | Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Установка и закрепление готовых закладных деталей: весом до 4 кг)<br>Анкерные распорные болты, арматура AIII d16, L=0,95м. - 130 шт.<br>Коэффициент к трудозатратам=0,60                                                                                                                                                                                                            | kg  | 195,00 |
| 49 | CB02A   | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в подушки, стаканы фундаментов и фундаменты под оборудование, включая крепления)                                                                                            | m2  | 44,60  |
| 50 | CC04B3  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm, la constructii executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса PC 52, диаметром более 8мм,заготовленная в мастерской на стройплощадке, для конструкций в скользящей опалубке) Армирование пояса, арматура AIII d 16мм,                                                                                                                                                                | kg  | 345,00 |
| 51 | CC04A   | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, la constructii executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса ..., диаметром до 8мм включительно                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg  | 95,00  |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4  | 5      |
|----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|
|    |        | заготовленная в мастерской на стройплощадке, для конструкций в скользящей опалубке) Армирование пояса, арматура AI d 6мм,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |        |
| 52 | CA04A3 | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150), la inaltimei pina la 35 m inclusiv (Устройство бетонных колонн, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и укладка его типичными средствами, на высоте до 35 м включительно, железобетон класса...) Бетонирование пояса, бетон M200<br>Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,03 | m3 | 7,52   |
| 53 | CL57A  | Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Установка и закрепление готовых закладных деталей в монолитном ж/бетоне: весом до 4 кг) Закладные детали: анкер из арматуры d14 AI -31шт. включая поковки, для крепления мауэрлатов                                                                                                                                                                  | kg | 110,72 |
|    |        | <b>Capitolul 1.7. Устройство крыши и кровли из металлочерепицы</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |        |
| 54 | CE40B  | Montarea elementelor scheletului din lemn rotund (lamele) cu tratament antiseptic (Установка элементов каркаса из древесины с антисептированием) мауэрлат 140x80мм - 0,61м3, стропила, растяжки, подкосы 120x60мм - 2,69м3, кобылки 100x50мм - 0,32м3 *см.чертёж                                                                                                                                                                                              | m3 | 3,62   |
| 55 | CE17A  | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Установка полимерного слоя - антиконденсатной плёнки, уложенный под кровлю из металлочерепицы)<br>Коэффициент к трудозатратам=0,70                                                                                                                                                                                                        | m2 | 240,00 |
| 56 | CE40B  | Montarea elementelor scheletului din lemn rotund (lamele) cu tratament antiseptic (Установка элементов каркаса из древесины с антисептированием) Прижимная планка/контробрешётка (h)20x60 мм.                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3 | 0,18   |
| 57 | CE30A  | Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Обрешетка кровли или ендовы кровли из черепицы, асбошиферных и др. плит, из необработанных хвойных досок (толщиной                                                                                                               | m2 | 236,00 |

| 1  | 2         | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4   | 5      |
|----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
|    |           | 24 мм), для обычных сооружений. Обрешётка рейка (h)32x100, шаг 35 см.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |        |
| 58 | CE07A     | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (Кровля из плит из штампованной листовой стали толщ.не менее 0,45 мм. (тип черепица) для покрытия крыши (тип Lindab)) в комплекте с коньковыми, диагональными, ендовыми элементами (42 м.п.), ветровые планки (45,5м). *цвет зелёный                                                                                 | m2  | 236,00 |
| 59 | CE31Априм | Свесы кровель из деревянной вагонки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2  | 36,00  |
| 60 | CL17B     | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (Монтаж наружных металлических изделий - снегозадержателей)                                                                                                                                                                                                                                                        | m   | 44,00  |
| 61 | CE24A     | Tabachere, de 50 x 70 cm din tabla zincata de 0,5 mm grosime, confectionate si montate cu balamale cu brat de sustinere, inclusiv scheletul din otel profilat, lemn si geam riglat (Слуховые окна 50x70 см из оцинкованного листа толщиной 0,5мм, изготовленные и установленные с петель с обоймами крепления, включая каркас из профильной стали, дерева и рифленного стекла)<br>Material marunt (carbuni, apa tare)=1,04 | buc | 4,00   |
| 62 | CN51D     | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe. (Антисептирование деревянных конструкций, на скрытых поверхностях, с использованием антисептической пасты: балок, подстропильных брусьев) Антисептирование обрешётки                                                                                                                                                    | m3  | 1,00   |
| 63 | CN50A     | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. (Огнезащита деревянных конструкций: обрешётки, прижимной планки, карнизных элементов, подшивки карнизов)<br>Коэффициент к трудозатратам=1,50                                                                                                                                                                                                     | m3  | 4,80   |
| 64 | CN19A     | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice in solventi organici aplicate pe timplarie de lemn cu un strat de grund de impregnare si 2 straturi de vopsea pe baza de rasini alchidice in solventi organici (Окраска деревянных изделий красками и эмалями на основе алкидных смол в органических растворителях, из 1 слоя пропиточной грунтовки и 2 слоев краски на основе алкидных смол в органических  | m2  | 36,00  |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4   | 5     |
|----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|
|    |         | растворителях)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |       |
|    |         | <b>Capitolul 1.8. Устройство системы ливнёвого водостока</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |       |
| 65 | CE24B   | Gargui (gura de scurgere), cu sectiunea 10 x 15 cm din tabla zincata de 0,5 mm grosime, confectionate pe santier, montat prin cimentare (Водосточная воронка сечением 10 см из металл.под цвет кровли) (*технические требования: проверять и очищать ливнёвые водостоки не менее 2 раза в год)                                                                                                                                                                                                | buc | 6,00  |
| 66 | CE19B1  | Jgheaburi uzinate semirotunde din metal, cu D=15 cm, innadite prin petrecere pe cel putin 20 mm si lipite, inclusiv colturile, capacele, stuturile de racordare la burlane, tirantii si cirligele de sustinere, montate pe lungimi mai mari de 20 m (Желоба полукруглые Д=150 мм из металла, состыкованные не менее чем на 20 мм и спаянные, включая уголки, крышки, соединительные патрубки водосточных труб, распорки и крюки крепления, устанавливаемые по длине более 20 м)               | m   | 45,00 |
| 67 | CE21A1  | Burlane uzinate rotunde, cu D=10 cm, din metal sau mase plastice, innadite prin petrecere pe cel putin 60 mm si lipite, fixate pe zid prin bratari din otel zincat, inclusiv coturile, si aruncatoarele, montate pe lungimi mai mari de 20 m (Водосточные трубы круглые Д=10 см пластиковые, состыкованные не менее, чем на 60 мм и спаянные, закрепленные на кладке держателями из оцинкованной стали, под цвет кровли, включая уголки и выбрасыватели, устанавливаемые по длине более 20 м) | m   | 24,40 |
|    |         | <b>Capitolul 1.9. Входные ступени</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |       |
| 68 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на внутренних стенах) Отбивка старых скол бетона, раствора со ступеней, площадки и стенок                                                                                                                                                                                                                                                               | m2  | 8,64  |
| 69 | CB02A   | Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в подушки, стаканы фундаментов и                                                                                                                                            | m2  | 2,40  |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4  | 5     |
|----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|
|    |         | фундаменты под оборудование, включая крепления) Устройство опалубки для ступеней с доп.выступом на 1 ступень и на 20 см. выше *см.чертежи                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |       |
| 70 | CC03A   | Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Укладка арматурной сварной сетки весом до 3 кг/м2, для стен и диафрагм, на высоте до 35 м включительно) Монтаж сетки ВР-4 с ячейками 150х150мм, 5,8м2.                                                                                                                                                                                                                             | kg | 15,00 |
| 71 | CA03B2  | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и укладка его типичными средствами, бетон класса...) Бетонирование ступеней и площадки, M200                                                                                 | m3 | 0,95  |
| 72 | CF10A   | Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu (Наружная затертая штукатурка, кирпичной кладки или бетона толщиной 2,5 см, вручную, цементно-известковым раствором М 50-Т для обрызга и цементно-изв.раствором М 25-Т для грунтовки и видимого слоя, в непрерывном поле) Штукатурка стенок лестницы по арм.сетке под облицовку | m2 | 4,40  |
| 73 | CN53A   | Грунтовка поверхности лестницы, "Бетоноконтант"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2 | 10,88 |
| 74 | CI21A   | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm (Облицовка стен керамогранитными плитками: размером до 400 x 400 мм) *Облицовка всей лестницы наружной плиткой, нескользящей                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2 | 10,88 |
| 75 | RpCP21D | Protectia muchiiilor, cu benzi din otel, avind dimensiunile de 2x25 mm, fixate cu suruburi pentru lemn, la scari de lemn sau la pragul tocurilor (Установка противогололедных прорезиновых планок на шурупах-саморезах)                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m  | 9,00  |
| 76 | CH06A   | Mina curenta metalica montata - Устройство никелированных перил на ступени, высота                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m  | 4,30  |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4  | 5      |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|
|    |         | перил 85см *изготовление и установка **при сверлении ступеней не ломать плитку!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |        |
|    |         | <b>Capitolul 1.10. Фасады</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |        |
| 77 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на внутренних стенах)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m2 | 134,00 |
| 78 | CN53A   | Грунтовка поверхностей стен - "Бетоноконтакт"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2 | 134,00 |
| 79 | CF11A   | Tencuieli exterioare stropite pe zidarie de caramida sau beton (cu matura sau masina) de 3 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu (Наружная штукатурка, набрызгом кирпичной кладки или бетона (метелкой или машиной) толщиной 3 см, вручную, цементно-известковым раствором М 50-Т для обрызга и цем.-изв. раствором М 25 Т для грунтовки и видимого слоя, в непрерывном поле) *штукатурка под маячки | m2 | 137,40 |
| 80 | CC03A   | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Укладка арматурной сварной сетки весом до 3 кг/м2, для стен и диафрагм, на высоте до 35 м включительно) Усиление стен при штукатурке сеткой ВР-3, d 3мм, 150x150мм. 134,0м2                                                                                                                                                                                                                  | kg | 134,00 |
| 81 | CN53A   | Грунтовка поверхностей стен и откосов - "Бетоноконтакт"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2 | 137,40 |
| 82 | IzF55C  | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (Наружная теплоизоляция стен зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю (система с жестким креплением утеплителя), поверхность стен ровная: минераловатными плитами) t=50мм, 135кг/м                                                                                                                                              | m2 | 134,00 |
| 83 | IzF55E  | Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala (Наружная теплоизоляция откосов зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю                                                                                                                                                                                                                                            | m2 | 3,40   |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4  | 5      |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|
|    |         | (система с жестким закреплением утеплителя), поверхность стен ровная: противопожарными минераловатными плитами) t=40мм, 135кг/м3 *утепление по всему периметру откосов окон и дверей *И под отливами тоже утеплить!!!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |        |
| 84 | CN53A   | Грунтовка поверхностей стен и откосов - "Бетоноконтакт"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m2 | 137,40 |
| 85 | CN54B   | Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereți exteriori la fatade (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta Siliconata" в один слой на наружные стены фасадов и откосов, без колеровки)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2 | 137,40 |
| 86 | CF30A   | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereți (Наружная, толщ.2-3 мм., штукатурка стен и откосов смесью "ТИНК" )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2 | 137,40 |
| 87 | CF17D   | Diverse lucrări - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Разные работы - добавление красителя, водонепроницаемого материала) 0,03 кг/л., *Цвет согласовать с заказчиком                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg | 4,12   |
| 88 | CK26D   | Pervazuri montate la ferestre sau uși din aluminiu (Наличники для окон или дверей из алюминия) Обрамление откосов алюминиевыми уголками 15x15мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m  | 37,00  |
|    |         | <b>Capitolul 1.11. Цоколь</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |        |
| 89 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereți sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на внутренних стенах)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2 | 33,00  |
| 90 | CN53A   | Грунтовка поверхностей стен - "Бетоноконтакт"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2 | 33,00  |
| 91 | CF11A   | Tencuieli exterioare stropite pe zidarie de caramida sau beton (cu matura sau masina) de 3 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu (Наружная штукатурка, набрызгом кирпичной кладки или бетона (метелкой или машиной) толщиной 3 см, вручную, цементно-известковым раствором М 50-Т для обрызга и цем.-изв. раствором М 25 Т для грунтовки и видимого слоя, в непрерывном поле) *штукатурка под маячки, толщ. 5см. | m2 | 33,00  |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4  | 5     |
|----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|
| 92 | CF17B  | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (Разные работы - разность в толщине +/- 5 мм намета на стены из раствора)<br>Коэффициент к трудозатратам=4,00<br>Коэффициент к материалам=4,00<br>Коэффициент к машинам=4,00                                                                                                                                                                                                                    | m2 | 33,00 |
| 93 | CN53A  | Грунтовка поверхностей стен - "Бетоноконтакт"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m2 | 33,00 |
| 94 | IzF55C | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (Наружная теплоизоляция стен зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю (система с жестким закреплением утеплителя), поверхность стен ровная: минераловатными плитами) t=50мм, 135кг/м                                                                                                                              | m2 | 33,00 |
| 95 | CC03A  | Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Укладка арматурной сварной сетки весом до 3 кг/м2, для стен и диафрагм, на высоте до 35 м включительно) Монтаж сетки ВР-4 с ячейками 150x150мм, 33м2.                                                                                                                                                                                                                          | kg | 85,34 |
| 96 | CF10A  | Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu (Наружная затертая штукатурка, кирпичной кладки или бетона толщиной 2,5 см, вручную, цементно-известковым раствором М 50-Т для обрызга и цементно-изв.раствором М 25-Т для грунтовки и видимого слоя, в непрерывном поле) Штукатурка стен цоколя по арм.сетке под облицовку | m2 | 33,00 |
| 97 | CN53A  | Грунтовка поверхности цоколя, "Бетоноконтакт"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m2 | 33,00 |
| 98 | CI21A  | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm (Облицовка стен керамогранитными плитками: размером до 400 x 400 мм) *Облицовка цоколя и подпорных стен с ступеньками входа, в т.ч. полочка цоколя                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2 | 33,00 |
|    |        | <b>Capitolul 1.12. Отмостка</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |       |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4  | 5     |
|-----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|
| 99  | TsA02F  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren tare (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м или более 1 м, без подпорок, с вертикальными откосами, в фундаментах, траншеях, подвалах, ступенях, в среднесвязанных или очень связанных грунтах, глубиной < 1,5 м, твердый грунт) | m3 | 2,76  |
| 100 | TsC54C  | Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3 | 1,12  |
| 101 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на внутренних стенах) Отбивка старых скол бетона, раствора со ступеней, площадки и стенок                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2 | 13,80 |
| 102 | CA03B2  | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и укладка его типичными средствами, бетон класса...) Бетонирование отмостки с выполнением деформационных швов каждые 2-3м. с уплотнением вибратором                                             | m3 | 7,36  |

## Перечень объемов работ № 2-3

### Внутренние инженерные сети.

(наименование работ )

| № п.п. | Шифры норм, коды ресурсов | Наименование работ                                                                                                                                                                        | Ед. изм. | Объем |
|--------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| 1      | 2                         | 3                                                                                                                                                                                         | 4        | 5     |
|        |                           | <b>Capitolul 1. Внутренняя канализация</b>                                                                                                                                                |          |       |
| 1      | RpCK42A                   | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора) толщ.10см                                                         | m2       | 1,00  |
| 2      | TsA02F                    | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de | m3       | 6,50  |

| 1 | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4   | 5    |
|---|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|
|   |         | infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren tare (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м или более 1 м, без подпорок, с вертикальными откосами, в фундаментах, траншеях, подвалах, ступенях, в среднесвязанных или очень связанных грунтах, глубиной < 1,5 м, твердый грунт) Разработка грунта под трубопровод канализации (внутри здания 1 м3, снаружи 5,5м3) |     |      |
| 3 | RpCU05G | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime (Пробивка сквозных отверстий для трубопроводов или анкеров в укреплениях, в стенах из кирпичной кладки толщ. 26 - 50 см) Сверление отверстий в фундаменте толщ. 50см. d150мм                                                                                                                                 | buc | 1,00 |
| 4 | SB08E   | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, уложенные снаружи или под полами, диаметр 110 мм)                                                                                                                      | m   | 6,00 |
| 5 | SB08C   | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, уложенные снаружи или под полами, диаметр 50 мм)                                                                                                                        | m   | 3,00 |
| 6 | SC07A   | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (Унитаз полностью укомплектованный из полуфарфора, санфарфора, в т.ч. для инвалидов, установленный на полу, с бачком на высоте , с внутренним сифоном типа S)                                       | buc | 1,00 |
| 7 | SB28B   | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 75 mm. (Половой трап полипропиленовый, диаметр 75 мм)                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc | 2,00 |
| 8 | SB09E   | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Пластиковые соединительные части (PP, PE, PP-R и т.д.) (колено, переходник, двойная муфта,                                                                                                                                                                                                         | buc | 2,00 |

| 1  | 2          | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4   | 5    |
|----|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|
|    |            | расширительная труба) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 100 мм) Тройник ПЕ 100х100х100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |      |
| 9  | SB09C      | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые соединительные части (PP, PE, PP-R и т.д.) (колено, переходник, двойная муфта, расширительная труба) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 50 мм) Переход ПЕ 50х100 "бутылка"                                                                                            | buc | 1,00 |
| 10 | SB09E      | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Пластиковые соединительные части (PP, PE, PP-R и т.д.) (колено, переходник, двойная муфта, расширительная труба) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 100 мм) Отвод ПЕ 100, 90 град.                                                                                               | buc | 1,00 |
| 11 | SB09E      | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Пластиковые соединительные части (PP, PE, PP-R и т.д.) (колено, переходник, двойная муфта, расширительная труба) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 100 мм) Отвод ПЕ 100, 45 град.                                                                                               | buc | 2,00 |
| 12 | SB09C      | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые соединительные части (PP, PE, PP-R и т.д.) (колено, переходник, двойная муфта, расширительная труба) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 50 мм) Отвод d 50мм 90град.                                                                                                   | buc | 1,00 |
| 13 | CA03B2     | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и укладка его типичными средствами, бетон класса...) *Устройство бетонных упоров на отводах и трубах | m3  | 0,25 |
| 14 | TsA02Fприм | Обратная засыпка грунта с уплотнением                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3  | 6,50 |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4   | 5     |
|----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|
| 15 | CG22A1  | <p>Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 5 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из бетона C10/8 (Bc10/B150), толщиной 5 см в постоянном поле, затертые, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)</p> <p>Расчётная толщина пола принята 10см.</p> <p>Коэффициент к трудозатратам=2,00<br/>Коэффициент к материалам=2,00<br/>Коэффициент к машинам=2,00</p>                                                                                                                                                      | m2  | 1,00  |
|    |         | <b>Capitolul 2. Внутренний водопровод (холодная и горячая вода)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |       |
| 16 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора) толщ.10см                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2  | 1,00  |
| 17 | TsA02F  | <p>Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime &lt; 1,5 m teren tare (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м или более 1 м, без подпорок, с вертикальными откосами, в фундаментах, траншеях, подвалах, ступенях, в среднесвязанных или очень связанных грунтах, глубиной&lt; 1,5 м, твердый грунт)</p> <p>Разработка грунта под трубопровод (внутри здания 1м3, снаружи 3м3)</p> | m3  | 4,00  |
| 18 | RpCU05G | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime (Пробивка сквозных отверстий для трубопроводов или анкеров в укреплениях, в стенах из кирпичной кладки толщ. 26 - 50 см) Сверление отверстий в фундаменте толщ. 50см. d40мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc | 1,00  |
| 19 | AcA06C  | <p>Montarea in pamint a tevilor din otel negre sau zincate, asamblate prin insurubare, avind diametrul de 2"-2 1/2" (Подземная укладка черных или оцинкованных стальных труб, соединенных путем завинчивания, диаметр 2 "-2 1/2") труба - гильза d 40мм</p> <p>Materiale marunte (fuior cinepa, vopsea minium, cirpe etc.)=1,02</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m   | 0,60  |
| 20 | SA15B   | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20-25 mm (Пластиковые трубы со сварными стыками, в трубопроводах, соединяющих санитарные приборы жилых и социально-культурных                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m   | 20,90 |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4   | 5    |
|----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|
|    |         | зданий, диаметр 20-25 мм ) ППР труба d25мм, для горячей и холодной воды                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |      |
| 21 | SD05A   | Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Регулирующий вентиль, прямой или угловой, устанавливаемый перед сантехприборами, диаметр 3/8"-1/2") Кран полуоборотный d 25мм.                                                                                                               | buc | 7,00 |
| 22 | SD04A   | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Смеситель с откидным (опускным) рычагом для умывальника или раковины, с различным способом закрытия, в т.ч. для инвалидов, диаметр 1/2 ")                                                         | buc | 3,00 |
| 23 | SC18A   | Dus cu diametrul de 1/2" (Душ простой на кронштейне, прикрепленный к стене)<br>Material marunt (fuior de cinepa, ulei de in, grund etc.)=1,02                                                                                                                                                                                                                         | buc | 3,00 |
| 24 | SC04C   | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal (Умывальник "Тюльпан" полуфарфоровый, санфарфоровый и т.д., в том числе и для инвалидов, со сливной пластиковой трубой, установленный на ножке)                                                                          | buc | 1,00 |
| 25 | AcB03B  | Montarea in caminul existent a contorului de apa a robinetului de concesiie ingropat, la bransamentele de plumb, avind diametrul de 30 mm (Установка в существующем колодце, в местах прохождения свинцового трубопровода, водомера и врезка вентиля вентиля, диаметр 30 мм)<br>Mat. marunte si montaj (grund miniu plumb, fuior de cinepa, cirpe de sters etc.)=1,00 | buc | 1,00 |
| 26 | SE44B   | Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 110 l si greutatea de 50 kg., montata pe console fixate in perete ( Электроводонагреватель, объемом 110 л с обвязкой) Монтаж бойлера на 100л                                                                                                                                                                         | buc | 1,00 |
|    |         | <b>Capitolul 3. Вентиляция</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |      |
| 27 | RpCU05G | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime (Пробивка сквозных отверстий для трубопроводов или анкеров в укреплениях, в стенах из кирпичной кладки толщ. 26 - 50 см) Сверление отверстий в стенах толщ. 40см. d20мм                                                                                  | buc | 4,00 |

| 1  | 2         | 3                                                                                                                                                                                      | 4   | 5    |
|----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|
| 28 | VC01Априм | Монтаж бытового вентилятора d100 в комплекте с решёткой с регулирующимися заслонками, колено/патрубок из ПВХ трубы d100 *ресурсы включены в норму<br>Material marunt si de montaj=1,00 | buc | 4,00 |

## Перечень объемов работ № 2-4

### Электрика.

(наименование работ )

| № п.п. | Шифры норм, коды ресурсов | Наименование работ                                                                                                           | Ед. изм. | Объем |
|--------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| 1      | 2                         | 3                                                                                                                            | 4        | 5     |
|        |                           | <b>Capitolul 1. Электрика</b>                                                                                                |          |       |
| 1      | 08-02-403-3               | Прокладка провода в защитной оболочке или кабель двух-трехжильные: под штукатурку в штрабе в гофре с дозкоробкой=12шт        | 100 m    | 0,67  |
| 2      | цена рыночная             | Провод элект. ВВГ сечением 3*1,5мм2                                                                                          | m        | 39,00 |
| 3      | цена рыночная             | Провод элект. ВВГ сечением 3*2,5мм2                                                                                          | m        | 28,00 |
| 4      | 08-03-572-8               | Монтаж распределительного щита на 12 групп                                                                                   | buc      | 1,00  |
| 5      | 08-03-526-1               | Монтаж отходящего автомата - однополюсный 1, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, 16А,25А ВА47-29/1P | buc      | 5,00  |
| 6      | 08-03-526-1               | Монтаж УЗО 25А                                                                                                               | buc      | 2,00  |
| 7      | 08-03-591-3               | Установка выключателя 2-х клавишный                                                                                          | 100 buc  | 0,03  |
| 8      | цена рыночная             | Выключатель двухклавишный                                                                                                    | buc      | 3,00  |
| 9      | 08-03-591-2               | Установка выключателя 1-клавишный                                                                                            | 100 buc  | 0,03  |
| 10     | цена рыночная             | Выключатель одноклавишный                                                                                                    | buc      | 3,00  |
| 11     | 08-03-591-8               | Установка розетки спаренной                                                                                                  | 100 buc  | 0,08  |
| 12     | цена рыночная             | Розетка спаренная                                                                                                            | buc      | 8,00  |
| 13     | 08-03-593-6               | Светильник потолочный : с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды одноламповый-плафон на 1 лампу      | 100 buc  | 0,15  |
| 14     | 08-03-593-6               | Светильник потолочный -герметичный: с креплением винтами для помещений с                                                     | 100 buc  | 0,01  |

| 1  | 2                | 3                                           | 4   | 5    |
|----|------------------|---------------------------------------------|-----|------|
|    |                  | нормальными условиями среды<br>одноламповый |     |      |
| 15 | цена<br>рыночная | Светильник герметичный простой              | buc | 1,00 |

## Перечень объемов работ № 2-5

### Оборудование.

(наименование работ )

| №<br>п.п. | Шифры норм,<br>коды ресурсов | Наименование работ                                  | Ед. изм. | Объем |
|-----------|------------------------------|-----------------------------------------------------|----------|-------|
| 1         | 2                            | 3                                                   | 4        | 5     |
|           |                              | <b>Capitolul 1. Оборудование</b>                    |          |       |
| 1         | цена рын.                    | Бойлер на 100л.                                     | buc      | 1,00  |
| 2         | цена<br>рыночная             | Щиток на 12групп                                    | buc      | 1,00  |
| 3         | цена<br>рыночная             | Автомат. выключатель однополюсный<br>ВА47-29/1P 16A | buc      | 2,00  |
| 4         | цена<br>рыночная             | Автомат. выключатель однополюсный<br>ВА47-29/1P 25A | buc      | 3,00  |
| 5         | цена<br>рыночная             | Устройство защитного отключения -УЗО 25А            | buc      | 2,00  |